

Rozpočet na hřiště s umělým trávěnkem pro Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť



Délka: m
Šířka: m
Obsah: 827 m²

Současný stav:

Povrch hřiště je dožilý. Zvýšené riziko úrazů.

Na povrchu se dlouho drží voda, je nutná částečná výměna šterkových vrstev pro lepší vsakování.

č. dílu	popis	m. j.	množství	j. cena	celková cena
1	Zemní a přípravné práce				
	Odstranění stáv. sportovního povrchu a jeho likvidace	m ²	827,00	105,00	86 835,00
	Výkopy, odkopy stáv. vrstev, přesun do 10 km, skládkovné	m ³	82,70	958,00	79 226,60
	Zemní a přípravné práce celkem				166 061,60
2	Spodní stavba				
	Přerovnání a hutnění	m ²	827,00	13,00	10 751,00
	Podkladní vrstvy kameniva fr. 8-16 mm tl. 60 mm	m ²	827,00	105,00	86 835,00
	Podkladní vrstvy kameniva fr. 4-8 mm, tl. 20 mm	m ²	827,00	45,00	37 215,00
	Podkladní vrstvy kameniva fr. 0-4 mm tl. 20 mm	m ²	827,00	50,00	41 350,00
	Spodní stavba celkem				176 151,00
3	Umělé sportovní povrchy				
	Umělý trávěnk Juta Play Comfort 18 mm vč. lajnování	m ²	827,00	782,00	646 714,00
	Umělé sportovní povrchy celkem				646 714,00
4	Vedlejší náklady				
	Zařízení staveniště	soub.	1,00	19 000,00	19 000,00
	Vedlejší náklady celkem				19 000,00
Celkem bez DPH					1 007 926,60 Kč
DPH 21 %					211 664,59 Kč
Celkem vč. DPH					1 219 591,19 Kč