

**ZBV č. 4 ZM 2022 Změny zemních prací - úsek Š25 - Š26**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 1 714 733,86 Kč

**Cena - celkem:** 1 897 473,58 Kč

**DPH:** 398 469,45 Kč

**Cena s daní:** 2 295 943,03 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 563,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 3 370,29 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 91 690,10 Kč

**DPH:** 19 254,92 Kč

**Cena s daní:** 110 945,02 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ██████████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 11.05.2022

## Položky ZBV č. 4 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
57	g 036.4	Vicenáklady za geodetické práce - úsek Š25 - Š26	KPL	1,00	3 675,00	3 675,00
		<i>l=1,00 [A]</i>				
62	g 035.5	Stavebně geologický průzkum - úsek Š25 - Š26	KPL	1,00	1 312,50	1 312,50
		<i>l=1,00 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>4 987,50</b>
<b>1 - Zemní práce</b>						
10	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO IKM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště zemina pro položku 17110: 53,1 m3 zemina pro položku 17411: 402,64 m3 zemina pro položku 17511: 156,24 m3	M3	-39,41	61,00	-2 404,01
		<i>úsek Š25-Š26</i>				
		<i>zásyp ryh SOD: -21,6469=-21,65 [A]</i>				
		<i>obsyp šachty Š26 SOD: -17,76231=-17,76 [B]</i>				
		<i>zásyp ryh SKUT: 0=0,00 [C]</i>				
		<i>obsyp šachty Š26 SKUT: 0=0,00 [D]</i>				
		<i>Celkem: A+B+C+D=-39,41 [E]</i>				
12	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO IKM pro osazení šachet a vpustí pro osazení vpustí odvodňovacích žlabů (výkop pod úrovní pláňe vozovek) viz příloha soupisu prací odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 (použije se pro zásypy v rámci SO 303 a SO 304) čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách	M3	-6,20	145,00	-899,00
		<i>Š26</i>				
		<i>SOD: -6,1965=-6,20 [A]</i>				

## Položky ZBV č. 4 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SKUT: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-6,20 [C]				
14 132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 hlavní řád: 291,36 m <sup>3</sup> připojovací potrubí vpustí: 1,82 m <sup>3</sup> odtokové potrubí z odvodňovacích žlabů: 198,17 m <sup>3</sup> odtokové potrubí ze šachet Š29 a Š30 čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách	M3	-10,29	175,00	-1 800,75
		úsek Š25-Š26 SOD: -10,285=-10,29 [A] SKUT: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-10,29 [C]				
18 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp zeminou z výkopu hutnění po vrstvách 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa zásypání rýh s potrubím do úrovně stávajícího terénu viz příloha soupisu prací	M3	30,21	74,00	2 235,54
		úsek Š25-Š26 SOD: -21,6469=-21,65 [A] SKUT: 66,3487-2,2-12,29=51,86 [B] Celkem: A+B=30,21 [C]				
20 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí šterkopiskem frakce 0-16 mm do výšky 300 mm nad potrubí, hutnění min. na 95 % PS obsyp vpustí v odvodňovacích žlabech do úrovně pláně vozovek	M3	5,53	492,00	2 720,76
		úsek Š25-Š26 SOD: -6,757894=-6,76 [A] SKUT: 6,757894/1,1*2,0=12,29 [B] Celkem: A+B=5,53 [C]				

## Položky ZBV č. 4 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47 125931		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. III S ODVOZEM DO 1 KM	M3	69,62	312,80	21 777,14
		<i>úsek Š25-Š26</i> <i>zásyp ryh SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>obsyp šachty Š26 SOD: 0=0,00 [B]</i> <i>zásyp ryh SKUT: 66,3487-2,2-12,29=51,86 [C]</i> <i>obsyp šachty Š26 SKUT: 17,76231=17,76 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=69,62 [E]</i>				
54 138935		DOLAMOVNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 8KM	M3	17,60	3 391,50	59 690,40
		<i>Dolamování 20% k pol.č. 13193 N: 21,6513*0,2=4,33 [A]</i> <i>Dolamování 20% k pol.č. 13293 N: 66,3487*0,2=13,27 [B]</i> <i>Celkem: A+B=17,60 [C]</i>				
65 1142033		Třídění lomového kamene	M3	15,56	309,40	4 814,26
		<i>Skutečný zásyp: úsek Š25-Š26</i> <i>Třídění 30%</i> <i>SKUT: (66,3487-2,2-12,29)*0,3=15,56 [B]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>86 134,34</b>

## 4 - Vodorovné konstrukce

25 45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopískové lože pod potrubí šterkopískové lože pod vpusti odvodňovacích žlabů frakce 0-16 mm, tl. 100 mm včetně nákupu, dovozu a uložení materiálu viz výkres D.1.19.3	M3	0,99	574,00	568,26
		<i>úsek Š25-Š26</i> <i>SOD: -1,1*0,1*11=-1,21 [A]</i> <i>SKUT: 2,0*0,1*11=2,20 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,99 [C]</i>				

**Položky ZBV č. 4 ZM 2022**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					Celkem	568,26
					Celkem za rozpočet	91 690,10