

ZBV č. 3 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi RŠ3-RŠ4 + RŠ4

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	1 887 127,27 Kč		
Cena - celkem:	2 210 332,37 Kč		
DPH:	464 169,80 Kč		
Cena s daní:	2 674 502,17 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M	Cena - celkem:	288 206,50 Kč
Počet měrných jednotek:	132,00	DPH:	60 523,37 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	16 744,94 Kč	Cena s daní:	348 729,87 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	12.05.2022

Položky ZBV č. 3 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
13 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II podzemní voda byla zjištěna pouze vsondě S-7, nicméně nelze lokálně vyloučit potřebu čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro šachty viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-6,78	247,00	-1 674,66
<i>RŠ 4:</i> <i>SOD: -6,7797=-6,78 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-6,78 [C]</i>						
15 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II podzemní voda byla zjištěna pouze v sondě S-7, místy může být potřeba čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro pokládku potrubí viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-16,93	636,00	-10 767,48
<i>ÚSEK MEZI RŠ3-RŠ4:</i> <i>SOD: -32,376*0,523=-16,93 [A]</i> <i>SKUT V TR. II: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-16,93 [C]</i>						
48 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	18,11	355,30	6 434,48
<i>RŠ 4:</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT V TR. II: 87,50%: 25,8795*0,875=22,64 [B]</i> <i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -22,64*0,20=-4,53 [D]</i> <i>Celkem: A+B+D=18,11 [E]</i>						

Položky ZBV č. 3 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. II	M3	323,49	909,50	294 214,16
		<i>ÚSEK MEZI RŠ3-RŠ4:</i>				
		<i>SOD: -0=0,00 [A]</i>				
		<i>SKUT V TŘ. II 87,5 %: (488-25,8795)*0,875=404,36 [B]</i>				
		<i>- 20 % DOLAMOVÁNÍ: -404,36*0,2=-80,87 [D]</i>				
		<i>Celkem: A+B+D=323,49 [E]</i>				
					Celkem	288 206,50
					Celkem za rozpočet	288 206,50