

**ZBV č. 5 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - RŠ 5+ 9bm z úseku RŠ 5-6**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 1 887 127,27 Kč

**Cena - celkem:** 2 210 332,37 Kč

**DPH:** 464 169,80 Kč

**Cena s daní:** 2 674 502,17 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 132,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 16 744,94 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 96 561,33 Kč

**DPH:** 20 277,88 Kč

**Cena s daní:** 116 839,21 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV 27.05.2022**

## Položky ZBV č. 5 ZM. 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
13 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II podzemní voda byla zjištěna pouze vsondě S-7, nicméně nelze lokálně vyloučit potřebu čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro šachty viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-8,13	247,00	-2 008,11
<i>RS 5:</i> <i>SOD: -8,1276=-8,13 [A]</i> <i>SKUT%: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-8,13 [C]</i>						
15 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II podzemní voda byla zjištěna pouze v sondě S-7, místy může být potřeba čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro pokládku potrubí viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-2,52	636,00	-1 602,72
<i>9 BM ÚSEKU RS 5-6:</i> <i>SOD: -6,944*0,363=-2,52 [D]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: D+B=-2,52 [E]</i>						
48 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	79,20	355,30	28 139,76
<i>RS 5:</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT V TR. II: 99=99,00 [B]</i> <i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -99*0,2=-19,80 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=79,20 [D]</i>						

## Položky ZBV č. 5 ZM. 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II	M3	79,20	909,50	72 032,40
		<i>9 BM ÚSEKU RŠ 5-6:</i>				
		<i>SOD: -0=0,00 [D]</i>				
		<i>SKUT: 99=99,00 [B]</i>				
		<i>-20% dolamování: -99,0*0,2=-19,80 [F]</i>				
		<i>Celkem: D+B+F=79,20 [G]</i>				
					Celkem	96 561,33
					Celkem za rozpočet	96 561,33