



MUKRP0053MQG

MUKR(SML)00027512022

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. RMK spol. s r. o.**

Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava
Statutární zástupci: Petr Řehulka
IČ: 25354515
DIČ: CZ25354515
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 19-632740277/0100
zapsán v OR: C 9514 vedena u KS v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.4 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

V.**Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce.**

Původní cena díla bez DPH:	3,439.276,02 Kč
Vícepráce	614.845,20 Kč
Méněpráce	-230.458,41 Kč
Nová cena bez DPH	3,823.662,81 Kč
DPH 21%	802.969,19 Kč
Nová cena s DPH	4,726.632,-- Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 65. schůzi konané dne 12.4.2022

bV Kravařích dne 30.5.2022

Kravařích dne: 10.6.2022


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka



Za zhotovitele:



Petr Rehulka Dalibor Popěk
jednatel



Město Kravaře



Celkem bez DPH VCP x MNP

88 457 Kč

DPH 21 %

18 576 Kč

Celkem s DPH

107 033 Kč

VCP - Hospodářská budova

p.č	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
	Čistící rohož Gappa	celkem	1,0	45 360	45 360
	Montáž čistící rohože	celkem	1,0	2 000	2 000
	D+M vinkl - překlad kámen	ks	1,0	2 560	2 560
	VCP Rolný	celkem	1,0	17 580	17 580
	VCP vodář	celkem	1,0	9 381	9 381
112+113	Montáž obkladu vč. přípravy podkladu	m2	9,3	598	5 562
115	Dodávka obkladu	m2	9,8	500,0	4 883
	Zazdění geberitu	ks	2,0	1 500,0	3 000
	SDK předstěna	m2	2,3	570,0	1 334
39	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	0,56000	467,10	262
40	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	0,61600	550,00	339
	Provedení betonové mazaniny tl. 10 cm armované	m2	4,66000	500,00	2 330
	SDK kufr	bm	1,5	350,0	525
	Stěrkování venkovního zdiva	m2	23,2	90,0	2 088
	Provedení hydroizolační stěrky na obv. zdivu	m2	23,2	298,6	6 928
	Dodávka dveří a ocel. Zárubní	celkem	1,0	23 998,0	23 998
95	Montáž dveří	ks	1,0	1 000,0	1 000
96	Montáž kování	ks	1,0	300,0	300
102	Dodávka kování	ks	1,0	450,0	450
	Epoxidová stěrka s protiskluzným barevným pískem - 3x nátěr	m2	20,5	1 657,0	34 035
31	D+M pískovcový obklad	m2	10,0	3 500,0	35 000
23	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	ks	1,0	214,2	214

27	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	2,2	602,1	1 325
71	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky	m2	16,8	53,1	890
73	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	16,8	113,0	1 893
74	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm	m2	19,3	187,0	3 603
76	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	35,7	35,0	1 249
	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 80 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	36,4	92,0	3 350

Součet 211 437 Kč

Režie 19 029 Kč

Celkem bez dph 230 466 Kč

Celkem bez dph 230 466 Kč

DPH 21 % 48 398 Kč

Celkem s DPH 278 864 Kč

MNP - Hospodářská budova

p.č	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
8	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,00000	16,80	504
9	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	39,16490	19,40	760
10	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	30,00000	110,70	3 321
12	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,60000	93,00	56
39	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	4,66000	467,10	2 177
40	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	5,12600	550,00	2 819
60	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových	kus	1,00000	15 600,00	15 600
67	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	1,00000	137,70	138
68	přístroj hasičí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	1,00000	825,00	825
97	D+M systémová příčka s dveřmi 700x2000 mm - rozměr 1600x2000 mm	kus	2,00000	42 000,00	84 000
103	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge,	kus	1,00000	2 500,00	2 500
105	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,54000	48,10	988
108	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,54000	650,00	13 351
109	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky,	m	0,60000	350,00	210
110	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	22,59400	495,00	11 184
111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	315,52700	5,47	1 726
120	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00000	1,00	1
121	detektor hlásič kombinovaný optickokouřový, bez patice, teplota aktivace poplachu 58°C; dosah-poloměr 7,5m/5 m; IP 43, 23 v krytu WB-1;	kus	1,00000	1 850,00	1 850
	Součet				142 009 Kč

Celkem bez dph**142 009 Kč**

Celkem bez dph

142 009 Kč

DPH 21 %

29 822 Kč

Celkem s DPH**171 831 Kč**

Město Kravaře



CELKEM VCP x MNP	-	33 864,41 Kč
DPH 21 %	-	7 111,53 Kč
Celkem za VCP s DPH	-	40 975,93 Kč

VCP - areálový vodovod

p.č	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
	Úprava vodovodní přípojky u ul. Kostelní v šachtě	celkkm	1,00000	7 200,00	7 200
4	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	14,40000	300,00	4 320
5	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	14,40000	125,00	1 800
6	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,40000	107,00	1 541
8	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,40000	120,00	1 728
10	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,60000	165,00	594
11	Dodávka písku pro obsyp	m3	3,60000	450,00	1 620
14	Dodávka a montáž výstražné folie	m	20,00000	25,00	500
15	Dodávka a montáž sig.vodiče 2*CU 4mm2	m	20,00000	45,00	900
16	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	20,00000	367,00	7 340
17	potrubí dvourvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	20,00000	35,00	700
25	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 32	m	20,00000	45,00	900
26	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	20,00000	35,00	700
	Součet				29 843 Kč
	Režie				2 686 Kč

Celkem bez dph	32 529,00 Kč
Celkem bez dph	32 529 Kč
DPH 21 %	6 831 Kč
Celkem s DPH	39 360 Kč

MNP - areálový vodovod

p.č	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,70741	295,00	11 419
9	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	57,45000	250,00	14 363
12	Poplatek za skládku	m3	38,70740	300,00	11 612
28	Dodávka a montáž výtokový stojan litinový	ks	2,00000	14 500,00	29 000
	Součet				66 393 Kč

Celkem bez dph	66 393,41 Kč
Celkem bez dph	66 393 Kč
DPH 21 %	13 943 Kč
Celkem s DPH	80 336 Kč

Město Kravaře



CELKEM VCP x MNP	252 200,20 Kč
DPH 21 %	52 962,04 Kč
Celkem za VCP s DPH	305 162,25 Kč

VCP - dešťová kanalizace

p.č.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
4	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	105,59	420,00	44 347
5	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	m3	105,59	1,00	106
8	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	105,59	109,50	11 562
20	Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	89,10	197,00	17 553
21	Odstranění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	89,10	99,20	8 839
24	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	105,59	107,00	11 298
25	Dodávka kameniva fr.32-64	m3	105,59	395,00	41 707
28	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	223,06	25,00	5 577
	Příplatek za geotextilii proti propíchnutí	m2	342,50	25,00	8 563
	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	21,00	3 050,00	64 050
	D+M vlnovec o 315 - delší o 0,5 m	bm	14,00	599,00	8 386
	D+M vlnovec o 425 - delší o 1,5 m	bm	12,00	1 800,00	21 600
	D+m kanalizační potrubí ležaté DN 75		5,50	495,00	2 723
Součet					246 308 Kč
Režie					22 168 Kč
Celkem bez dph					268 475,20 Kč
Celkem bez dph					268 475 Kč
DPH 21 %					56 380 Kč
Celkem s DPH					324 855 Kč

MNP - Dešťová kanalizace

p.č.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
12	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	0,00000	150,00	0
13	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	0,00000	295,00	0
14	Poplatek za skládku	m3	0,00000	300,00	0
37	Zkouška těsnosti kanalizace	m	0,00000	35,00	0
38	Proplach potrubí	m	0,00000	45,00	0
39	Dodávka a montáž výstražné folie	m	419,00000	25,00	10 475
40	Napojení kanalizace do stávající šachty sedl.spojku	kpl	1,00000	4 500,00	4 500
43	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	2,00000	650,00	1 300
Součet					16 275 Kč
Celkem bez dph					16 275,00 Kč
Celkem bez dph					16 275 Kč
DPH 21 %					3 418 Kč
Celkem s DPH					19 693 Kč

Stavba: ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA v KRAVAŘÍCH-KOUTECH -1.ETAPA

Část: SO 701- Objekty pozemních staveb - Zařízení elektroinstalace VCP x MNP

Rekapitulace

4	Rozdíl VCP x MP	10309
5	Celkem (bez DPH) Kč:	10309
6	základ daně pro DPH 21%	10309
7	DPH 21%	2165
8	Celkem (včetně DPH) Kč:	12474

Vícepráce - Hospodářská budova

	D - přisazené svítidlo LED 18W, IP20	ks	1	720	720	250	250
	1-pól. vyp. (1) - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	ks	1	120	120	60	60
	pohybové čidlo IP44	ks	2	415	830	200	400
50	SR03	ks	5	25	125	32	160
51	SR01	ks	5	25	125	32	160
	elektrický konvektor 1kW, IP 23, nástěnný	ks	1	2200	2200	250	250
	sv.umyvadlo	ks	1	780	780	250	250
	sada pro invalidy	ks	1	5900	5900	1200	1200
	podpěra vedení PV - výměna za nerez na krytinu břidlice	ks	20	96	1920	32	640
					12720		3370

16090**Méněpráce - hospodářská budova**

29	doběhové relé pro ventilátor VZT do krabice pod vypínač	ks	-1	265	-265	200	-200
30	napojení ventilátorů a zařízení VZT	ks	-1			250	-250
32	domovní prostorový termostat, 0-40°C, nástěnný, 230V	ks	-1	735	-735	250	-250
47	podpěra vedení PV	ks	-20	25	-500	32	-640
31	STOP tlačítko v plastové krabici	ks	-1	741	-741	250	-250
4	prostý beton	m3	-1			1950	-1950
					-2241		-3540