

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Položka	Jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Celkem cena bez DPH	Cena za montáž bez DPH	Celkem montáž bez DPH
Zásuvka 2xRJ45 cat. 5E pod om.	ks	38				
Zásuvka 1xRJ45 cat. 5E pod om.	ks	7				
Krabice pod zásuvku	ks	33				
Lišta vkladací LV 20x20	m	198				
Lišta vkladací LV 40x20	m	80				
Lišta vkladací LV 40x40	m	40				
Rack 18U/500	ks	1				
optická vana 1U 12 portů LC kompletní	ks	1				
Pigtail LC 9/125 2m OS2	ks	0				
Optická spojka LC duplex SM	ks	0				
Ukončení optovláčna	ks	12				
kabel UTP 5e	m	3990				
Patch panel 24xRJ45 cat. 5E	ks	5				
Vyviz. Panel 1U	ks	3				
Napájecí panel 8x230V	ks	1				
Ukončení vod.UTP v rozvaděči	ks	84				
Průraz 30cm	ks	28				
měření metalické sítě včetně protokolů	ks	84				
Měření optovláčna s protokolem	ks	12				
Kabelový držák KKS30	ks	70				
Montáž WiFi AP	ks	7				
Ostatní pomocné práce a materiál	ks	1				
CELKEM				73772		189420
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (Kč bez DPH)		263192				

Legena:

vyplní uchazeč

Montáž datové sítě: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik	
Nabídková cena DL Vesna, rehabilitace 2. a 5. patro	337403
Nabídková cena meteostanice Terra	193765
Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH	531168


Nabídku podal

Uchazeč: TELEKOM s.r.o. Zdeněk Fidler

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Položka	Jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Celkem cena bez DPH	Cena za montáž bez DPH	Celkem montáž bez DPH
Zásuvka 2xRJ45 cat. 5E pod om.	ks	10				
Zásuvka 1xRJ45 cat. 5E pod om.	ks	3				
Krabice pod zásuvku	ks	13				
Lišta vkladací LV 20x20	m	50				
Lišta vkladací LV 40x20	m	20				
Rack 12U/500	ks	1				
optická vana 1U 12 portů LC kompletní	ks	1				
Pigtail LC 9/125 2m OS2	ks	0				
Optická spojka LC duplex SM	ks	0				
Ukončení optovláčna	ks	12				
kabel UTP 5e	m	790				
Patch panel 24xRJ45 cat. 5E	ks	1				
Vyvyz. Panel 1U	ks	1				
Napájecí panel 8x230V	ks	1				
Ukončení vod.UTP v rozvaděči	ks	23				
Průraz 30cm	ks	6				
měření metalické sítě včetně protokolů	ks	23				
Měření optovláčna s protokolem	ks	12				
Montáž WiFi AP	ks	3				
Ostatní pomocné práce a materiál	ks	1				
CELKEM				23446		50765
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (Kč bez DPH)		74211				


Legena:

 vyplní uchazeč

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Položka	Jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Celkem cena bez DPH	Cena za montáž bez DPH	Celkem montáž bez DPH
19"FO vana kompletní, 24xLC, 9/125μm,1U	ks	1				
19"FO vana kompletní, 12xLC, 9/125μm,1U	ks	1				
19"FO vana kompletní, 8xLC, 9/125μm,1U	ks	1				
Ukončení optovlákná	ks	104				
Optický kabel SM 24x9/125 OS2, LSOH3 4mm	m	480				
Optický kabel SM 12x9/125 OS2, LSOH3 4mm	m	150				
Optický kabel SM 4x9/125 OS2, LSOH3 4mm	m	25				
Kazeta do rozvaděče 3U 12xLC duplex	ks	2				
Rozvaděč 12U/500	ks	2				
Kabelová rezerva - kříž	ks	2				
Gasblock	ks	15				
Mikrotrubička 12/8	m	200				
Mikrotrubička 7/4	m	50				
Kalibrace stávající mikrotrubičky	m	450				
Měření optovlákná s protokolem	ks	56				
Rýha v travě 35/70-100	m	44				
Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	m	1,5				
Montáž trubky úložné kopoflex 40/32	m	50				
Lišta LV 40x40	m	30				
Spojka Matrix "T" 40/40/40	ks	1				
Průraz zdívem 0,6 m	ks	6				
Vícepráce optická trasa	hod	12				
Ostatní náklady	ks	1				
CELKEM				63410		130355
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (Kč bez DPH)		193765				

Legena:

 vyplní uchazeč