

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Knupferova 3 a 4, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**
 Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/001/4669
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
 Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0221/2021/01, Dodatek č.1 (S/0221/2021/OI/1, Dodatek č.2 (S/0221/2021/OI/2), Dodatek č. 2 (S/0211/2021/OI/3)
 Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 25 578 108,20
 Zhotovitel stavby: MIJO STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 Objednatel stavby: Stalutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Změna dle: Dodatku č. 4

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z11	Úprava připojení plynoměrů	16 987,00	2 824,00	-14 163,00
Z12	Společné chodby	0,00	59 608,64	59 608,64
Z13	Dokončovací práce v bytech	231 442,58	359 253,32	127 810,74
Z14	Bourání asfaltů a betonů	0,00	126 244,52	126 244,52
CELKEM		248 429,58	547 930,48	299 500,90

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	299 kalendářních dnů
	nový termín dokončení díla :	15.7.2022
2.	cena díla:	
	zvýšení ceny díla:	547 930,48
	snížení ceny díla:	248 429,58
	bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:	299 500,90
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:	25 877 609,10

Za objednatele:

funkce

investiční referent

Za zhotovitele:

funkce

jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku k SoD. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	11
Datum	3.6.2022
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpférova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava připojení plynoměru

Popis a zdůvodnění změny:

V souvislosti s montáží plynoměru dodaného společností VEOLIA a.s. (budoucí správce tzv. kotelny) do místnosti odběrného místa tepla (tzv. kotelna) bylo nutno provést úpravu přípojky. Vlastní plynoměr si budoucí správce dodal a osadil z technických a provozních důvodů. Naopak původně projektantem navržený membránový plynoměr nebyl dodán ani osazen.

Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předvídat - správce kotelny byl vybrána odborem bytovým až v průběhu realizace.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 6 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

-16 987,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

2 824,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-14 163,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a vyjádření AD: /

Podpis a vyjádření TDI: /

Datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3, 4, Ostrava Mariánské Hory - VCP ZL. č 11 - Úprava připojení plynoměrů

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, O - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s r o

IČ: 27833551
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH				2 824,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	2 824,00		423,60
Cena s DPH		v CZK		3 247,60

Projektant




Zpracovatel




Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knüpférova 3, 4, Ostrava Mariánské Hory - VCP ZL. č 11 - Úprava připojení plynoměrů

Místo: Knüpférova 3, 4, O.- Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 824,00	3 247,60
6_6_2022	Knüpférova 3, 4, Ostrava Mariánské Hory - VCP ZL. č 11 - Úprava připojení plynoměrů	2 824,00	3 247,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knüpférova 3, 4, Ostrava Mariánské Hory - VCP ZL. č 11 - Úprava připojení plynoměrů

Místo: Knüpférova 3, 4, O.- Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 824,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 824,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 824,00	
1	K	723160207	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"	soubor	1,000	2 824,00	2 824,00	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knúpferova 3, 4, Ostrava Mariánské Hory - VCP ZL. č 11 - Úprava připojení plynoměrů

Místo: Knúpferova 3, 4, O - Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 824,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 824,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 824,00	
1	K	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2" soubor		1,000	2 824,00	2 824,00	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2"					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **6_6_2022** **Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 11 - Demontáže, montáže a dodávky plynoměrů**

Objekt: **1** **Méněpráce**

Rozpočet: **1** **Vnitřní sekce**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-16 987,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 987,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-16 987,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-2 548,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-19 535,05 CZK

Popis stavby: 6_6_2022 - Knüpfrova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 11 - Demontáže, montáže a dodávky plynov
Popis objektu: 1 - Méněpráce
Popis rozpočtu: 1 - Vnitřní sekce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Vnitřní plynovod	PSV			-16 987,00	100
Cena celkem					-16 987,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_6_2022	Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 11 - Demontáže, montáže a dodávky plynoměrů
O:	1	Méněpráce
R:	1	Vnitřní sekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723 Vnitřní plynovod									
118	723260801R00	Demontáž plynoměrů	kus	-24,00000	192,00	-4 608,00		Dle SoD	Indiv
				viz výkres D 1.4.1 b - 05					
				-2*12					
						-16 987,00			

-24,00000

119	723261912R00	Montáž plynoměrů	kus	-1,00000	122,00	-122,00		Dle SoD	Indiv
				viz výkres D.1.4.1.b - 06					
				-1					

-1,00000

121	38822275R	Plynoměr membránový Qmax= 16m ³ /h, 0,5bar, vč. příslušenství	kus	-1,00000	12 257,00	-12 257,00		Dle SoD	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 119 : -1,00000					

-1,00000

Celkem						-16 987,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	12
Datum	3.6.2022
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění dřevěných prvků zábradlí, nátěr ocelových prvků zábradlí, nátěr soklů na chodbách a schodištích

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o doplnění chybějících dřevěných prvků zábradlí, nátěru ocelových prvků zábradlí a provedení nátěru soklů na společných chodbách a schodištích z důvodu jejich lepší údržby. Jedná se o vícepráce, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby, a které jsou nutné pro dokončení díla.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 5 §222 ZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

59 608,64 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

59 608,64 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 12 - Nátěr zábradlí schodiště a doplnění šprušlí

KSO:
Místo Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				31 381,29
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	31 381,29		4 707,19
Cena s DPH		v CZK		36 088,48

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 12 - Nátěr zábradlí schodiště a doplnění špruší

Místo: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 381,29	36 088,48
6_6_2022	Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 16 - Nátěr zábradlí schodiště a doplnění špruší	31 381,29	36 088,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 12 - Nátěr zábradlí
schodiště a doplnění špruší**

KSO:

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 381,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	31 381,29	15,00%	4 707,19

Cena s DPH

v CZK

36 088,48

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 12 - Nátěr zábradlí
schodiště a doplnění špruší**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 381,29

PSV - Práce a dodávky PSV

31 381,29

767 - Konstrukce zámečnické

17 982,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 398,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 12 - Nátěr zábradlí
schodiště a doplnění špruší**

KSO:

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IC:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 381,29

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

31 381,29

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

4 707,19

Cena s DPH

v CZK

36 088,48

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 12 - Nátěr zábradlí
schodiště a doplnění špruší**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 381,29

PSV - Práce a dodávky PSV

31 381,29

767 - Konstrukce zámečnické

17 982,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 398,93

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3,4, Ostarva - Mariánské Hory ZL č. 12 - VCP Nátěr soklíku vnit. prostor

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 06.06 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ: 27833551
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 227,35**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	28 227,35	4 234,10

Cena s DPH **32 461,45**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knüpférova 3,4, Ostarva - Mariánské Hory ZL č. 12 - VCP Nátěr soklíku vnit. prostor

Místo: Knüpférova 3, 4, Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 227,35	32 461,45
6_6_2022	Knüpférova 3,4, Ostarva - Mariánské Hory ZL č. 12 - VCP Nátěr soklíku vnit. prostor	28 227,35	32 461,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4, Ostarva - Mariánské Hory ZL č. 12 - VCP Nátěr soklíku
vniř. prostor**

KSO:

Místo: Knüpférova 3, 4, Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s r.o.

IČ:

27833551

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 227,35

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

28 227,35

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

4 234,10

Cena s DPH

v GZK

32 461,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Knüpferova 3,4, Ostarva - Mariánské Hory ZL č. 12 - VCP Nátěr soklíku
vnit. prostor**

Místo: Knüpferova 3, 4, Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 227,35

PSV - Práce a dodávky PSV

28 227,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 227,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4, Ostarva - Mariánské Hory ZL č. 12 - VCP Nátěr soklíku
vnit. prostor**

Místo: Knüpferova 3, 4, Mariánské Hory

Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 227,35	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 227,35	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 227,35	
1	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií Vchod č 4 12,5+8,17 (7,35+7,35)*2 (8,2+12,9)*2 Mezisoučet Vchod č 3 12,5+8,17 (7,35+7,35)*2 (8,2+12,9)*2 Mezisoučet Součet	m	184,540	10,08	1 860,16	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP							
	VV				20,670			
	VV				29,400			
	VV				42,200			
	VV				92,270			
	VV				20,670			
	VV				29,400			
	VV				42,200			
	VV				92,270			
	VV				184,540			
2	M	58124840	páska maliířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	193,767	2,25	435,98	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		páska maliířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
	VV		184,54*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		193,767			
3	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický Vchod č 4 12,5*0,17+8,17*0,15 (7,35*0,17+7,35*0,34)*2 (8,2*0,25+12,9*0,15)*2 Mezisoučet Vchod č 3 12,5*0,17+8,17*0,15 (7,35*0,17+7,35*0,34)*2 (8,2*0,25+12,9*0,15)*2 Mezisoučet Součet	m2	37,636	53,68	2 020,30	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP							
	VV				3,351			
	VV				7,497			
	VV				7,970			
	VV				18,818			
	VV				3,351			
	VV				7,497			
	VV				7,970			
	VV				18,818			
	VV				37,636			
4	K	78381RXX	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - otěruvzdorný a omyvatelný Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 - otěruvzdorný a omyvatelný	m2	37,636	615,00	23 146,14	Vlastní
	PP							
5	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní provedení styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	37,636	8,72	328,19	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP							
6	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	37,636	11,60	436,58	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP							
	VV				37,636			

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	13
Datum	6.6.2022
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpférova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pfleger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Dokončovací práce v bytech

Popis a zdůvodnění změny:

V závěru realizace díla bylo rozhodnuto o provedení stavebních prací nutných k dokončení rekonstrukce bytů – z důvodu zjištění výškových nerovností mezi jednotlivými místnostmi v bytech bylo nutno doplnit cementový potěr ve vstupních chodbách bytů a na přechodech mezi nimi osadit atypické dřevěné prahy, osadit ukončovací lišty na horní hraně obkladů, odbourat zbytky betonu po demontážích spíží a linek, doplnit tyto plochy cementovým potěrem a odstranit degradované podkladové vrstvy původních podlah a nahradit je novými podkladovými deskami. Jedná se o vícepráce, které nebylo možno předvídat, a které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.

Naopak v rámci méněprací nebyly provedeny některé stavební práce, jejichž potřeba odpadla nebo byly nahrazeny jiným řešením – jednalo se o odečet vyřezání a osazení větracích mřížek v koupelových dveřích, montáže kuchyňských baterií a úpravu desek kuchyňské linky, neprovedení průzkumu úrovně azbestu (žádný azbest nebyl zjištěn) a odečet tonáže související s méněpracemi.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 5 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

-231 442,58 Kč

Cena více prací bez DPH:

+359 253,32 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

127 810,74 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 15 kalendářních dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Ukončovací lišty obkladů a prahy dveří

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 0845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH **41 230,33**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	41 230,33	6 184,55

Cena s DPH **v** **CZK** **47 414,88**

Projektant


Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Ukončovací lišty obkladů a prahy dveří

Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 230,33	47 414,88
6_6_2022	Knüpférova 3, 4, Ostrava - mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Ukončovací lišty obkladů a prahy dveří	41 230,33	47 414,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Ukončovací lišty obkladů a prahy dveří

KSO:

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

0845451

DIČ:

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 230,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	41 230,33	15,00%	6 184,55


Cena s DPH

v CZK


47 414,88

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Knüpfersova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Ukončovací lišty obkladů a prahy dveří**

Místo: Knüpfersova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 230,33

PSV - Práce a dodávky PSV

41 230,33

766 - Konstrukce truhlářské

29 674,18

781 - Dokončovací práce - obklady

10 214,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 341,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Knüpfrova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Ukončovací lišty obkladů a prahy dveří**

Místo: Knüpfrova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH
 Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Datum: 6. 6. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 230,33	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 230,33	
D	766		Konstrukce truhlářské				29 674,18	
1	K	766663915	Oprava dveřních křidel z měkkého dřeva - seřiznutí křídla	kus	48,000	62,56	3 002,88	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křidel z měkkého dřeva					
140	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	48,000	6,00	288,00	Dle SoD
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		48		48,000			
3	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	48,000	81,60	3 916,80	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
4	M	61187RXX	práh dveřní atypický dřevěný dubový tl 15-65mm dl 820mm š 65-85mm	kus	48,000	467,00	22 416,00	Vlastní
	PP		práh dveřní atypický dřevěný dubový tl 15-65mm dl 820mm š 65-85mm					
	P		<i>Poznámka k položce: V ceně výrobku je zahrnuta zakázková výroba prahů na míru, úprava před položením, dotmelení napojení na podlahovou krytinu</i>					
5	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,059	856,00	50,50	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				10 214,30	
167	K	781491511	Plastové profily ukončovací kladené do malty	m	118,440	44,00	5 211,36	Dle SoD
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací kladené do malty ukončovací					
	VV		355,2-236,76		118,440			
	VV		Součet		118,440			
168	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	ks	52,114	96,00	5 002,94	Dle SoD
	PP		lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě					
	VV		(118,44*1,1)/2,5		52,114			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 341,85	
8	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	80,640	16,64	1 341,85	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křidel dveřních nebo okenních jednoduchých					
	VV		0,8*2,1*48		80,640			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **6_6_2022.1 Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 - Mřížky dveří**

Objekt: **1 Méněpráce**

Rozpočet: **1 Vnitřní sekce**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-27 720,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-27 720,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-27 720,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-4 158,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -31 878,00 CZK

Popis stavby: 6_6_2022.1 - Knüpfersova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 14 - Mřížky dveří
Popis objektu: 1 - Méněpráce
Popis rozpočtu: 1 - Vnitřní sekce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			-20 520,00	74
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 200,00	26
Cena celkem					-27 720,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_6_2022.1	Knüpfrova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 - Mřížky dveří
O:	1	Měněpráce
R:	1	Vnitřní sekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728 Vzduchotechnika									
118	728415112R00	Montáž mřížky dvojité větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	-36,00000	120,00	-4 320,00		Dle SoD	Indiv
bližší specifikace viz Výpis prvků - Ostatní									
OS3 :									
-36									
						-20 520,00			

123	OS3	Dveřní mřížka větrací 450x100mm do dveří dvojité ,PVC, bílá, vč. sady pro ukotvení	kus	-36,00000	450,00	-16 200,00		Dle SoD	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 118 : -36,00000									

Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
145	766664911R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech	kus	-36,00000	200,00	-7 200,00		Dle SoD	Indiv
bližší specifikace viz Výpis prvků - Dveře									
D1 :									
P : -18									
L : -18									

-18,00000

-18,00000

Celkem	-27 720,00
---------------	-------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Doplnění podlah v místě dem.spíží

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ: 27833551
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 967,20
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	21 967,20	3 295,08
Cena s DPH	v	CZK	25 262,28

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knúpferova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Doplnění podlah v místě dem.spíží

Místo: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 967,20	25 262,28
6_6_2022	Knúpferova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Doplnění podlah v místě dem.spíží	21 967,20	25 262,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Doplnění podlah
v místě dem.spíží**

KSO:

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:

27833551

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 967,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	21 967,20	15,00%	3 295,08

Cena s DPH

v CZK

25 262,28

Projektant


Zpracovatel



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Doplnění podlah
v místě dem.spíží**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 967,20

HSV - Práce a dodávky HSV

21 967,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 792,40

998 - Přesun hmot

4 174,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knüpferova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Doplnění podlah v místě dem.spíží

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 967,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 967,20	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 792,40	
1	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednolivé do 1 m2 a tl přes 30 do 40 mm	m2	37,260	275,20	10 253,95	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		11,1*0,15*12		19,980			
	VV		9,6*0,15*12		17,280			
	VV		Součet		37,260			
2	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	18,630	47,04	876,36	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)					
	VV		37,26*0,5		18,630			
3	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	186,300	35,76	6 662,09	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	VV		37,26*0,5		18,630			
	VV		18,63*10 *Přepočtené koeficientem množství		186,300			
D		998	Přesun hmot				4 174,80	
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,479	1 200,00	4 174,80	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3, 4,, Ostrava - Mariánské Hory - VCP ZL č. 13 - Doplnění potěrů podlah

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:
DIČ: 00845451

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: 27833551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **188 699,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	188 699,94	28 304,99

Cena s DPH **217 004,93**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knüpférova 3, 4,, Ostrava - Mariánské Hory - VCP ZL č. 13 - Doplnění potěrů podlah

Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 699,94	217 004,93
6_6_2022	Knüpférova 3, 4,, Ostrava - Mariánské Hory - VCP ZL č. 13 - Doplnění potěrů podlah	188 699,94	217 004,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knüpférova 3, 4,, Ostrava - Mariánské Hory - VCP ZL č. 13 - Doplnění potěrů podlah

KSO:

Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

DIČ: 00845451

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s r.o.

IC:

DIČ: 27833551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 699,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	188 699,94	15,00%	28 304,99

Cena s DPH

v CZK

217 004,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Knüpferova 3, 4,, Ostrava - Mariánské Hory - VCP ZL č. 13 - Doplnění potěrů podlah**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH
Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Datum: 6. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 699,94

HSV - Práce a dodávky HSV

188 699,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

112 378,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 220,73

997 - Přesun sutě

49 070,77

998 - Přesun hmot

2 029,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Knüpferova 3, 4,, Ostrava - Mariánské Hory - VCP ZL č. 13 - Doplnění potěrů podlah**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH
 Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Datum: 6. 6. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							188 699,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				188 699,94	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112 378,94	
1	K	632452513	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	80,064	471,20	37 726,16	Dod Č 2
	PP		Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, lloušťky přes 15 do 20 mm					
	VV		0,8*(4,89*12)		46,944			
	VV		0,8*(3,45*12)		33,120			
	VV		Součet		80,064			
2	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	300,240	209,60	62 930,30	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm					
	VV		100,08*3		300,240			
	VV		Součet		300,240			
3	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	100,080	11,04	1 104,88	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
4	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	210,000	50,56	10 617,60	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
	VV		(1,95*2+2,35*2)*12		103,200			
	VV		(3,35*2+1,1*2)*12		106,800			
	VV		Součet		210,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 220,73	
5	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,005	2 840,00	17 054,20	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		100,08*0,06		6,005			
	VV		Součet		6,005			
6	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	100,080	81,60	8 166,53	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		100,08		100,080			
D		997	Přesun sutě				49 070,77	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	19,116	1 448,00	27 679,97	CS ÚRS 2021 01/-20%
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
158	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,116	74,00	1 414,58	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km					
159	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	286,740	23,00	6 595,02	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		19,116*15 *Přepočtené koeficientem množství		286,740			
161	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,116	700,00	13 381,20	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		998	Přesun hmot				2 029,50	
86	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	9,225	220,00	2 029,50	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení výroba a služby a nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Chybějící výměra podlah bytů

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ: 27833551
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **107 355,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	107 355,85	16 103,38

Cena s DPH **123 459,23**
v CZK

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022

Stavba: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Chybějící výměra podlah bytů

Místo: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 355,85	123 459,23
6_6_2022	Knúpferova 3, 4, Ostrava - mariánské Hory VCP - ZL č. 17 - Chybějící výměra podlah bytů	107 355,85	123 459,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Chybějící
výměra podlah bytů**

KSO:

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:

27833551

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 355,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	107 355,85	15,00%	16 103,38
Cena s DPH		v CZK	123 459,23

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Chybějící
výměra podlah bytů**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 355,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 612,01

997 - Přesun sutě

2 612,01

PSV - Práce a dodávky PSV

104 743,84

762 - Konstrukce tesařské

34 370,72

776 - Podlahy povlakové

70 373,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 13 - Chybějící
výměra podlah bytů**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 355,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 612,01	
D		997	Přesun sutě				2 612,01	
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,973	1 448,00	1 408,90	Dod č 2
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m					
158	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,973	74,00	72,00	Dle SoD
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
159	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,460	23,00	447,58	Dle SoD
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		VV	0,973*20 *Přepočtené koeficientem množství		19,460			
161	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,973	700,00	681,10	Dle SoD
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
5	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,002	1 216,00	2,43	Dod č. 2
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
		VV	0,937*1,75/1000		0,002			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				104 743,84	
D		762	Konstrukce tesařské				34 370,72	
6	K	762511843	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	78,820	48,72	3 840,11	Dod č 2
		PP	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
		VV	"podlahy bytů chybějící výměra Knüpferova 3,4"					
		VV	19,76*2		39,520			
		VV	19,65*2		39,300			
		VV	Součet		78,820			
7	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	78,820	95,20	7 503,66	Dod č 2
		PP	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním					
		VV	"podlahy bytů chybějící výměra Knüpferova 3,4"					
		VV	19,76*2		39,520			
		VV	19,65*2		39,300			
		VV	Součet		78,820			
8	M	3010488467	Deska KRONOSPAN OSB 3 15*2500x1250 mm	m2	91,936	213,57	19 634,77	Dod č 2
		PP	Deska KRONOSPAN OSB 3 15*2500x1250 mm					
		VV	78,82*1,08		85,126			
		VV	85,126*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		91,936			
9	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	78,820	31,12	2 452,88	Dod č 2
		PP	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
		VV	78,82		78,820			
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,788	1 192,00	939,30	Dod č 2
		PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		776	Podlahy povlakové				70 373,12	
161	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	78,820	80,00	6 305,60	Dle SoD
		PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		VV	"Chybějící výměra podlah"					
		VV	19,76*2		39,520			
		VV	19,65*2		39,300			
		VV	Součet		78,820			
12	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	91,780	206,40	18 943,39	Dod č 2
		PP	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů					
		VV	"Chybějící výměra podlah"					
		VV	19,76*2		39,520			
		VV	19,65*2		39,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,9*0,3*48		12,960			
	W		Součet		91,780			
13	M	GEF.	podlaha PVC tl 2,5mm, GERFLOR LoftTex s textilní podložkou	M2	111,054	392,89	43 632,01	Dod č. 2
	PP		podlaha PVC tl 2,5mm, GERFLOR LoftTex s textilní podložkou					
	W		91,78*1,1		100,958			
	W		100,958*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		111,054			
14	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	21,080	55,92	1 178,79	Dod č. 2
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podle svařováním za studena					
	W		5,27*4		21,080			
	W		Součet		21,080			
15	M	GEFLOR	Šňůra svařovací kulatá d 4,5 mm Altro WR 50 m	balení	0,516	560,00	288,96	Dod č. 2
	PP		Šňůra svařovací kulatá d 4,5 mm Altro WR 50 m					
	W		21,08*1,2/50		0,506			
	W		Součet		0,506			
	W		0,506*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,516			
16	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,064	380,80	24,37	Dod č. 2
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 6_6_2022.3 Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 -
Zařizovací předměty
Objekt: 1 Měněpráce
Rozpočet: 1 Vnitřní sekce

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-13 968,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-5 800,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-19 768,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-19 768,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-2 965,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-22 733,20 CZK**



Popis stavby: 6_6_2022.3 - Knüferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 21 - Zařizovací předměty

Popis objektu: 1 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 1 - Vnitřní sekce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-7 248,00	37
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 720,00	34
VN	Vedlejší náklady	VN			-5 800,00	29
Cena celkem					-19 768,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_6_2022.3	Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 - Zařizovací předměty
O:	1	Méněpráce
R:	1	Vnitřní sekce

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725	Zařizovací předměty				-7 248,00			
131	Baterie dřevozová stojánková páková s perlatorem a omez průtoku 5l/min., bez otvor. odpadů, standardní	kus	-24,00000	302,00	-7 248,00		Vlastní	Indiv
	montáž + dodávka							
	viz výpis prvků - Zařizovací předměty							
	ozn. ZP5 :							
	-24		-24,00000					

-24,00000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-6 720,00			
155	R-úprava	kus	-24,00000	280,00	-6 720,00		Dle SoD	Indiv
	Úprava kuchyňské linky pro osazení stojánkové baterie							
	blíže specifikace viz Výpis prvků - Zařizovací předměty :							
	ZP5 :							
	-24		-24,00000					

-24,00000

Díl: VN	Vedlejší náklady				-5 800,00			
168	R - průzkum	Soubor	-1,00000	5 800,00	-5 800,00		Vlastní	Indiv
	Průzkum a kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší							
	-1		-1,00000					

Celkem					-19 768,00			
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **6_6_2022.2 Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 - Odpočet tonáží**

Objekt: **1 Méněpráce**

Rozpočet: **1 Vnitřní sekce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-183 954,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-183 954,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-183 954,58 CZK
Snížená DPH	15 %	-27 593,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-211 547,77 CZK

Popis stavby: 6_6_2022.2 - Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 20 - Odpočet tonáží
Popis objektu: 1 - Méněprace
Popis rozpočtu: 1 - Vnitřní sekce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-20 718,10	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-163 236,48	89
Cena celkem					-183 954,58	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_6_2022.2	Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 - Odpočet tonáží
O:	1	Měněprace
R:	1	Vnitřní sekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
86	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků u do výšky 12 m	t	-94,17317	220,00	-20 718,10	-20 718,10 801-4	Dle SoD	Indiv
				oborů 801, 803, 811 a 812					
				-(134,13824-27,70735-12,25772)					
				-94,17317					

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
188	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-97,60205	235,00	-22 936,48	801-3	Dle SoD	Indiv
				-(185,90866-17,05671-38,71589)*3/4					
				-97,60205					

189	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	-32,53409	22,00	-715,75	801-3	Dle SoD	Indiv
				-1/4*130,13636					
				-32,53409					

190	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-130,13636	74,00	-9 630,09	801-3	Dle SoD	Indiv
				Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
				-130,13636					

191	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-390,40908	23,00	-8 979,41	801-3	Dle SoD	Indiv
				-130,13636*(4-1)					
				-390,40908					

195	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-130,13636	180,00	-23 424,54	801-3	Dle SoD	Indiv
				-130,13636					

192	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1 041,09088	6,20	-6 454,76	801-3	Dle SoD	Indiv
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	-------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_6_2022.2	Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory MPC ZL č. 13 - Odpočet tonáží
O:	1	Měněprace
R:	1	Vnitřní sekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-130,13636*((50-10)/5)		-1 041,09088					

193 979990107R00	170904	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů	t	-130,13636	700,00	-91 095,45	801-3	Dle SoD	Indiv
		-130,13636		-130,13636					

Celkem						-183 954,58			
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	14
Datum	6.6.2022
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpférova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014669
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/2, 702 00 Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0221/2021/OI
TDI	Ing. René Pfleger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Bourání asfaltů a betonů

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací kolem bytového domu byly objeveny původní asfaltové vrstvy chodníku a zbytky betonových roznášecích patek, které bylo nutno odstranit z důvodu jejich kolize s trasou drenážního potrubí. V souvislosti s budováním zadních schodišť do sklepů bylo nutno jako základ vybudovat ztracené bednění z prostého betonu.

Jedná se o vícepráce, které nebylo možno předvídat, a které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 6 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Cena méně prací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více prací bez DPH:

+126 244,52 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

126 244,52 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Podpis a

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022

Stavba: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Odstranění a zřízení konstrukcí při výkopových pracích

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ: 27833551
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 271,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	52 271,40	7 840,71
Cena s DPH	v	CZK	60 112,11


Projektant



Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6 6 2022
Stavba: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Odstranění a zřízení konstrukcí při výkopových pracích
Místo: Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory Datum: 6. 6. 2022
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH Projektant:
Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 271,40	60 112,11
6_6_2022	Knúpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 18 - Odstranění a zřízení konstrukcí při výkopových pracích	52 271,40	60 112,11

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Odstranění a zřízení konstrukcí při výkopových pracích

KSO:
Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ: 27833551
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH **52 271,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	52 271,40	15,00%	7 840,71

Cena s DPH **v CZK** **60 112,11**

Projektant



Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Odstranění a zřízení konstrukcí při výkopových pracích

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 271,40

HSV - Práce a dodávky HSV

52 271,40

2 - Zakládání

10 616,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 479,04

997 - Přesun sutě

17 453,70

998 - Přesun hmot

722,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Odstranění a zřízení konstrukcí při výkopových pracích

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH
 Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Datum: 6. 6. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 271,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 271,40	
D	2		Zakládání				10 616,40	
4	K	274313611	Základové pásy z betonu tř C 16/20	m3	1,440	2 580,00	3 686,40	Dle SoD
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tř C 16/20					
	WV		(0,4*(4,5+1,5)*0,3)*2		1,440			
	WV		Součet		1,440			
5	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,600	450,00	5 670,00	Dle SoD
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	WV		(0,5*(0,3+4,5+1,5)*2)*2		12,600			
	WV		Součet		12,600			
6	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,600	100,00	1 260,00	Dle SoD
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	WV		12,6		12,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce. bourání				23 479,04	
57	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,072	3 320,00	23 479,04	Dle SoD
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	WV		"betonový pilíř"					
	WV		((1,3*0,85*0,8)*4)*2		7,072			
	WV		Součet		7,072			
D	997		Přesun sutě				17 453,70	
190	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,144	74,00	1 046,66	Dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
191	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	282,880	23,00	6 506,24	Dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		14,144*20 *Přepočtené koeficientem množství		282,880			
193	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	14,144	700,00	9 900,80	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				722,26	
86	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,283	220,00	722,26	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Knüpférova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Bourání
podkladní asfaltové vrstvy**

KSO:

Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ:

00845451

DIČ

Zhotovitel:

MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ:

27833551

DIČ

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 973,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	73 973,12	15,00%	11 095,97

Cena s DPH

v CZK

85 069,09

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Knüpferova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Bourání podkladní asfaltové vrstvy**

Místo: Knüpferova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH
Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Datum: 6. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 973,12

HSV - Práce a dodávky HSV

73 973,12

1 - Zemní práce

28 496,81

997 - Přesun sutě

45 476,31

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6_6_2022
Stavba: Knüpférova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Bourání podkladní asfaltové vrstvy

KSO:
Místo: Knüpférova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

IČ: 00845451
DIČ

Zhotovitel:
MIJO - STAV stavby s.r.o.

IČ: 27833551
DIČ

Projektant:

IČ:
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				73 973,12
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	73 973,12		11 095,97
Cena s DPH		v	CZK	85 069,09

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Knüpfersova 3,4, Ostrava - Mariánské Hory VCP - ZL č. 14 - Bourání
podkladní asfaltové vrstvy**

Místo: Knüpfersova 3, 4, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MHaH

Projektant:

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 973,12	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 973,12	
D		1	Zemní práce				28 496,81	
1	K	113107044	Odstranění podkladu živých tl 200 mm při překopech ručně	m2	50,670	562,40	28 496,81	CS ÚRS 2021 01/-20%
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
		VV	50,67*1,0		50,670			
		VV	Součet		50,670			
D		997	Přesun sutě				45 476,31	
336	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,802	74,00	1 687,35	Dle SoD
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
337	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	319,228	23,00	7 342,24	Dle SoD
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		VV	22,802*14 *Přepočteno koeficientem množství		319,228			
2	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,802	398,40	9 084,32	CS ÚRS 2021 01/-20%
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
90	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	22,802	1 200,00	27 362,40	Dle SoD
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					