

SMLOUVA O DÍLO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:
**„Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu Nemocnice Blansko
a související práce ZTI a elektro NN“**

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní firma: EKOTERM CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská 870, 679 61 Letovice
IČ: 25307002, DIČ: CZ25307002
Zastoupená Ing. Stanislav Kamba, jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 19-4835150267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C sp zn. 24157
(dále také jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Nemocnice Blansko

se sídlem Sadová 1596/33, Blansko, PSČ: 679 31
IČ: 00386634, DIČ: CZ00386634
zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Blansko, č.ú. 632109514/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. Pr 1603
(dále také jen objednatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

v souladu s §2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,
Smlouvu o dílo
takto:

II. Předmět smlouvy a dílo

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Předmětem díla jsou stavební práce: **rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu a související práce ZTI a elektro NN** blíže popsané v odst. 2.2. této smlouvy a v dokumentaci uvedené v čl. 2.3. této smlouvy.

2.2. Předmětem díla jsou stavební úpravy uvnitř objektu stravovacího provozu prováděné za účelem rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu a související práce ZTI a elektro NN. Stavební úpravy spočívají

zejména v kompletní výměně skladeb podlah v řešených místnostech 1.NP, kde dojde k vybourání skladby stávající podlahy v tl. 150 mm a bude odstraněn ker. obklad stěn. Budou demontovány vybrané dveře vč. vybourání obl. zárubní. Otopná tělesa budou demontována a uskladněna pro zpětné použití. Novou desku roznášecí vrstvy bude tvořit drátkobeton strojně hlazený vyztužený svařovanou sítí. Kročejová izolace krytá separační vrstvou ze silnovrstvé PE folie bude z XPS tl. 30 mm, 500 kPa. Pod ní bude hydroizolace z měkčeného PVC-P, vytažená do výšky 150 mm na stěnu, krytá geotextilií. Nové podlahy budou lité, s epoxidovou a polyuretanovou stěrkou tl. 6 mm, protiskluz R12 (opracování detailů prostupů, montáž odvodňovacích prvků, řešení dilatačních spár). Stávající jádrové omítky stropů budou ponechány, vyspraveny z 30%. Omítky stěn budou obnoveny ze 100%. V řešených místnostech bude proveden nový ker. obklad formátu 200x200 do výšky 2100 mm. Veškeré nové rozvody vodovodu, kanalizace a plynovod budou napojeny na stávající rozvody v suterénu a přízemí. Bude provedena náhrada stávajících nevyhovujících zářivkových svítidel za svítidla LED. Zámečnické výrobky mimo montáž manuálně posuvných hliníkových dveří s hliníkovou obložkovou zárubní a revizních dvířek budou atypického provedení - instalační polopříčka s ocelovou nosnou konstrukcí a opláštěním z nerezového plechu postavená na bet. fundamentu výšky 100 mm, dále ocelové ochrany exponovaných rohů místností. Veškeré prostupy pro instalace opatřeny certifikovanými požárními ucpávkami.

Součástí předmětu plnění je dále úklid místa plnění a odstranění veškerého odpadu vzniklého při provádění stavební prací. Předmět plnění také zahrnuje plnou součinnost zhotovitele při předání a převzetí díla, všechny předepsané kontroly a revize. Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace obdobných stavebních prací, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou ve čl.4 odst. 4.2 této smlouvy.

Součástí plnění je rovněž dodání dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel předá objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení na CD.

Zakázka bude realizována za dodržení platných norem a souvisejících předpisů, na základě požadavků objednatele.

2.3. Předmět díla je také blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované společností MEDICOPROJECT, s.r.o., zastoupená ing. Vladimírem Kunderou, IČ: 607 03 016, se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno a v oceněném položkovém rozpočtu, včetně výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici projektovou dokumentaci a detailně se seznámil s podklady k provedení díla a ty nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály nebo konstrukce, které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností z předchozích obdobných prací ukázat jako nevhodné a tyto prohlašuje za dostatečné pro provedení díla a je schopen dílo podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby stavební úpravy byly plně funkční, kompletní a užitelné, a přebírá nebezpečí změny okolností ovlivňujících realizaci díla. Veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v textu této smlouvy nebo jejích přílohách. Zhotovitel současně prohlašuje, že si plně uvědomuje rozsah dodávek a prací, které jím mají být provedeny.

2.5. Zhotovitel je povinen respektovat zvláštní povahu provozu objednatele jako nemocnice s poliklinikou a vyjma přiměřeného (tj. naprosto minimálního) omezení přiléhajících provozů a prostor neomezit při zhotovování díla provoz nemocnice. Stavební práce musí být koordinovány s provozem objednatele a nájemců objednatele, zejména v místě a okolí prací. O nutném omezení a rozsahu tohoto omezení konkrétních provozů objednatele a nájemců objednatele je zhotovitel povinen informovat objednatele nejméně 48 hodin předem.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo ve sjednaném rozsahu v těchto lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla je **4.7.2022**, předání staveniště 3.7.2022.

Dokončení a předání kompletního díla: do 23. 9. 2022

Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram prací a dodávek, vycházející z položkového rozpočtu, vypracuje zhotovitel v členění po jednotlivých dnech.

3.2. Místo plnění: areál objednatele, objekt stravovacího provozu – ozn. „M“.

IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce. Cena díla je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.

Cena díla činí:

Cena bez DPH 8 894 583,40 Kč

(Slovy osm milionů osm set devadesát čtyři tisíc pět set osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů)

Na plnění je uplatněna přenesená daňová povinnost.

4.2. Úhrada ceny díla:

Na dílo budou zhotovitelem vystaveny tři dílčí faktury. První fakturace s uskutečnitelným daňovým plněním k 31.7.2022, druhá fakturace s DUZP k 31.8.2022 a poslední fakturace s DUZP poté, co dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury na základě odsouhlasení provedených dodávek a prací v daném měsíci. Zhotovitel je oprávněn závěrečnou fakturu vystavit na základě odsouhlasení provedených dodávek a prací a na základě oběma stranami odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Fakturu lze vystavit i v elektronické podobě a zaslat objednateli na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel není povinen hradit sice smluvené, ale neprovedené dodávky a práce. Splatnost faktur je sjednána na 30 dní od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně platných ustanovení o přenesené daňové povinnosti. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklad ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě; lhůta splatnosti bude v tomto případě přerušena a bude započata znovu ode dne doručení opravené faktury zhotoviteli.

4.4. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem v české měně. Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu objednatele.

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo provádět úhrady výlučně na účet zhotovitele určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty. Pokud je v okamžiku uskutečnění plnění zhotovitele, zveřejněna o zhotoviteli způsobem umožňujícím dálkový přístup, skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn

pozastavit splatnost pohledávky zhotovitele v rozsahu odpovídajícím DPH z plnění zhotovitele, a to až do doby kdy bude objednateli prokázáno uhrazení uvedené daně zhotovitelem.

4.6. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době od podpisu této smlouvy do uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitelem připočtena nebo odečtena od dohodnuté ceny daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

4.7. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky vzniklé dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

4.8. Za prodlení s úhradou je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

V.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

5.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

5.2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese do doby předání a převzetí díla zhotovitel.

5.3. Materiál a věci použité zhotovitelem k provedení díla se stávají vlastnictvím objednatele, resp. vlastníka pozemku nebo stavby, jejich spojením s dílem nebo jejich umístěním do předmětu díla.

VI.

Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou odbornou péčí, v souladu s technologickými normami, postupy a technickými normami, při provádění díla postupovat samostatně, s vlastními prostředky a na vlastní riziko a obstarat na své náklady vše, co je k takovému provedení díla potřeba.

6.2. Zhotovitel se zavazuje použít k provedení díla jen výrobky splňující požadavky stanovené platnými právními předpisy a technickými normami včetně těch, které nejsou obecně právně závazné. Zhotovitel se zavazuje nepoužít při provádění díla žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nebezpečný z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí, jinak je povinen neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících materiálů a výrobků, i zabudovaných, na vlastní náklady.

6.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo některé jeho části jinou osobu v rozsahu prací maximálně 50% z objemu zakázky celkem. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% sjednané ceny díla bez DPH. V případě využití subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, jež hodlá provedením části díla pověřit, dodá zhotovitel objednateli do 10 dnů od uzavření smlouvy. Jakékoli změny v jeho obsahu je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně písemně oznámit formou předložení nového seznamu subdodavatelů.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí vybudování zařízení prostor pro stavební práce, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných potřebami stavebních prací. Dále se zhotovitel zavazuje po dokončení díla prostor pro stavební práce na svůj náklad a nebezpečí odstranit ve lhůtě sjednané pro úplné dokončení a předání díla. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek, je objednatel oprávněn provést vyklizení, úpravu a úklid prostor na náklady zhotovitele. Případné zábery veřejných ploch jsou plně v odpovědnosti zhotovitele.

6.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný výjezd vozidel, která použije při provádění svého díla a k dovozu či odvozu materiálu z oprav na veřejnou komunikaci a rovněž zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení ve vyhrazeném prostoru. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci svým oděvem, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a pověst objednatele.

6.6. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něho z právních předpisů o ochraně životního prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých prostorách, na příjezdech a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek.

6.7. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů (včetně vážních lístku,

evidenčních listů apod.), které budou, jako příloha, součástí předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen denně provádět úklid staveniště. Nesplní-li zhotovitel tyto své závazky, je objednatel oprávněn provést úklid na náklady zhotovitele a tyto náklady započíst vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.

6.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za organizaci, prevenci, řízení a kontrolu práce osob, které používá k provedení díla a za dodržení všech předpisů BOZP, požárních předpisů a podmínek bezpečné práce těmito osobami. Současně je povinen vybavit tyto osoby prostředky BOZP a požární ochrany.

6.9. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

6.10. Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli písemně či telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. O kontrole bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

6.11. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli včas místo provádění díla. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor pro dočasné uskladnění materiálu, prostor pro šatnu a hygienické zařízení pro pracovníky zhotovitele. Výběr prostor pro uskladnění materiálu a zařízení zhotovitele provede objednatel se zřetelem na zabezpečení proti poškození a odcizení.

6.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy a jedno vyhotovení předat objednateli při předání a převzetí díla.

VII.

Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Pokud tak stanoví platné právní předpisy, zhotovitel předá objednateli záruční listy nebo jiné doklady ověřující vlastnosti výrobků podle zvláštních předpisů, a to ke všem použitým výrobkům a materiálům potvrzujících vhodnost jejich použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost. Podmínkou dokončení díla je úspěšné provedení požadovaných zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že dílo je dokončeno a vyzvat objednatele k jeho převzetí. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme zhotovené dílo formou zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části – předávací protokol, připravený zhotovitelem. Objednatel nepřevzme dílo, vykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jiným brání v řádném užívání díla. Objednatel může, avšak není povinen, převzít dílo s ojedinělými, drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady a nedodělky zjištěné při předání budou uvedeny v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany zároveň dohodnou lhůtu k jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků dohodnut, platí, že budou odstraněny do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla, nebo jeho příslušné části.

7.3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VIII.

Záruka

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jím provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Budou-li při převzetí díla zjištěny vady a nedodělky pro které objednatel neodmítne převzetí díla, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění poslední vady či nedodělku zachycených v předávacím protokolu.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, bezpečnostními a technologickými předpisy, a jinak vlastnosti obvyklé pro charakter díla ve smyslu projektu. Jakost díla bude posuzována i podle ČSN, i tehdy když nemají obecnou právní závaznost. Záruka se vztahuje rovněž na vady díla vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace, pokud je zhotovitel mohl při vynaložení své odborné péče v průběhu provádění díla zjistit.

8.3. Zhotovitel se danou zárukou dále zavazuje, že dílo bude po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost, bezvadné, funkční, kompletní a plně způsobilé k užívání k účelu patrnému ze smlouvy, a není-li účel ze smlouvy patrný potom k účelu obvyklému, a že si zachová i všechny vlastnosti uvedené ve smlouvě, a nejsou-li ve smlouvě uvedené potom vlastnosti obvyklé. Odpovědnost zhotovitele za vady díla, na které se vztahuje záruka, je objektivní, tj. bez nutnosti prokazování zavinění zhotovitele. Objednateli náleží práva ze záruky, oznámí-li zhotoviteli vady díla kdykoliv do konce záruční doby, bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo dílo již při přechodu nebezpečí škody na objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později. Pro ty části díla, které na základě objednatelem oznámené vady zhotovitel opravil nebo nově provedl, se záruční doba přerušuje a celá záruční doba běží znovu ode dne převzetí odstranění vady objednatelem.

8.4. Bude-li plnění zhotovitele vadné, má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním a montáží nové věci nebo novým provedením vadných částí díla (event. dodáním chybějící věci),
- b) na odstranění vady opravou, přičemž k odstranění vad je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 72 hodin od jejich oznámení,
- c) na slevu z ceny díla, odpovídající vyššímu z těchto nároků:
 - rozdíl mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vad, a hodnotou kterou má dílo s vadami,
 - v daném místě a době obvyklých nákladů na dodání a montáž srovnatelné nové věci nebo obvyklých nákladů na nové provedení vadných částí díla,
- d) odstoupit od smlouvy.

Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží objednateli. Zvolí-li objednatel právo dle výše uvedeného písm. a) nebo b) a zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn volbu svého práva změnit bez souhlasu zhotovitele a může požadovat výše uvedenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel také oprávněn na náklady zhotovitele odstranit vady sám, nebo je nechat na náklady zhotovitele odstranit třetí osobou.

Práva z vad díla oznámených objednatelem zhotoviteli, a jiná práva vzniklá objednateli v souvislosti s vadami díla zhotovitele nebo v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla nebo s dokončením jeho částí, je objednatel oprávněn uplatnit u soudu v promlčecí době, která se ujednává v délce čtyř let ode dne oznámení vady zhotoviteli nebo ode dne vyúčtování nároků vzniklých v souvislosti s vadou díla zhotovitele nebo s prodlením zhotovitele.

8.5. Zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost nemá vliv na existenci práv z vadného plnění garantovaných objednateli předpisy občanského práva.

IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončení a předání kompletního díla sjednaného v čl. II. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných objednatelem v záruční době, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty povinné smluvní straně. Ve všech případech, kdy vznikne podle této smlouvy smluvní straně nárok na zaplacení smluvní pokuty, je oprávněná smluvní strana oprávněna požadovat vedle zaplacení smluvní pokuty i náhradu škody způsobené porušením závazku utvrzeného smluvní pokutou v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní pokutou utvrzená.

9.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním kompletního díla po dobu delší 30 dnů, a/nebo v případě, že zhotovitel poruší svoji

povinnost dle čl. X., odst. 10.2. této smlouvy a/nebo bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace a/nebo vyskytnou-li se odůvodněné pochybnosti o způsobilosti zhotovitele dostát svým závazkům z této smlouvy.

9.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že bude vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení a/nebo objednatel vstoupí do likvidace.

9.5. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele je považováno i nekvalitní provádění zjištěné v průběhu realizace díla a prodlení zhotovitele oproti časovému harmonogramu prací a dodávek. V ostatním se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ujednání smluvních stran o smluvní pokutě a o náhradě škody.

X. Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám při provádění a v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednateli nucen zaplatit z důvodu nedodržení smlouvy a/nebo podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazného vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli potvrzení o existenci platného pojištění vydané pojišťovnou oprávněnou k poskytování pojišťovacích služeb na území ČR nebo pojistnou smlouvu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti, která je předmětem plnění dle této veřejné zakázky s minimálním limitem alespoň 5 000 000 Kč a tuto udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazků dle uzavřené smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Pokud se týká případných subdodavatelů zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou pojistnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku. Smluvní strany se rovněž vzdávají jakéhokoli práva na zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této smlouvy v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ust. § 1793 až 1796 občanského zákoníku.

10.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, a to zejména v souvislosti s plněním povinností objednatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

10.5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly, v souladu s ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou dodatky označenými pořadovými čísly a podepsanými smluvními stranami. K jednáním učiněným v jiné, než písemné formě se nepřihlíží.

11.4. Smluvní strana je povinna oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy výslovně neupravené dohodou stran se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

11.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 - harmonogram prací a dodávek

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

V Letovicích dne 31.5.2022

V ...Blansku..... dne ...31. 5. 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Stanislav Kamba
jednatel společnosti

.....
ředitelka Nemocnice Blansko

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VČ. VÝKAZU VÝMĚR

HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu NB

D.1 SO 01 Rekonstrukce pdlahy ve stravovacím provozu	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	7 811 752,41 Kč
D.1.2 Zdravotně technické instalace	468 090,94 Kč
D.1.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	529 740,05 Kč
SO 01 Celkem	8809583,40
Stavební část celkem	8809583,40
Vedlejší náklady	85000,00
D P H	
21 % stavební část	1850012,51
21 % VN	17850,00
DPH celkem	1867862,51
NÁKLADY CELKEM	10762445,91

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	MEDICO/N0 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU 24 NEMOCNICE BLANSKO		
Objekt:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Rozpočet:	00.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870 679 61 Letovice	IČO: 25307002 DIČ: CZ25307002
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			50 000,00
Celkem			85 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 850,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH	102 850,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Popis stavby: MEDICO/N024 - REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00. - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	41
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	59
Cena celkem					85 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00		
1	VN_01	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		RTS 22/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		RTS 22/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		RTS 22/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				50 000,00		
5	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		RTS 22/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	00523 R	Zkoušky a revize	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		RTS 22/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	xxxxxx	xxxxxxx		RTS 22/ I

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	85 000,00							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	MEDICO/N0 24 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO		
Objekt:	SO 01 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU		
Rozpočet:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
Zadavatel		IČO: _____ DIČ: _____	
Zhotovitel:	EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870 679 61 Letovice		IČO: 25307002 DIČ: CZ25307002
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 897 481,81
PSV			1 914 270,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 811 752,41
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 811 752,41 CZK
Základní DPH	21 %		1 640 468,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,41 CZK
Cena celkem s DPH			9 452 220,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: MEDICO/N024 - REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO

Popis objektu: SO 01 - REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU

Popis rozpočtu: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ I

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			422 716,87	5
631	Průmyslové podlahy	HSV			4 037 527,90	52
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			76 041,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			170 335,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			495 790,25	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			95 668,79	1
994	Požární ochrana	HSV			38 250,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			96 244,41	1
713	Izolace tepelné	PSV			199 887,86	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			774 398,87	10
781	Obklady keramické	PSV			635 709,96	8
783	Nátěry	PSV			208 029,50	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			561 151,40	7
Cena celkem					7 811 752,41	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	422 716,87					
2	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx	801-4	RTS 22/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výměra - viz položka 978011141R00 :

298,2

298,20000

3	611471411R00	Tenkvrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx	801-1	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	-----------	---------	---------	-------	-----------

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnütnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výměra - viz položka 978011141R00 :

298,2

298,20000

4	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	8,94600	xxxxxxx	xxxxxxx	801-1	RTS 22/ I
---	--------------	---	----	---------	---------	---------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

na cca 10-ti% plochy :

výměra - viz položka 978011141R00 :

298,2/100*30/100*10

8,94600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	402,41250	xxxxxxx	xxxxxxx	801-1	RTS 22/ I
		vč. omítek ostění a nadpraží :						
		D.1.1.5 :						
		105 :						
		1,85*(2,325*2+3,5*2)			21,55250			
		-1,8*1,75			-3,15000			
		0,25*(1,8+1,75*2)			1,32500			
		107 :						
		1,85*(2,425*2+2,75*2)			19,14750			
		109 :						
		1,85*(3,075*2+2,95*2)			22,29250			
		110 :						
		1,85*(9,65+3,15+4,4+0,15+1,25+1,25+0,15+3,25+1,65+0,5+0,7+1,2+3,05+0,15+1,5+1,25)			61,51250			
		-(5,4*1,75+2,7*1,75)			-14,17500			
		0,25*(5,4+2,7+1,75*4)			3,77500			
		111 :						
		1,85*(4,4*2+3,25*2)			28,30500			
		117 :						
		1,85*(5,6+15,55+0,7+1,3+0,75+2,95+9,25+0,25*2+2,25+0,15+1,5+1,25+3,05+1,2+0,7+0,45+12,5+0,2*3)			111,46250			
		-1,7*1,75			-2,97500			
		0,25*(1,7+1,75*2)			1,30000			
		118 :						
		1,85*(6,45*2+2,275*2)			32,28250			
		-0,9*1,75			-1,57500			
		0,25*(0,9+1,75*2)			1,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		119 :						
		1,85*(3,975*2+2,675*2)				24,60500		
		120 :						
		1,85*(3,975*2+3,625*2)				28,12000		
		-3,6*1,75				-6,30000		
		0,25*(3,6+1,75*2)				1,77500		
		121 :						
		1,85*(9,35*2+6,85*2+0,9*2)				63,27000		
		-(5,4*1,75+2,7*1,75)				-14,17500		
		0,25*(5,4+2,7+1,75*4)				3,77500		
		nezměřitelné 5% :						
		383,25/100*5				19,16250		
6	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	353,72925	xxxxxxx	xxxxxxx	801-1	RTS 22/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		pod obklad :						
		výměra - viz položka 781415015RU4 :						
		353,72925				353,72925		
7	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	40,24125	xxxxxxx	xxxxxxx	801-1	RTS 22/ I
		na cca 10-ti% plochy :						
		výměra - viz položka 612421637R00 :						
		402,4125/100*10				40,24125		
8	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	402,41250	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		výměra - viz položka 612421637R00 :						
		402,4125				402,41250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU	
R:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 631		Průmyslové podlahy				4 037 527,90		
9	01	Revize podkladu po vybourání původních skladeb podlahy. Přefrézování stropní K-CE elektrickou frézou, , ruční dobroušení okrajů, vysátí plochy, likvidace odpadu, případné zapěnění a zabetonování <i>původních prostupů stropní K-Cl)</i> D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
					298,20000			
10	02	D+M vodorovné plochy hydroizolace- PVC folie signální tl. 2,0mm + geotextilie 500g/m2 (100%, syntetika) D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
					298,20000			
11	03	Opracování prostupů hydroizolací - závitové tyče	ks	140,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
12	04	Vytažení HI na kotevní pásek z vulkanizovaného plechu	bm	180,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
13	05	Napojení HI na prstenec vpustí a žlabů (nezahrnuje dodávku těchto prvků)	ks	14,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
14	06	Příplatek za opracování rohů a koutů - zesílení tvarovkou PVC	ks	150,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
15	07	D+M celoplošná separační PE fólie včetně přelepení spojů D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
					298,20000			
16	09	Celoplošná KARI síť R8 150/150 na plastových distančních	m2	342,93000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)*1,15		342,93000				
17	10	Dovyztužení vpustí	ks	14,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
18	11	Dovyztužení žlabů	bm	22,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
19	12	Dovyztužení detailů podlahy - rohy, sloupy, dveře	ks	65,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
20	13	Okování hran dveří "L" profilem nerez železo 50/50/5	bm	12,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
21	14	Nerezová průchodka průměru do 50mm, včetně dopojení na HI (položka neobsahuje protipožární výplň)	ks	16,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
22	15	Nerezová průchodka do průměru 100mm, včetně dopojení na HI (položka neobsahuje protipožární výplň)	ks	16,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
23	16	Montáž krabicového žlabu	bm	18,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
24	17	Montáž velkoobjemové vpusti	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
25	18	Montáž nerezové vpusti	bm	11,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
26	21	Pronájem čerpadla	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)		298,20000				
27	22	Drátkobetonová deska C 20/25 v tl.110mm s rozptýlenou výztuží 20Kg/m3, včetně strojního hlazení a, prořezu spár	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)			298,20000			
28	30	Příprava podkladu: eloplošné brokování, ruční broušení okrajů a nepřístupných míst, vytvoření zámků,, vysátí plochy	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)			298,20000			
29	35	Speciální penetrace pro aplikaci pryskyřičné stěrky na 5-ti denní beton	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)			298,20000			
30	36	Stěrka tl. 5-6 mm (strojně hlazený plastbetonový maltový systém), specifikace dle PD	m2	234,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 : (8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6)			234,00000			
31	43	Nerezový "L" profil pro překrytí detailu hydroizolace a napojení fabionu na keramický obklad výšky, 100mm	bm	163,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
32	44	Atemit fabion oblý výšky 100 mm	bm	163,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
33	47	Stěrka , tl. 5-6 mm s teplotní odolností do 93°C (strojně hlazený plastbetonový, maltový systém) - specifikace dle PD	m2	64,20000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 : 64,2			64,20000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				76 041,00		
34	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx	800-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výměra - viz položka 952901111R00 :
298,2

298,20000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	170 335,60					
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx	801-1	RTS 22/ I

D.1.1.5 :

L1 - litá podlaha :

8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6

234,00000

L2 - litá podlaha :

64,2

64,20000

36	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	596,40000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	---------	--	----	-----------	---------	---------	--	---------

výměra - viz položka 952901111R00 :
298,2*2

596,40000

37	95_95_01	DMT a ZP dveřního křídla chladicího boxu - uskladnění po dobu výstavby	ks	9,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	----------	--	----	---------	---------	---------	--	---------

D.1.1.3, D.1.1.5 :

9

9,00000

38	95_OT	DMT a ZP otopných těles - uskladnění po dobu výstavby	ks	9,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	-------	---	----	---------	---------	---------	--	---------

D.1.1.3, D.1.1.5 :

9

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	20,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
40	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
41	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí	495 790,25					
42	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	44,73000	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
kompletní skladba podlahy :								
D.1.1.3, D.1.1.5 :								
(8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)*0,15								
44,73000								
43	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	44,73000	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
kompletní skladba podlahy :								
D.1.1.3, D.1.1.5 :								
(8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)*0,15								
44,73000								
44	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
D.1.1.5 :								
8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2								
298,20000								
45	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	402,41250	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
výměra - viz položka 612421637R00 :								
402,4125								
402,41250								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	756,14175	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
výměra - viz položka 612421637R00 : 402,4125								
výměra - viz položka 781415015RU4 : 353,72925								
47	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	353,72925	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výměra - viz položka 781415015RU4 : 353,72925								
48	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	25,00000	xxxxxxx	xxxxxxx	800-767	RTS 22/ I
D.1.1.2 : 25,0								
49	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	25,00000	xxxxxxx	xxxxxxx	800-767	RTS 22/ I
D.1.1.2 : 25,0								
50	9613231110R00	Odstranění krycích plechů kanálů, jímek atd. vč. rámu	m2	7,99000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
včetně betonového lože D.1.1.4 : žlab : 0,5*(2,5+6,74*2)								
7,99000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	965_07.1	Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	17,92000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní

D.1.1.4 :

DP :

1,0*2,0+1,4*2,0+1,2*2,05+1,5*2,05+1,3*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05

17,92000

52	965_07.2	Demontáž nerezového parapetu, - odvoz a likvidace	m2	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	----------	---	----	---------	---------	---------	--	---------

D.1.1.4 :

1

1,00000

53	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	20,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	-------	----------------------------	-----	----------	---------	---------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	95 668,79						
----------------	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

54	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	44,39387	xxxxxxx	xxxxxxx	801-4	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	---------	---------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,34,35, :

Součet : 44,39387

44,39387

Díl: 994	Požární ochrana	38 250,00						
-----------------	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

55	994-HPX	demontáž a zpětnou montáž nástěnných PHP, uskladnění po dobu výstavby, revize	ks	3,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	---------	---	----	---------	---------	---------	--	---------

56	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBŘ	sada	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	-------	--	------	---------	---------	---------	--	---------

57	994-X2D	D Protipožární expandující protipožární pěna o obsahu 300ml	ks	15,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	---------	---	----	----------	---------	---------	--	---------

58	994-X2M	M Protipožární expandující protipožární pěna o obsahu 300ml	ks	15,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	---------	---	----	----------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 711	Izolace proti vodě						96 244,41	
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

59	711210020RAX	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	106,11877	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	---------	---------	--	---------

(jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádkokartonu) pro namáhání volně stékající vodou s funkcí lepícího tmelu. Izolace budou v rozích a koutech zesíleny, prostupy instalací budou lemovány izolační manžetou.

za obkladem - cca 30% plochy :

výměra - viz položka 781415015RU4 :

353,72925/100*30

106,11878

60	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	902,00950	xxxxxxx	xxxxxxx	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl: 713	Izolace tepelné						199 887,86	
-----------------	------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

61	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	---------	---------	---------	-----------

D.1.1.5 :

(8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)

298,20000

62	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	223,00000	xxxxxxx	xxxxxxx	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	-----------	---------	---------	---------	-----------

D.1.1.5 :

105 :

(2,325*2+3,5*2)

11,65000

107 :

(2,425*2+2,75*2)

10,35000

109 :

(3,075*2+2,95*2)

12,05000

110 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9,65+3,15+4,4+0,15+1,25+1,25+0,15+3,25+1,65+0,5+0,7+1,2+3,05+0,15+1,5+1,25)		33,25000				
		111 :						
		(4,4*2+3,25*2)		15,30000				
		117 :						
		(5,6+15,55+0,7+1,3+0,75+2,95+9,25+0,25*2+2,25+0,15+1,5+1,25+3,05+1,2+0,7+0,45+12,5+0,2*3)		60,25000				
		118 :						
		(6,45*2+2,275*2)		17,45000				
		119 :						
		(3,975*2+2,675*2)		13,30000				
		120 :						
		(3,975*2+3,625*2)		15,20000				
		121 :						
		(9,35*2+6,85*2+0,9*2)		34,20000				
63	28376421.ARX	Deska kročejová izolace XPS (podlahový extrudovaný polystyren, pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným zatížením 5 kN/m2 (500 kg/m2)	m2	304,16400	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		D.1.1.5 :						
		(8,5+7,1+9,3+40,8+14,4+114,4+14,1+10,8+14,6+64,2)*1,02		304,16400				
64	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 940,65880	xxxxxxx	xxxxxxx	800-713	RTS 22/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 774 398,87								
65	Z_01	D + M Ochrana rohu zděných a betonových stěn dl. 2000mm, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	24,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	Z_02	Montáž Dveře vnitřní z Al profilů vč. pojezdového mechanismu 810/2000kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
67	Z_03	Montáž Dveře vnitřní z Al profilů vč. pojezdového mechanismu 1100/2000 kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	2,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
68	Z_04	Montáž Dveře vnitřní z Al profilů vč. pojezdového mechanismu 1120/2000 kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	2,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
69	Z_05	Montáž Dveře vnitřní z Al profilů vč. pojezdového mechanismu 1220/2000kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
70	Z_06	Montáž Dveře vnitřní dvojkřídlé z Al profilů vč. pojezdového mechanismu 1450/2000kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
71	Z_11	Montáž Dveře vnitřní z Al profilů vč. pojezdového mechanismu 1020/2000kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
72	Z_07	D + M revizní dvířka 300/400, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
73	Z_08	D + M oplechování parapetu z leštěného nerez. plechu 250/1200, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
74	Z_09.1	D + M pomocná ocelová svařovaná kce instalační polopříčky, kompletně dle výkresu D.1.1-17 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	kg	398,39000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
75	Z_09.2	D + M pomocná ocelová svařovaná kce instalační polopříčky - obklad nerezovým plechem, kompletně dle výkresu D.1.1-17 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	m2	17,10000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	Z_10.a	D odvodňovací žlab s protiskluzným roštem a pachovou uzávěrou - 300/300 - montáž součást podlahy, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	4,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
77	Z_10.b	D odvodňovací žlab s protiskluzným roštem a pachovou uzávěrou - 300/1000 - montáž součást podlahy, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	2,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
78	Z_10.c	D odvodňovací žlab s protiskluzným roštem a pachovou uzávěrou - 600/900 - montáž součást podlahy, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
79	Z_10.d	D odvodňovací žlab s protiskluzným roštem a pach. uzávěrou - 300/3700 - montáž součást podlahy, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
80	Z_10.e	D odvodňovací žlab s protiskluzným roštem a pach. uzávěrou - 300/5000 - montáž součást podlahy, kompletně dle výkresu D.1.1-7 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické	ks	2,00000	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
81	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7 503,86500	xxxxxxx	xxxxxxx	800-767	RTS 22/ I
Díl: 781 Obklady keramické 635 709,96								
82	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem výměra - viz položka 781415015RU4 : 353,72925*0,33	m	116,73065	xxxxxxx	xxxxxxx	800-771	RTS 22/ I
83	781415015RU4	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Veškeré materiály v gastroprovozu musí mít atest na použití do potravinářského provozu! : vč. obkladu parapetu a ostění : D.1.1.5 :	m2	353,72925	xxxxxxx	xxxxxxx	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 :						
		1,9*(2,325*2+3,5*2)				22,13500		
		-1,8*0,6				-1,08000		
		0,25*(1,8+0,6*2)				0,75000		
		107 :						
		1,9*(2,425*2+2,75*2)				19,66500		
		-(0,9*1,9+0,9*1,9+1,95*1,9+1,0*1,9)				-9,02500		
		109 :						
		1,9*(3,075*2+2,95*2)				22,89500		
		(0,8*1,9+0,9*1,9)				3,23000		
		110 :						
		1,9*(9,65+3,15+4,4+0,15+1,25+1,25+0,15+3,25+1,65+0,5+0,7+1,2+3,05+0,15+1,5+1,25)				63,17500		
		-(5,4*0,6+2,7*0,6)				-4,86000		
		0,25*(5,4+2,7+0,6*4)				2,62500		
		-(1,5*1,9*3+1,1*1,9+1,4*1,9)				-13,30000		
		111 :						
		1,9*(4,4*2+3,25*2)				29,07000		
		-(1,5*1,9*2)				-5,70000		
		117 :						
		1,9*(5,6+15,55+0,7+1,3+0,75+2,95+9,25+0,25*2+2,25+0,15+1,5+1,25+3,05+1,2+0,7+0,45+12,5+0,2*3)				114,47500		
		-1,7*0,8				-1,36000		
		0,25*(1,7+0,8*2)				0,82500		
		-(1,5*1,9+1,2*1,9+1,5*1,9+1,0*1,9+1,95*1,9+1,4*1,9+1,6*1,9+0,9*1,9+1,2*1,05+1,9*5,575)				-32,84750		
		118 :						
		1,9*(6,45*2+2,275*2)				33,15500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*0,6		-0,54000				
		0,25*(0,9+0,6*2)		0,52500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		119 :						
		1,9*(3,975*2+2,675*2)		25,27000				
		-(1,2*1,05+1,2*1,9)		-3,54000				
		120 :						
		1,9*(3,975*2+3,625*2)		28,88000				
		-3,6*0,6		-2,16000				
		0,25*(3,6+0,6*2)		1,20000				
		-1,2*1,9		-2,28000				
		121 :						
		1,9*(9,35*2+6,85*2+0,9*2)		64,98000				
		-(5,4*0,6+2,7*0,6)		-4,86000				
		0,25*(5,4+2,7+0,6*4)		2,62500				
		-(1,2*1,9+1,2*1,9+5,575*1,9)		-15,15250				
		nezměřitelné 5% :						
		336,885/100*5		16,84425				
84	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	116,73065	xxxxxxx	xxxxxxx	800-771	RTS 22/ I
		výměra - viz položka 781415015RU4 :						
		353,72925*0,33		116,73065				
85	7814150_E	Příplatek za spárovací hmotu dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotou, se zvýšenou mechanickou odolností a s odolností proti bakteriím a plísním	m2	353,72925	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		výměra - viz položka 781415015RU4 :						
		353,72925		353,72925				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	5976010XZ	Lišta pro obklady - subtilní kovový profil	m	134,24025	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		výměra - viz položka 781415015RU4 : 353,72925*0,33*1,15		134,24025				
87	597813150RX	Obkládačka - 200/200 - dle výpisu skladeb	m2	406,78864	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní
		výměra - viz položka 781415015RU4 : 353,72925*1,15		406,78864				
88	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	6 002,92690	xxxxxxx	xxxxxxx	800-771	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				208 029,50		
89	783541111X	Omyvatelný nátěr stěn a stropů	m2	742,96250	xxxxxxx	xxxxxxx		Vlastní

Základním složením je akrylátová pryskyřice ve vodní disperzi, organické pigmenty a speciální aditiva. Nátěr musí být 100% omyvatelný, bez organických rozpouštědel, s vysokou odolností proti otěru. Musí svým složením zabraňovat vzniku plísní, musí umožňovat čištění pomocí desinfekčních prostředků, musí mít platný certifikát pro použití v potravinářském provozu. Musí splňovat normu DIN 53 778 S-W-M.

Omyvatelnost více jak 60 000 abrazivních cyklů, odpovídá normě DIN 53 778. Otěruvzdornost musí odpovídat normě DIN 53 778 - nejméně 5000 abrazivních cyklů. Vnitřní nátěr s vysokou bělostí a kryvostí, propustný pro vodní páry. Složení - vodní suspenze titanové běloby, mletý vápenec, plniva a organické disperze s přísadami aditiv.

Podklad musí být přebroušen a očištěn. Proveďte se penetrace podkladu proti nasákavosti, potom penetrace na přilnavost (adhezní můstek) a následně 2x nátěr válečkem. Je nutné dodržet celý technologický postup dle doporučení výrobce.

výměra - viz položka 978011141R00 :

298,2

298,20000

D.1.1.5 :

105 :

1,85*(2,325*2+3,5*2)

21,55250

0,25*(1,8+1,75*2)

1,32500

107 :

1,85*(2,425*2+2,75*2)

19,14750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 :						
		1,85*(3,075*2+2,95*2)				22,29250		
		110 :						
		1,85*(9,65+3,15+4,4+0,15+1,25+1,25+0,15+3,25+1,65+0,5+0,7+1,2+3,05+0,15+1,5+1,25)				61,51250		
		0,25*(5,4+2,7+1,75*4)				3,77500		
		111 :						
		1,85*(4,4*2+3,25*2)				28,30500		
		117 :						
		1,85*(5,6+15,55+0,7+1,3+0,75+2,95+9,25+0,25*2+2,25+0,15+1,5+1,25+3,05+1,2+0,7+0,45+12,5+0,2*3)				111,46250		
		0,25*(1,7+1,75*2)				1,30000		
		118 :						
		1,85*(6,45*2+2,275*2)				32,28250		
		0,25*(0,9+1,75*2)				1,10000		
		119 :						
		1,85*(3,975*2+2,675*2)				24,60500		
		120 :						
		1,85*(3,975*2+3,625*2)				28,12000		
		0,25*(3,6+1,75*2)				1,77500		
		121 :						
		1,85*(9,35*2+6,85*2+0,9*2)				63,27000		
		0,25*(5,4+2,7+1,75*4)				3,77500		
		nezměřitelné 5% :						
		383,25/100*5				19,16250		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				561 151,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,44,45,46,47,48,49,50, : Součet : 155,44360	t	155,44360	xxxxxxx	xxxxxxx	832-1	RTS 22/ I
91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,44,45,46,47,48,49,50, : Součet : 155,44360	t	155,44360	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
92	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,44,45,46,47,48,49,50, : Součet : 2953,42847	t	2 953,42847	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,44,45,46,47,48,49,50, : Součet : 155,44360	t	155,44360	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N024 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	SO 01	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU
R:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	777,21802	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

42,44,45,46,47,48,49,50, :

Součet: : 777,21802

777,21802

95	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	155,44360	xxxxxxx	xxxxxxx	801-3	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	-----------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

42,44,45,46,47,48,49,50, :

Součet: : 155,44360

155,44360

Celkem						7 811 752,41		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Blansko
Stavba: Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypĺň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vypĺň údaj
DIČ: Vypĺň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			468 090,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	468 090,94	98 299,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			566 390,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Blansko

Stavba: Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu NB

Místo: Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		468 090,94	566 390,04
D.1.2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	468 090,94	566 390,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu NB

Objekt:

D.1.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

468 090,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	468 090,94	21,00%	98 299,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

566 390,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu NB

Objekt:

D.1.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

468 090,94

HSV - Práce a dodávky HSV

58 320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

409 770,94

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

254 835,81

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

50 348,79

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

9 697,14

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

35 269,20

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

59 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu NB

Objekt:

D.1.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

468 090,94

D HSV Práce a dodávky HSV 58 320,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 320,00

87	K	89290010R	Jádrový odvrť prostupů potrubí stropem, stěnou	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
----	---	-----------	--	-----	---------	---------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 409 770,94

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 254 835,81

11	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
3	K	721170973	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
4	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
1	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
5	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
6	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
7	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
8	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
12	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
13	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
88	K	721174025.nerez	Potrubí z trub nerezových hrdlových odpadní (svislé) DN 110	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
16	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
10	K	721210812.R	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 70	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
9	K	721210813.r	Demontáž podlahových žlabů nerezových s pachovou závěrou DN100	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
18	K	Vpust nerez 1	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 celonerezová dvoudílná s napojením na hydroizolaci	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Poznámka k položce:

Nerezový mřížkový rošt, oko 23/23mm, výška 30/2 mm, protiskluzný

Nerezová vpust' R' 0100.101

Výjímatečný nerezový sifon vč. sítka proti nečistotám a těsnění O-kroužek

Nerezový límec pro napojení hydroizolace

P

24	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
----	---	-----------	---	---	---------	---------	---------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 50 348,79

43	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
46	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
48	K	722131932	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
49	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
44	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
45	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
50	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
51	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
52	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
53	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
54	M	28654072	<i>T-kus jednoznačný PPR D 20mm</i>	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
55	M	28654102	<i>T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm</i>	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
58	M	28654142	<i>nátrubek PPR D 20mm</i>	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
59	M	28654144	<i>nátrubek PPR D 25mm</i>	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
56	K	722173912	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
57	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
25	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
26	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
27	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
29	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
30	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
31	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
32	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
33	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
34	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
62	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
63	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
35	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
36	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

9 697,14

64	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
65	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
61	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
66	K	723150352	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 50/25	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
39	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
67	K	723190202	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bežešvých, běžných DN 15	soubor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
40	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
41	K	723230102	Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 1/2" FF	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
42	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

D		725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty	35 269,20			
77	K	725111911	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování nádrže	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
78	K	725111912	Opravy zařízení záchodů nádrží zpětná montáž nádrže	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
72	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtakových armatur	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
68	K	725210982	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
69	K	725210983	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
70	K	725210984	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
71	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
73	K	725330911	Opravy výlevek odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
74	K	725330912	Opravy výlevek zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
75	K	725800923	Opravy zařízeníových armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 stojánkové	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
76	K	725800924	Opravy zařízeníových armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 nástěnné	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
81	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	soubor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
82	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
83	M	NVS.CF300315	rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
84	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
79	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
80	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
85	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
86	K	998725201	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

D		727	Zdravotnicka - požární ochrana	59 620,00			
89	K	727121101	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
90	K	727121104	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 63	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
91	K	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
92	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

[illegible]

Pozice	Popis položky	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	C-21M								
1	210 01-0351.R00	Elektromontáže							
		KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	2,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
2	210 01-0351.R00	KRABICE INSTAL., KC 9255,IP54, do 10mm2	ks	1,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
3	210 01-0091.R00	Lišta vkladací LV 24x22	m	2,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
4	211 01-0001.R00	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	8,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
5		Průchodka NKP	ks	4,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		KABELOVÉ ŽLABY neděrované							
		(včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)							
6	210 02-0304.R00	Žlab neděrovaný 50 /125 bez víka (NKZIN)	m	12,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
7		Víko V125	m	12,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		SPÍNAČ 3-F							
8	210 11-0511.R00	Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 32A, IP65	ks	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
9	210 11-0513.R00	Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 63A, IP65	ks	8,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		ZÁSUVKA NA OMÍTKU, IP44							
10	210 11-1031.R00	Zásuvka 230V/16A, s víčkem, L+N+PE, IP44	ks	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ							
11	210 11-1062.R00	Zásuvka 3L+N+PE, 16A, IP54	ks	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		KABEL STANDARDNÍ							
12	210 81-0045.R00	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
13	210 81-0046.R00	CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	95,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
14	210 81-0056.R00	CYKY-J 5x2.5 mm2, pevně	m	140,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
15	210 81-0057.R00	CYKY-J 5x6 mm2, pevně	m	155,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
16	210 81-0057.R00	CYKY-J 5x16 mm2, pevně	m	415,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
17	210 90-1098.R00	AYKY-J 3x240+120 mm2, pevně	m	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		SVÍTIDLA A ZDROJE							
18	210 20-1523.R00	Svítlidlo LED 33W, ozn. A	ks	8,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
19	210 20-1517.R00	Svítlidlo LED 50W, ozn. B	ks	28,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
20	210 20-1517.R00	Svítlidlo LED 80W, ozn. C	ks	2,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
21	210 20-1521.R00	Svítlidlo LED 25W, ozn. D	ks	22,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
22		Závěs lanový	par	38,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
23		Šňůra kroucená KPK 3x0,75, l=80-160, bílá	ks	38,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
24	211 01-0001.R00	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	120,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
25		Recyklační poplatek za svítidlo	ks	60,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		POŽÁRNÍ UCÁPVKY							
26	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou II.15	m2	0,20	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
27	210 02-0911.R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem II.20	m2	0,40	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI							
28	210 10-0251.R00	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks	10,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
29	210 10-0252.R00	Ukončení kabelů do 4x25 mm2	ks	8,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		POSPOJOVÁNÍ							
30	210 22-0302.R00	Svorka uzemňovací na potrubí ST09	ks	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
31	210 22-0321.R00	Svorka ochran. pospojování (SP)	ks	50,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
32	210 80-0529.R00	CY6/JZ, volně	m	355,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
33	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů do 25 mm2	ks	11,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		DEMONTÁŽE PŘÍSTROJŮ (montážx0,5)							
34	210 11-0041.R00	Jednopolový spínač, do vlhka	ks	11,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
35	210 11-0041.R00	Seriový spínač, do vlhka	ks	6,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
36	210 11-0041.R00	Stířadavý spínač, do vlhka	ks	7,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
37	210 11-0513.R00	Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 63A, IP65	ks	17,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
38	210 14-0431.R00	Tlačítko nouzové	ks	11,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
39	210 11-1031.R00	Zásuvka 230V/16A, s víčkem, do vlhka	ks	55,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
40	210 11-1062.R00	Zásuvka 3L+N+PE, IP54	ks	9,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		MONTÁŽE DEMONTOVANÝCH PŘÍSTROJŮ							
41	210 11-0041.R00	Jednopolový spínač, do vlhka	ks	11,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
42	210 11-0041.R00	Seriový spínač, do vlhka	ks	6,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
43	210 11-0041.R00	Stířadavý spínač, do vlhka	ks	7,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
44	210 11-0513.R00	Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 63A, IP65	ks	17,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
45	210 14-0431.R00	Tlačítko nouzové	ks	11,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
46	210 11-1031.R00	Zásuvka 230V/16A, s víčkem, do vlhka	ks	55,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
47	210 11-1062.R00	Zásuvka 3L+N+PE, IP54	ks	9,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
48	211 01-0001.R00	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	240,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		HZS							
49		Zjištění stávajícího stavu rozvodů	hod	10,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
50		Zjištění napojení demontovaných přístrojů v RH	hod	25,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
51		Popis odpojených přístrojů a jejich přívodů	hod	15,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
52		Úprava hlavního rozvaděče RH	hod	8,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
53		Demontáž zářivkových svítidel	hod	25,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
54		Demontáž nefunkční elektroinstalace	hod	15,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
55		Demontáž a opětná montáž svítidel NOO	hod	15,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
56		Demontáž a opětná montáž SLP zařízení	hod	20,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

57		Odpojení a opětné napojení pospojování z RH	hod	10,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
58		Provedení popisů a označení kabelů a vývodu	hod	5,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
59		Revizní technik	hod	25,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
60		Spoluprce s reviz.technikem	hod	3,00	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
		Elektromontáže - celkem				277 592,00		252 148,05		529 740,05

Harmonogram prací : Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu Nemocnice Blansko a související práce ZTI a elektro NN

[illegible]

Harmonogram je pouze orientační, a může být měněn dle postupu prací na stavbě.

Datum: 03.05.2022

Ing. Stanislav Kamba - jednatel společnosti