

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-302
Stavba: ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700 - Oprava zatékání do suterénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.05.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 45537585
Rudolf Kmoch spol. s r.o. DIČ: CZ45537585

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 294 546,12 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|--|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 294 546,12 | | 61 854,69 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 356 400,81 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|---------------------|----------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-302

Stavba: ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700 - Oprava zatékání do suterénu

Místo: Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Rudolf Kmoch spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 294 546,12 | 356 400,81 |
| 2022-302 | ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700 - Oprava zatékání do suterénu | 294 546,12 | 356 400,81 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700 - Oprava zatékání do suterénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45537585

DIČ:

CZ45537585

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

294 546,12

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 294 546,12 | 21,00% | 61 854,69 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

356 400,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700 - Oprava zatékání do suterénu

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 294 546,12 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 133 162,70 |
| 1 - Zemní práce | 7 208,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 96 370,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 080,80 |
| 997 - Přesun sutě | 10 774,60 |
| 998 - Přesun hmot | 16 728,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 133 823,42 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 18 691,60 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 58 784,58 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 56 347,24 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 18 360,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 200,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 9 200,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚP v Pardubicích, Hronovická 2700 - Oprava zatékání do suterénu

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

294 546,12

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 133 162,70 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 7 208,00 |
| 1 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně | m2 | 68,000 | 106,00 | 7 208,00 |
| PP | | | Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 96 370,70 |
| 2 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 13,500 | 54,20 | 731,70 |
| PP | | | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | | | | |
| 3 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 60,000 | 39,27 | 2 356,20 |
| PP | | | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odкрыtí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | | | | |
| 4 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 68,000 | 66,10 | 4 494,80 |
| PP | | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | | | | |
| 5 | K | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm | m2 | 68,000 | 1 230,00 | 83 640,00 |
| PP | | | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | | | | |
| 6 | M | 59247900 | dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x45mm | m2 | 12,000 | 429,00 | 5 148,00 |
| PP | | | dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x45mm | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 080,80 |
| 7 | K | 979071111 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým | m2 | 68,000 | 30,60 | 2 080,80 |
| PP | | | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 10 774,60 |
| 9 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3,200 | 361,00 | 1 155,20 |
| PP | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 353,400 | 11,00 | 3 887,40 |
| PP | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| 10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,000 | 1 480,00 | 2 960,00 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| 11 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1,200 | 2 310,00 | 2 772,00 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 16 728,60 |
| 12 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 11,380 | 1 470,00 | 16 728,60 |
| PP | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 133 823,42 |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | 18 691,60 |
| 13 | K | 764204105 | Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm | m | 1,800 | 546,00 | 982,80 |
| PP | | | Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm | | | | |
| 14 | K | 764218604 | Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm | m | 40,000 | 442,72 | 17 708,80 |
| PP | | | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | | | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 58 784,58 |
| 26 | K | 771591221 | Izolace podlah fólií celoplošně lepená | m2 | 78,000 | 674,11 | 52 580,58 |
| PP | | | Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásech celoplošně lepená | | | | |
| 17 | K | 771591263 | Spoj izolace ve spojení s dlažbou na sraz dvou rohoží | m | 40,000 | 155,10 | 6 204,00 |
| PP | | | Izolace podlahy pod dlažbu spoj izolace na sraz dvou rohoží | | | | |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 56 347,24 |
| 20 | K | 783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 100,000 | 4,53 | 453,00 |
| PP | | | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením | | | | |
| 18 | K | 783442101 | Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem | m | 40,000 | 32,70 | 1 308,00 |
| PP | | | Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým | | | | |
| 19 | K | 783801583 | Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím hrubých betonových povrchů nebo omítek | m2 | 8,360 | 224,00 | 1 872,64 |
| PP | | | Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem dvojnásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) | | | | |
| 21 | M | 56284603 | terč rektifikační pro dlažbu H 35-55mm | kus | 1 387,200 | 38,00 | 52 713,60 |
| PP | | | terč rektifikační pro dlažbu H 35-55mm | | | | |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 18 360,00 |
| 22 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 20,000 | 405,00 | 8 100,00 |
| PP | | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | | | | |
| 23 | K | HZS2152 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný | hod | 20,000 | 468,00 | 9 360,00 |
| PP | | | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný | | | | |
| 24 | M | 58565003 | směs suchá omítková vápenná pro ruční a strojní aplikaci | t | 0,150 | 6 000,00 | 900,00 |
| PP | | | směs suchá omítková vápenná pro ruční a strojní aplikaci | | | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 9 200,00 |
| D VRN7 | | | Provozní vlivy | | | | 9 200,00 |
| 25 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| PP | | | Provozní vlivy | | | | |