

Rozpočet prací bodů b)

3	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,000	109,00	1 090,00	
26	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	10,000	329,00	3 290,00	
27	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	10,000	394,00	3 940,00	
28	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	10,000	7,85	78,50	
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	283,00	2 830,00	
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	380,00	3 800,00	
			Dodávka a MTŽ silničních obrubníků	bm	7,000	350,00	2 450,00	
							součet	17 478,50
							DPH 21%	3 670,49
							celkem	21 148,99