






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0103-2022

Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT, Divize Plumlov, Lesní správa Rychtářov, 3. - 4.Q.2022



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Nemus factum s.r.o.
Sídlo: Dunajská 187/7, Brno 62500
IČO: 29227275
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Dvořák
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Dvořák
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Rychtářov, Rychtářov 130, 682 01 Vyškov

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 562 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích 21.6.2022

V Brně dne 17.června 2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Nemus factum s.r.o.
Miroslav Dvořák

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT(hm. do 0,10m3, přibl.vzd.do 300)	100	m3	1 080	108 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m , 3m, 4m, 5m nebo v celých délkách (c.d.), případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie: těžba JMP, následně vyklizení potahem nebo železným koněm v c.d. na vývozní místo (VM), následně přiblíženo UKT na odvozní místo (OM), zde druhotání na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT(hm.do 0,10m3, přibl.vzd. 301 - 800m)	100	m3	1 100	110 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie: těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhotání na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT(hm.do 0,10m3, přibl.vzd. 801 - 1100m)	100	m3	1 120	112 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m,5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m,2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie: těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblížení UKT na				

	OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT(hm.0,11 - 0,19m3,přibl.vzd.do 300m)	200	m3	980	196 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10%-60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákniinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT(hm.0,11 - 0,19m3, přibl.vzd. 301 - 800m)	600	m3	1 000	600 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákniinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie: těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT(hm.0,11 - 0,19m3,přibl.vzd. 801 - 1100m)	100	m3	1 020	102 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákniinové sortimenty v délkách 2m,2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				

	kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,20 - 0,29, přibl.vzd. do 300m)	300	m3	885	265 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákcinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie: těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblížení UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm.0,20 - 0,29m3, přibl.vzd. 301 - 800m)	300	m3	905	271 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákcinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblížení UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,20 - 0,29m3, přibl.vzd. 801 - 1100m)	700	m3	925	647 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákcinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblížení UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm.0,30 - 0,49m3, přibl.vzd. do	100	m3	815	81 500

	300m)				
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% -60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Výroba vlákninových sortimentů v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání. ; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,30 - 0,49m3, přibl.vzd. 301 - 800m)	300	m3	835	250 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 118,119,999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky (přístup k JPRL 118,119 je limitován malou vodní nádrží).Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,30 - 0,49m3, přibl.vzd. 801 - 1100m)	200	m3	855	171 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 118,119,999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky (u JPRL 118,118 limituje přístup malá vodní nádrž). Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,50 -0,69m3, přibl.vzd. do 300m)	200	m3	710	142 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60=, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m,2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. V porostech starších 60 let budou dle pokynu zadavatele ponechány stojící nebo vyvrácené souše v počtu cca do 3 ks/1ha k zetlení. V případě vývratu, který bude ponechán k zetlení, se provede řezem oddělení od kořenového "koláče". Takto se bude postupovat u všech následujících komodit .Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm.0,50 - 0,69m3, přibl.vzd. 301 - 800m)	200	m3	730	146 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákinnové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Požadavek na ponechání (částečné zpracování) 3 ks / 1ha k zetlení, jak již bylo specifikováno. Technologie: těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání. ; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm.0,50 - 0,69m3, přibl.vzd. 801 - 1100m)	100	m3	750	75 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předemýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10%- 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákny v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Požadavek na ponechání (částečné zpracování) 3 ks/1 ha k zetlení , jak již bylo specifikováno. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhování na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm.0,70 - 0,99m3, přibl.vzd.do 300m)	100	m3	690	69 000

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní(mýtní) nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d. , případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákcinové sortimenty v délkách 2m,2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Požadavek na ponechání (částečné zpracování) 3ks/1 ha k zetlení, jak již bylo specifikováno. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhotání na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,70 - 0,99m3, přibl.vzd. 301 - 800m)	200	m3	710	142 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní (mýtní) nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10% - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m, 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákcinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Požadavek na ponechání (částečné zpracování) 3 ks /1 ha k zetlení, jak již bylo specifikováno. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhotání na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přiblížování UKT(hm. 0,70 - 0,99m3, přibl.vzd. 801 1100m)	100	m3	730	73 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 23.12.2022; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní (mýtní) nahodilá (souše, vývraty, zlomy jehl. i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem 10%- 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 2,6m, 3m, 4m 5m nebo v c.d., případně dle operativních požadavků zadavatele. Vlákcinové sortimenty v délkách 2m, 2,6m nebo 4m, případně dle operativních požadavků zadavatele. Požadavek na ponechání (částečné zpracování) 3 ks/ 1ha k zetlení, jak již bylo specifikováno. Technologie : těžba JMP, následně vyklizení v c.d. potahem nebo železným koněm na VM, následně přiblíženo UKT na OM, zde druhotání na požadovaný sortiment a uložení do hrání.; dřevina = SM,JD,BO,MD,BK, DB,OSL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;</p>				