

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Pirell s. r. o.

Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1536/2022

u zhotovitele: SB-2022-43-MS

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř:

Svařování, navařování a broušení:

ST Ostrava obvod VPO II:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000		
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
91	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	27,000		
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
117	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	1,000		
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.				
118	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	9,000		
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.				
192	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	6,000		
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
227	K	5910095030	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	4,000		
	PP		Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				
8	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	48,000		
			Celkem				

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 403 962,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II

den	trať	kol. č.	svršek	výluka	nap.	počet svárů mont.	počet svárů závěr.	výluka	obvod TO (VPS TO)
14. 7.2022	Frýdlant n. O. - Pržno	1	S49	ano	ano	6	1	nepřetržitá	Frýdek-M.
15. 7.2022	Frýdlant n. O. - Pržno	1	S49	ano	ano	1	2	nepřetržitá	Frýdek-M.
18. 7.2022	Žst. Paskov	4b	S49	ano	ano	4	1	7:00-14:00	Frýdek-M.
19. 7.2022	Žst. Český Těšín	vých. č. 17	R65	ano	ano	1	1	7:15-13:00	Č. Těšín (S

20. 7.2022	Žst. Třinec	301	S49	ano	ano	2	2	7:15-13:00	Č. Těšín
22. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	608	S49	ano	ano	4	2	7:40-15:40	Bohum
29. 7.2022	Žst. Dobrá u Frýdku Místku	vých. č. 11	S49	ano	ano	1	1	nepřetržitá	Frýdek-M

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

Navaření srdcovek výhybek:

den	žst.	vých. č.	tvár výhybky	typ srdcovky	výluka	obvod TO (VPS TO)
15. 7.2022	Albrechtice u Č. Těšína	6	J S49 1:9 - 300	ZP montovaná	7:30-14:00	Havířov
15. 7.2022	Žst. Třinec	15	J R65 1:9 - 300	ZP montovaná	7:15-13:00	Č. Těšín
16. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	608	DKS S49 1:9-300 jednoduchá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohum
16. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	609	DKS S49 1:4,5 dvojitá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohum
17. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	606	DKS S49 1:9 - 300 jednoduchá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohum
17. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	610	DKS S49 1:4,5 dvojitá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohum
25. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	612ab	JS49 1: 9 - 190 jednoduchá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohum

25. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	612ab	JS49 1: 9 - 190 jednoduchá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohumín
26. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	612ab	JS49 1:9 - 190 dvojitá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohumín
27. 7.2022	Žst. Bohumín-Vrbice	612ab	JS49 1:9 - 190 dvojitá srdcovka	ZP montovaná	7:40-15:40	Bohumín

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 8. 6.2022