




Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

čl. I.



Smluvní strany

1. Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO 70984158 (není plátcem DPH)
zastoupena: Mgr. Šárkou Fehérovou, ředitelka ZŠ
bankovní spojení: KB Ostrava – Mariánské Hory.
číslo účtu: 24634761/0100
telefon: 
e-mail: 
kont. osoba ve věcech tech. 

(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark - jednatelé
IČO 42766991
DIČ CZ42766991
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 954241761/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tel. / email: 

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. ledna 2022 smlouvu o dílo Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku je změna ceny, ke které došlo z důvodu méněprací a víceprací. Podrobné zdůvodnění a rozsah jsou uvedeny v příložených změnových listech a rozpočtech.

Čl. III

Cena za dílo

1. Nahrazuje se text čl. V bod 1 textem v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena CELKEM bez DPH	9 561 802,66 Kč
DPH 21%	2 007 978,56 Kč
Cena CELKEM vč. DPH 21%	11 569 781,22 Kč

Změnové listy včetně rozpočtu jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku

čl. IV


Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek bude v elektronické podobě podepsán digitálním podpisem.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn

Příloha č. 1


Změnové listy včetně rozpočtu

V Ostravě, dne:



ředitelka ZŠ

V Ostravě, dne:



jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory
dle SoD ze dne 10.1.2022

Datum	17.05.2022	Číslo změny	A - 1
-------	------------	-------------	-------

Název stavby dle smlouvy o dílo	Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Název objednatele	ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 70984158
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o. se sídlem: Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991
TDS	JS Property, a.s. sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742
AD	EUROprojekt build and technology s.r.o. Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČO: 26843226

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Projekt	„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Gen. Janka 1208 a výměna okenních sestav v části tělocvičny“	<input checked="" type="checkbox"/> Způsobilé náklady
		<input type="checkbox"/> Nezpůsobilé náklady

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Stavební řešení	297 796,59	731 284,90	-433 488,31

Popis změny	<input checked="" type="checkbox"/> Příloha: oceněný soupis prací
<p>01) Instalační kanálek: Místo polystyrenbetonu byla do instalačního kanálu použita zhutněná suť z vybourané podlahy tělocvičny. Horní část kanálu byla zabetonována betonem dle PD, z důvodu únosnosti ve větší tloušťce. Využitím suti došlo k úspoře přesunů hmot, likvidace suti a omezení jednoho z mokrých procesů (polystyrenbeton).</p> <p>02) Podlaha nářadovny a tělocvičny: Během bourání byla zjištěna menší tloušťka stávajících betonových podlah oproti předpokladu v PD. V části podlahy nářadovny bylo z důvodu popraskaného stávajícího podkladního betonu provedeno jeho nahrazení novým. Dále byl doplněn dopočet chybějící výměry demontáže dřevěné podlahy v nářadovně.</p> <p>03) Místnost 1.02: Z důvodu špatného stavu stávající podlahy objednatel rozhodl o jejím vybourání, zásyvu instalačního kanálu vč. zabetonování a provedení nové podlahy z keramické dlažby - dtto místnost 1.03.</p> <p>04) Izolace podlahy tělocvičny a kryt radiátorů v nářadovně: Po vybourání betonové podlahy tělocvičny byly zjištěny vady stávající hydroizolace ve větším rozsahu než předpokládala PD. Na těchto místech byl proto nataven nový asfaltový pás. Přes radiátory v nářadovně byla doplněna ocelová kce s dřevěným obkladem dle provedení v tělocvičně.</p>	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Dle tohoto změnového listu se nemění
---	--------------------------------------

Označení	Datum	Jméno
Autorský dozor		
Zhotovitel	25.5.2022	
Dozor objednatele (TDS)	25.05.22	
Odbor inv. ÚMOB - MHaH	25.5.2022	
Objednatel (ZŠ)		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód: 122022

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Místo: Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-433 488,31	-524 576,31
122022/D	ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky	-433 488,31	-524 576,31
A1 / 01	Instalační kanálek	-104 479,65	-126 420,65
A1 / 02	Podlaha nářadovna a tělocvična	-436 654,45	-528 351,45
A1 / 03	Místnost 1.02	68 540,34	82 878,34
A1 / 04	Izolace podlahy tělocvičny a kryt radiátorů nářadovny	39 105,45	47 317,45

MNP celkem dle rozpočtů	-731 284,90
VCP celkem dle rozpočtů	297 796,59
součet MNP/VCP celkem	-433 488,31
součet absolutně	1 029 081,49

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A1/01 Instalační kanálek

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-104 479,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-108 127,02
D		2	Zakládání				36 853,75
9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	9,300	3 754,50	34 916,85
	VV		"podkladní beton"-0,62*0,62*0,055*2		-0,042		
	VV		"patka - deska"-0,52*0,52*0,15*2		-0,081		
	VV		"inst kanál"- (1,1*14,8+1,05*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,75*0,3*9)*0,1		-5,380		
	VV		Mezisoučet		-5,503		
	VV		skutečnost				
	VV		16,0		16,000		
	VV		-1,197		-1,197		
	VV		Součet		9,300		
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari		0,031	62 480,80	1 936,90
	VV		"inst kanál"(1,1*14,8+1,05*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,75*0,3*9)*4,4*1,2/1000*0		0,000		
	VV		instal. kanál v místn. č. 1.02				
	VV		(4,5*1,05+1,5*0,75)*4,4*1,2/1000		0,031		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-98 900,61
11	K	310238411	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	-0,130	7 395,90	-961,47
	VV		"zazdívká instalačního kanálu - přepážka"				
	VV		0,8*0,481*0,3*1*0		0,000		
	VV		-0,45*0,481*0,3*2		-0,130		
	VV		Součet		-0,130		
12	K	312342111	Výpiňová zeď z z lehkého betonu (polystyrenebetonu) objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	-19,203	5 100,20	-97 939,14
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 433,56
500	K	635321212RR	Násyp pod podlahy z vybouraného betonu se zhutněním - BEZ DODÁVKY MATERIÁLU	m3	17,702	589,40	10 433,56
	VV		"inst kanál"0,8*0,4*14,8+0,75*0,4*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,45*0,4*0,3*9		15,362		
	VV		instal. kanál v místn. č. 1.02				
	VV		(4,5*0,4*1,05+1,5*0,4*0,75)		2,340		
	VV		Součet		17,702		
D		997	Přesun sutě				-60 924,00
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-38,944	178,90	-6 967,08
	VV		-17,702*2,2		-38,944		
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-428,384	7,80	-3 341,40
	VV		-38,944*11 *Přepočtené koeficientem množství		-428,384		
46	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-38,944	1 024,80	-39 909,81
	VV		-38,944		-38,944		
47	K	997R1	Příplatek za nakládání sutí ručně	t	-38,944	274,90	-10 705,71
	VV		-38,944		-38,944		
D		998	Přesun hmot				4 410,28
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,922	341,30	4 410,28
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 647,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 647,37
57	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	44,255	51,30	2 270,28
	VV		"inst kanál"0,8*14,8+0,75*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,45*0,3*9		38,405		
	VV		instal. kanál v místn. č. 1.02				
	VV		4,5*1,05+1,5*0,75		5,850		
	VV		Součet		44,255		
59	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	48,681	27,70	1 348,46
	VV		44,255*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		48,681		
	VV		Součet		48,681		
63	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,015	1 239,20	18,59
64	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	669,60	10,04

MNP	-159 824,61 Kč
VCP	55 344,96 Kč
celkem	-104 479,65 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A1/02 Podlaha nářadovna a tělocvična

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-436 654,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-438 414,45
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 164,88
500	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm podlaha v nářadovně 10 m2, tl. 60 mm 10,0*0,06	m3	0,600	3 176,00	1 905,60
	VV				0,600		
501	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými Kari sítěmi	t	0,053	23 760,00	1 259,28
	VV		KARI síť 2 kusy				
	VV		2*26,64/1000		0,053		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-93 322,87
502	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	54,478	2 344,00	127 696,43
	VV		podlaha v nářadovně 10 m2, tl. 60 mm				
	VV		10,0*0,06		0,600		
	VV		"bourací práce č. 3"				
	VV		"m.č.1.01"-454*0,10		45,400		
	VV		"m.č.1.03"-11,04*0,13		1,435		
	VV		"nářadovna"54,18*0,13		7,043		
	VV		Součet		54,478		
33	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	-114,635	1 760,10	-201 769,06
	VV		"bourací práce č. 3"				
	VV		"m.č.1.01"-454*0,13		-59,020		
	VV		"m.č.1.03"-11,04*0,13		-1,435		
	VV		"nářadovna"-54,18		-54,180		
	VV		Součet		-114,635		
34	K	965R1	Příplatek za ruční bourání betonu	m3	-60,157	320,00	-19 250,24
	VV		"bourací práce č. 3"				
	VV		"m.č.1.01"-454*0,13		-59,020		
	VV		"m.č.1.03"-11,04*0,13		-1,435		
	VV		"nářadovna"-54,18		-54,180		
	VV		Mezisoučet		-114,635		
	VV		podlaha v nářadovně 10 m2, tl. 60 mm				
	VV		10,0*0,06		0,600		
	VV		"bourací práce č. 3"				
	VV		"m.č.1.01"-454*0,10		45,400		
	VV		"m.č.1.03"-11,04*0,13		1,435		
	VV		"nářadovna"54,18*0,13		7,043		
	VV		Mezisoučet		54,478		
	VV		Součet		-60,157		
D	997		Přesun sutě				-348 737,35
43	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-130,991	1 097,90	-143 815,02
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-130,991	178,90	-23 434,29
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 440,901	7,80	-11 239,03
	VV		-130,991*11 *Přepočtené koeficientem množství		-1 440,901		
46	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-130,991	1 024,80	-134 239,58
47	K	997R1	Příplatek za nakládání suti ručně	t	-130,991	274,90	-36 009,43
D	998		Přesun hmot				480,89
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,409	341,30	480,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 760,00
D	775		Podlahy skládané				1 760,00
105	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými - VCP "bourací práce č. 3" nářadovna 454-438 Součet	m2	16,000	110,00	1 760,00
	VV				16,000		
	VV				16,000		

MNP	-569 756,65 Kč
VCP	133 102,20 Kč
celkem	-436 654,45 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A1/03 Místnost 1.02

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 540,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 086,80
D	2		Zakládání				4 133,28
9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,585	3 754,50	2 196,38
			"inst				
			kanál"(1,1*14,8+1,05*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,75*0,3*9)*0,1*0		0,000		
			instal. kanál v místn. č. 1.02				
			(4,5*1,05+1,5*0,75)*0,1		0,585		
			Součet		0,585		
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	62 480,80	1 936,90
			"inst				
			kanál"(1,1*14,8+1,05*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,75*0,3*9)*4,4*1,2/1000*0		0,000		
			instal. kanál v místn. č. 1.02				
			(4,5*1,05+1,5*0,75)*4,4*1,2/1000		0,031		
			Součet		0,031		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 016,90
19	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,070	5 230,60	5 596,74
			"m.č.103"11,4*0		0,000		
			"m.č.102"10,7*0,1		1,070		
			Součet		1,070		
20	K	631R1	Příplatek za polyamidovou síť	m2	12,840	132,10	1 696,16
			"m.č.103"11,4*0		0,000		
			"m.č.102"10,7		10,700		
			Součet		10,700		
			10,7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,840		
			Součet		12,840		
500	K	635321212RR	Násyp pod podlahy z vybouraného betonu se zhuťněním - BEZ DODÁVKY MATERIÁLU	m3	2,925	589,40	1 724,00
			"inst				
			kanál"(0,8*0,5*14,8+0,75*0,5*(24,05+2,7+4,02+1,95+1,08)+0,45*0,5*0,3*9)*0		0,000		
			instal. kanál v místn. č. 1.02				
			4,5*0,5*1,05+1,5*0,5*0,75		2,925		
			Součet		2,925		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 144,25
30	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,140	1 163,10	162,83
			"bourací práce č. 3"				
			"odebrání cihelného zdiva z instalačního kanálu"				
			"m.č. 1.03"4,65*0,15*0,2*0		0,000		
			"m.č. 1.02"4,65*0,15*0,2		0,140		
			Součet		0,140		
31	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	20,000	154,40	3 088,00
			"bourací práce č. 3"				
			"pzd - 70-75"30*0		0,000		
			"pzd - 70-105"(122-20)*0"odečet v m.č. 1.02"		0,000		
			"v m.č. 1.02" 20		20,000		
			Součet		20,000		
33	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,391	1 760,10	2 448,30
			"bourací práce č. 3"				
			"m.č.1.03"11,04*0,13*0		0,000		
			"m.č.1.02"10,7*0,13		1,391		
			Součet		1,391		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	965R1	Příplatek za ruční bourání betonu	m3	1,391	320,00	445,12
	VV		"bourací práce č. 3"				
	VV		"m.č.1 03"11,04*0,13*0		0,000		
	VV		"m.č.1 02"10,7*0,13		1,391		
	VV		Součet		1,391		
	D	997	Přesun sutě				4 165,73
43	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,346	1 097,90	5 869,37
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,089	178,90	-194,82
	VV		5,346		5,346		
	VV		-2,925*2,2		-6,435		
	VV		Součet		-1,089		
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-11,979	7,80	-93,44
	VV		-1,089*11 "Přepočtené koeficientem množství"		-11,979		
46	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-1,089	1 024,80	-1 116,01
	VV		5,346		5,346		
	VV		-6,435		-6,435		
	VV		Součet		-1,089		
47	K	997R1	Příplatek za nakládání suti ručně	t	-1,089	274,90	-299,37
	VV		5,346		5,346		
	VV		-6,435		-6,435		
	VV		Součet		-1,089		
	D	998	Přesun hmot				1 626,64
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,766	341,30	1 626,64
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 453,54
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 504,37
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	16,550	12,20	201,91
	VV		instal. kanál v místn. č. 1.02				
	VV		4,5*1,05+1,5*0,75		5,850		
	VV		"m.č.103"11,04*0		0,000		
	VV		"m.č.102"10,7		10,700		
	VV		Součet		16,550		
51	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	26,60	0,00
	VV		"m.č.103"(5,7+5,1)*0,15*0		0,000		
	VV		"m.č.102"(5,7+5,1)*0,15*0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
52	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	63 263,40	314,10
	VV		"vodorovné plochy"				
	VV		instal. kanál v místn. č. 1.02				
	VV		4,5*1,05+1,5*0,75		5,850		
	VV		"m.č.103"11,04*0		0,000		
	VV		"m.č.102"10,7		10,700		
	VV		"svislé plochy"				
	VV		"m.č.103"(5,7+5,1)*0,15*0		0,000		
	VV		"m.č.102"(5,7+5,1)*0,15		0,000		
	VV		Součet		16,550		
	VV		16,550*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,005		
53	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,700	25,70	274,99
	VV		"bourací práce č. 3"				
	VV		"m.č.1.03"11,04*0		0,000		
	VV		"m.č.1.02"10,7		10,700		
	VV		Součet		10,700		
54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	27,250	122,80	3 346,30
	VV		instal. kanál v místn. č. 1.02				
	VV		4,5*1,05+1,5*0,75		5,850		
	VV		"m.č.103"11,04*2*0		0,000		
	VV		"m.č.102"10,7*2		21,400		
	VV		Součet		27,250		
55	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,000	141,30	0,00
	VV		"m.č.103"(5,7+5,1)*0,15*2*0		0,000		
	VV		"m.č.102"(5,7+5,1)*0,15*2*0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
56	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem II 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	31,338	162,80	5 101,75
	VV		(242,123+12,78)*0		0,000		
	VV		27,250+0		27,250		
	VV		Součet		27,250		
	VV		27,250*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		31,338		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		31,338		
63	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynum v objektech výšky do 12 m	t	0,139	1 239,20	172,25
64	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,139	669,60	93,07
	D	713	Izolace tepelné				269,64
65	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	10,700	25,20	269,64
	WV		"bourací práce č. 3"				
	WV		"m.č.1.03"11,04*0		0,000		
	WV		"m.č.1.02"10,7		10,700		
	WV		Součet		10,700		
	D	771	Podlahy z dlaždic				24 026,92
102	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	10,410	239,10	2 489,03
	WV		5,4+5,01		10,410		
	WV		Součet		10,410		
103	M	771R1	Protiskluzná dlažba 300x300x0,8	m2	14,193	587,80	8 342,65
	WV		"m.č.103"11,4*1,2*0		0,000		
	WV		"m.č.102"10,7*1,2		12,840		
	WV		(5,4+5,01)*0,1*1,3		1,353		
	WV		Součet		14,193		
99	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,700	168,50	1 802,95
	WV		"bourací práce č. 3"				
	WV		"m.č. 1.03"11,4*0		0,000		
	WV		"m.č. 1.02"10,7		10,700		
	WV		Součet		10,700		
101	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	10,700	678,90	7 264,23
	WV		"m.č.103"11,4*0		0,000		
	WV		"m.č.102"10,7		10,700		
	WV		Součet		10,700		
100	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	10,700	385,80	4 128,06
	WV		"m.č.103"11,4*0		0,000		
	WV		"m.č.102"10,7		10,700		
	WV		Součet		10,700		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 652,61
117	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	52,920	51,90	2 746,55
	WV		"m.č.103"				
	WV		"strop"11,4*0+"stěny"14,4*3,3*0-"dveře"2*1,5*2*0		0,000		
	WV		"m.č.102"				
	WV		"strop"11,4+"stěny"14,4*3,3-"dveře"2*1,5*2		52,920		
	WV		Součet		52,920		
118	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	52,920	26,50	1 402,38
	WV		"m.č.103"				
	WV		"strop"11,4*0+"stěny"14,4*3,3*0-"dveře"2*1,5*2*0		0,000		
	WV		"m.č.102"				
	WV		"strop"11,4+"stěny"14,4*3,3-"dveře"2*1,5*2		52,920		
	WV		Součet		52,920		
119	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	105,840	52,00	5 503,68
	WV		52,920*2		105,840		
	WV		Součet		105,840		

MNP -1 703,64 Kč
VCP 70 243,98 Kč
celkem 68 540,34 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A1/04 Izolace podlahy tělocvičny a kryt radiátorů nářad'ovny

Místo:

Datum: 03.05 2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o. ,

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 105,45
D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 105,45
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 394,45
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	61,910	12,20	755,30
	VV		navíc - širší pruh nad kanálem, opravy lepenek na žebrech				
	VV		61,91		61,910		
52	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,019	63 263,40	1 202,00
	VV		61,91*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,019		
54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	61,910	122,80	7 602,55
	VV		navíc - širší pruh nad kanálem, opravy lepenek na žebrech				
	VV		61,91		61,910		
56	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	71,197	162,80	11 590,87
	VV		61,910*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		71,197		
64	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,364	669,60	243,73
D		767	Konstrukce zámečnické				17 711,00
504	M	767R10	Montáž obložení stěn panely obkladovými z aglomerovaných desek, vč. provedení nátěru	kpl	1,000	2 489,80	2 489,80
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
505	M	767R11	Z/5 OC-kce krytu na otopná tělesa vč. povrchové úpravy a dodávky překližky	kpl	1,000	15 221,20	15 221,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

MNP 0,00 Kč
VCP 39 105,45 Kč
celkem 39 105,45 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory
dle SoD ze dne 10.1.2022

Datum	17.05.2022	Číslo změny	A - 2
-------	------------	-------------	-------

Název stavby dle smlouvy o dílo	Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Název objednatele	ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 70984158
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o. se sídlem: Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991
TDS	JS Property, a.s. sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742
AD	EUROprojekt build and technology s.r.o. Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČO: 26843226

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Gen. Janka 1208 a výměna okenních sestav v části tělocvičny“	<input checked="" type="checkbox"/> Způsobilé náklady
		<input type="checkbox"/> Nezpůsobilé náklady

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Stavební řešení	72 453,66	68 855,23	3 598,43

Popis změny

Příloha:
oceněný soupis prací

- 01) Pákové ovladače:** Okna nad nářadovnou byla doplněna o elektropohony pro jejich otevírání.
- 02) Škrábání maleb:** Po zahájení prací a kontrole malby stropu z lešení byl zjištěn její dobrý a nebylo proto nutné oškrábání. Dále bylo rozhodnuto, že není nutné oškrábat malby, které byly skryté za stávajícím dřevěným obložením a zase budou skryté za obložením novým.
- 03) Mříže do nářadovny:** Z důvodu lepšího přístupu pro manipulaci s vybavením bylo na základě žádosti objednatele (ZŠ) doplněno otevírání všech mříží do nářadovny.
- 04) Doplnění obložení a izolace vnitřního svodu kanalizace v nářadovně:** Z důvodu omezení kondenzace vzdušné vlhkosti na stávajícím vnitřním svodu dešťových vod ze střechy spojovacího krčku bylo přidáno jeho zakrytí až po strop nářadovny a vyplnění vzniklého prostoru tepelnou izolací.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Dle tohoto změnového listu se nemění
---	--------------------------------------

Označení	Datum	Jméno
Autorský dozor		
Zhotovitel	25.5.2022	
Dozor objednatele (TDS)	25.05.22	
Odbor inv. ÚMOB - MHaH	25.5.2022	
Objednatel (ZŠ)		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód: 122022

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Místo: Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 598,43	6 952,43
122022/D	ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky	3 598,43	6 952,43
A2 / 01	Pákové ovladače	52 969,00	64 092,00
A2 / 02	Škrábání maleb	-68 855,23	-80 716,23
A2 / 03	Mříže do nářadovny	14 943,10	18 081,10
A2 / 04	Doplnění obložení a izolace svodu nářadovna	4 541,56	5 495,56

MNP celkem dle rozpočtů	-68 855,23
VCP celkem dle rozpočtů	72 453,66
součet MNP/VCP celkem	3 598,43
součet absolutně	141 308,89

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2/01 Pákové ovladače

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 969,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 969,00
D	767		Konstrukce zámečnické				52 969,00
500	K	7676207R	Dodávka elektrozavíračů	kus	7,000	7 567,00	52 969,00

MNP	0,00 Kč
VCP	52 969,00 Kč
celkem	52 969,00 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2/02 Škrabání maleb

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-68 855,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-588,38
D	997		Přesun sutě				-588,38
43	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-0,221	1 097,90	-242,64
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,221	178,90	-39,54
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,431	7,80	-18,96
	WV		*11 *Přepočtené koeficientem množství		-2,068		
46	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-0,221	1 024,80	-226,49
47	K	997R1	Příplatek za nakládání sutí ručně	t	-0,221	274,90	-60,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-68 266,85
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-68 266,85
117	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-712,920	51,90	-37 000,55
	WV		"m.č.1.01"				
	WV		"tělocvična"				
	WV		"strop"454+454*0,2+"stěny"(68,1*6,5)*0+"sloupy okna"(0,6*6,5+26,7*0,6)*0-"odpočet oken ve výšce"(1,2*2,7*7)*0		544,800		
			"stěny za obkladem" (2,7+14,9+26,7-(2,4+5,7+0,3+5,7+2,4)+14,9+2,7)*1,8		81,720		
	WV		"sklad"				
	WV		"strop"49,14		49,140		
	WV		"stěny"(31,8*3,3)*0-"otvory"(2,1*2*4)*0+"podhled v otvorech"(1,3*4)*0+"plocha sloupů v otvorech"(0,6*2*8)*0		0,000		
			"stěny za obkladem" (4,5+5,7+0,3+5,7+4,5)*1,8		37,260		
	WV		"m.č.103"				
	WV		"strop"11,4*0+"stěny"(14,4*3,3)*0-"dveře"(2*1,5*2)*0		0,000		
	WV		Součet		712,920		
118	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	-712,920	26,50	-18 892,38
119	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	-237,960	52,00	-12 373,92
			"stěny za obkladem" (2,7+14,9+26,7-(2,4+5,7+0,3+5,7+2,4)+14,9+2,7)*1,8*2		163,440		
			"stěny za obkladem" (4,5+5,7+0,3+5,7+4,5)*1,8*2		74,520		
	WV		Součet		237,960		

MNP -68 855,23 Kč
VCP 0,00 Kč
celkem -68 855,23 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2/03 Mříže do nářadovny

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 943,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 943,10
D	767		Konstrukce zámečnické				14 943,10
500	M	767R2a3	doplnění mříží Z/2 a Z/3 o 6ks otevíravých křídel	kpl	1.000	14 943,10	14 943,10

MNP	0,00 Kč
VCP	14 943,10 Kč
celkem	14 943,10 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2/04 Doplnění obložení a izolace svodu nářadovna

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 541,56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 541,56
D	766		Konstrukce truhlářské				3 029,43
86	K	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	1,152	734,80	846,49
	VV		opláštění kanalizace od 2m do 3,225m				
	VV		1,225*(0,285*2+0,37)		1,152		
87	M	60621135	překližka truhlářská buk tl 15mm jakost B,C	m2	1,233	1 031,60	1 271,96
	VV		opláštění kanalizace od 2m do 3,225m				
	VV		1,225*(0,285*2+0,37)		1,152		
	VV		Mezisoučet		1,152		
	VV		1,152*1,07 "Přepočtené koeficientem množství		1,233		
88	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	0,002	13 890,80	27,78
	VV		(0,285*2+0,37)*2*0,035*0,035		0,002		
	VV		dřevěný trámek 35/35-opláštění kanalizace od 2m do 3,225m				
	VV		Mezisoučet		0,002		
	VV		0,002*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,002		
500	M	24633007	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr	4,000	220,80	883,20
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 512,13
110	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	2,764	360,30	995,87
	VV		opláštění kanalizace od 2m do 3,225m				
	VV		1,225*(0,285*2+0,37)*2		2,303		
	VV		Mezisoučet		2,303		
	VV		2,303*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,764		
501	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,626	87,20	141,79
	VV		0,08*2*6		0,960		
	VV		ocel. pásová 50/3				
	VV		(0,285*2+0,37)*3*0,14		0,395		
	VV		ocel profil 35/35/2				
	VV		Mezisoučet		1,355		
	VV		1,355*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,626		
502	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,626	85,60	139,19
	VV		0,08*2*6		0,960		
	VV		ocel. pásová 50/3				
	VV		(0,285*2+0,37)*3*0,14		0,395		
	VV		ocel profil 35/35/2				
	VV		Mezisoučet		1,355		
	VV		1,355*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,626		
109	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,626	144,70	235,28
	VV		0,08*2*6		0,960		
	VV		ocel. pásová 50/3				
	VV		(0,285*2+0,37)*3*0,14		0,395		
	VV		ocel profil 35/35/2				
	VV		Mezisoučet		1,355		
	VV		1,355*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,626		

MNP
VCP
celkem

0,00 Kč
4 541,56 Kč
4 541,56 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory
dle SoD ze dne 10.1.2022

Datum	17.05.2022	Číslo změny	B - 1
-------	------------	-------------	--------------

Název stavby dle smlouvy o dílo	Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Název objednatele	ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 70984158
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o. se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991
TDS	JS Property, a.s. sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742
AD	PPS Kania s.r.o. Nivnická 665/10, 709 00 IČO: 00845451

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Gen. Janka, pouze objekt SO 06 Tělocvična“	<input checked="" type="checkbox"/> Způsobilé náklady
		<input type="checkbox"/> Nezpůsobilé náklady

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Elektro	8 288,00	72 574,01	-64 286,01

Popis změny	<input checked="" type="checkbox"/> Příloha: oceněný soupis prací
<p>01) Přívodní kabel: Po zahájení prací bylo při kontrole stávající elektroinstalace zjištěno, že přívodní kabel od rozvodné skříňe do tělocvičny byl už vyměněn za nový.</p> <p>01) Nouzová svítidla: Z důvodu dlouhých dodacích lhůt nouzových svítidel do tělocvičny byla provedena jejich záměna za jiný typ.</p>	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Dle tohoto změnového listu se nemění
---	--------------------------------------

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	25.5. 2022		
Zhotovitel	25.5. 2022		
Dozor objednatele (TDS)	25.05.22		
Odbor inv. ÚMOB - MHaH	25.5. 2022		
Objednatel (ZŠ)			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód: 122022

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Místo: Datum: 11.05 2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r. o.

Zpracovatel:

D. Matochová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-64 286,01	-77 786,01
122022/D	ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky	-64 286,01	-77 786,01
B1 / 01	Elektroinstalace	-64 286,01	-77 786,01

MNP celkem dle rozpočtů	-72 574,01
VCP celkem dle rozpočtů	8 288,00
<u>součet MNP/VCP celkem</u>	<u>-64 286,01</u>
součet absolutně	80 862,01

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

B1/01 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-64 286,01
0	M		Práce a dodávky M				-64 286,01
	D	21-M	Elektromontáže				-64 286,01
8	K	210020310	Zlab kabel drateny 250/100 mm	hod	-18,030	456,00	-8 221,68
12	K	210100251	Ukonceni kabelu do 4x16mm2 smrst.z.	hod	-0,611	456,00	-278,77
28	K	34571821	Zlab drateny 250/100 vč. příslušenství B	m	-30,000	606,50	-18 195,00
33	K	607512535	Protip.ucpavka 4x16 do 60min A	kus	-2,000	417,00	-834,00
18	K	211190003	Mont protip.ucpavky 4x16 do 60min	kus	-3,317	456,00	-1 512,40
41	K	210810054	Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne	hod	-6,958	456,00	-3 172,62
44	K	210800550	Vodic CY 25 ul pevne	hod	-4,978	456,00	-2 269,74
54	K	34145650	Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B	m	-57,750	301,30	-17 400,08
57	K	34140969	Vodic CY 25 mm2 zelenozlutý I.- B	m	-57,750	92,10	-5 318,78
71	K	35813574	Ovládací skříňka osvětlení pro 3 tlač.	kus	-1,000	1 176,00	-1 176,00
62	K	210111186	Ovládací skříňka osvětlení pro 3 tlač. - montáž	kus	-0,711	456,00	-324,14
117	K	35714518	Úprava v hlavním rozvaděči RH	kus	-1,000	5 582,80	-5 582,80
85	K	34880218	Svitidlo N2 dle vykresu lkatalog svitel	kus	-2,000	4 144,00	-8 288,00
	vv		-1*2 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
851	K	34880218R	Svitidlo Panlux Cordelia LED 3W	kus	4,000	2 072,00	8 288,00
	vv		2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		

MNP -72 574,01 Kč
VCP 8 288,00 Kč
celkem **-64 286,01 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory
dle SoD ze dne 10.1.2022

Datum	17.05.2022	Číslo změny	C - 1
-------	------------	-------------	-------

Název stavby dle smlouvy o dílo	Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Název objednatele	ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 70984158
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o. se sídlem: Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991
TDS	JS Property, a.s. sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742
AD	DaF – PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12, 702 00 Moravská Ostrava IČO: 25905813

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	"PD – rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka, pouze SO 04.a - střecha Tělocvična a SO 04.b – Napojovací krček"	<input checked="" type="checkbox"/> Způsobilé náklady
		<input type="checkbox"/> Nezpůsobilé náklady

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Střecha	73 687,70	254 240,15	-180 552,45

Popis změny	<input checked="" type="checkbox"/> Příloha: oceněný soupis prací
<p>01) Podtlakové ventily: Podle technických podmínek dodavatele systému střešní fólie byl snížen jejich počet.</p> <p>02) Záchytný systém: Po provedení sondy do střešního pláště byla dodavatelem záchytného systému navržena změna spočívající v záchytném systému.</p> <p>03) Zrušené práce na střeše: Během provádění střešního pláště tělocvičny bylo z ohledem jeho stav a vhodné klimatické podmínky rozhodnuto zrušení některých prací dle PD.</p> <p>04) Budky pro ptáky: Na základě ornitologického posudku bylo rozhodnuto o dodání a montáži ptačích budek na východní fasádu tělocvičny.</p> <p>05) HZS střechy tělocvičny a krčku: Část neprováděných hodinových zúčtovacích sazeb byla odečtena.</p>	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla	Dle tohoto změnového listu se nemění
---	--------------------------------------

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	25.5.2022		
Zhotovitel	25.5.2022		
Dozor objednatele (TDS)	25.05.22		
Odbor inv. ÚMOB - MHaH	25.5.2022		
Objednatel (ZŠ)			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód: 122022

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Místo: Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol s r o

Zpracovatel

D Matochová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-180 552,45	-218 468,74
122022/D	ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky	-180 552,45	-218 468,74
C1 / 01	Podtlakové ventily	-7 000,00	-8 470,00
C1 / 02	Záchytný systém střechy	15 547,40	18 812,40
C1 / 03	Střecha tělocvičny MNP	-166 150,85	-201 042,85
C1 / 04	Budky pro ptáky	24 667,00	29 847,07
C1 / 05	HZS střechy tělocvičny a krčku	-47 616,00	-57 615,36

MNP celkem dle rozpočtů -254 240,15

VCP celkem dle rozpočtů 73 687,70

součet MNP/VCP celkem

-180 552,45

součet absolutně

327 927,85

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1 / 01 Podtlakové ventily

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 000,00
D	712		Povlakové krytiny				-7 000,00
K	712362R01		Dodávka a montáž podtlakového ventilu včetně opravování tvarovkou	kus	-2,000	3 500,00	-7 000,00

MNP	-7 000,00 Kč
VCP	0,00 Kč
celkem	-7 000,00 Kč

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1/02 Záchytný systém střechy

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 547,40
D		712a	Záchytný systém				-31 364,50
71	K	553140082R	kotvicí bod pro betonové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; l = 400 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném směru; kotvení pomocí rozpěrné hmoždinky, případně na chemii	kus	-8,000	3 339,00	-26 712,00
67	K	712Rp001	Montáž záchytného systému	kompl	-1,000	6 761,30	-6 761,30
500	M	55350014	dodávka krytka šroubu žárově Pz plech	kus	32,000	3,40	108,80
501	K	7123R	Příplatek za nátěry ploten pod stropem - k záchytnému systému, vč. montáže krytek	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D		94	Lešení a stavební výtahy				6 326,30
35	K	946941102RT3	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m	sada	2,000	2 021,80	4 043,60
36	K	946941192RT3	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m	den	1,000	543,50	543,50
37	K	946941802RT3	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,3 m	sada	2,000	869,60	1 739,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				40 585,60
D		767	Konstrukce zámečnické				40 585,60
502	K	7678811R	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu	kpl	8,000	1 386,60	11 092,80
503	M	70921319R	kotvicí bod pro betonové konstrukce	kus	8,000	3 686,60	29 492,80

MNP -33 473,30 Kč
VCP 49 020,70 Kč
celkem 15 547,40 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1/03 Střecha tělocvičny MNP

Místo:

Datum: 03.05.2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-166 150,85
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-98 596,62
41	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	-536,500	87,00	-46 675,50
42	K	953Rp9001	Zakrytí podlahy tělocvičny po dobu stavebních prací - plachta vyztužená tkaninou, vč. odstranění	m2	-389,800	66,90	-26 077,62
43	K	605Rp60501	Řezivo pro pomocné konstrukce jinde nespecifikované (hranoly, fošny, desky, apod...)	m3	-2,500	10 337,40	-25 843,50
D	99		Staveništní přesun hmot				-2 419,75
48	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	-2,161	1 119,60	-2 419,75
D	712		Povlakové krytiny				-36 383,33
50	K	712300951RT4	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením	m2	-104,600	304,40	-31 840,24
59	K	712997001RT1	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	-58,300	38,00	-2 215,40
63	K	28375980R	klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm	m	-61,200	19,60	-1 199,52
66	K	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	-352,552	3,20	-1 128,17
D	762		Konstrukce tesařské				-28 751,15
86	K	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	-2,000	13 587,50	-27 175,00
95	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	-271,750	5,80	-1 576,15

MNP -166 150,85 Kč
VCP 0,00 Kč
celkem -166 150,85 Kč

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1/04 Budky pro ptáky

Místo:

Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 667,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 667,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 667,00
1	K	62299900R	Dodávka ptačích budek (typ 17A trojitá 4ks - rorýs, typ 1W1 2ks - netopýr)	kpl	1,000	24 667,00	24 667,00

MNP 0,00 Kč
VCP 24 667,00 Kč
celkem **24 667,00 Kč**

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářadovny Základní školy Gen. Janka 1208. O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1/05 HZS střechy tělocvičny a krčku

Místo:

Datum: 03.05 2022

Zadavatel:

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: D. Matochová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-47 616,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-47 616,00
D	96		Bourání konstrukcí				-19 840,00
47	900Rp002		HZS_nezmeřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvezených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem (střecha tělocvična)	h	-25,000	396,80	-9 920,00
25	900Rp002		HZS_nezmeřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvezených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem (střecha krček)	h	-25,000	396,80	-9 920,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				-27 776,00
49	900Rp102		Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvezené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS (střecha tělocvična)	h	-20,000	396,80	-7 936,00
27	900Rp102		Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvezené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS (střecha krček)	h	-50,000	396,80	-19 840,00
							MNP -47 616,00 Kč
							VCP 0,00 Kč
							celkem -47 616,00 Kč