

## Rozpočet: Oprava ZTI a elektro rozvodů ve VUZ Harrachov

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				
1	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,36		
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
2	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	164,50		
3	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	164,50		
4	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	164,50		
5	6121110011.R	Broušení omítek stěn	m2	66,50		
6	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	122,00		
7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	122,00		
8	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	122,00		
9	612311131.1	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	7,40		
10	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,40		
11	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	2,21		
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
12	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,40		
13	965042141	Bourání podkladů mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,21		
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
14	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	8,38		
15	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,00		
16	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	8,38		
17	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,38		
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
18	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,34		
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
	<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				
19	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	18,00		
20	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	12,00		
21	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,00		
22	28611944	čisticí kus kanalizační PVC DN 110	ks	1,00		
23	28611944.OSM	PPKGRE čisticí tvarovka DN 110 SN10	ks	2,00		
24	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,05		
	<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				
25	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	27,00		

26	722174002.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	27,00
27	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	27,00
28	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	27,00
29	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	8,00
30	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,00
31	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,00
32	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	1,00
33	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,00
	<b>725</b>	<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>		
34	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,00
35	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	1,00
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00
37	725211618.GBT	Umyvadlo keramické bílé NOVA PRO šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,00
38	725291111	Doplňky zařízení koupelen polička deska rovná 250 mm	soubor	6,00
39	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů mýdelník jednoduchý	soubor	6,00
40	725310915	Výměna dřezu nerezového jednodílného se zápachovou uzávěrkou	kus	2,00
41	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,00
42	725822632.RAF	Baterie umyvadlová RAF RIO RI10051337 stojánková klasická bez výpusti	soubor	6,00
43	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,00
44	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,00
45	605220953	Držák ručníků dvojitý Sanela SLZD 10, nerezový, dodávka a montáž	ks	6,00
46	605SNL.SLNZ30	Zrcadlo 600x400mm, dodávka a montáž	m2	6,00
47	725990811	Demontáž zrcadla	kus	6,00
48	725990812	Demontáž držáků ručníků	kus	6,00
49	725990813	Demontáž poličky	kus	6,00
50	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 24 do 36 m	t	6,80
	<b>741</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>		
51	741210004.R1	D+m rozvodnice plastová do63A 4x12M/330x692x90 IP30zapu VU48NE	kus	6,00
52	741210100.R	D+m proudový chránič 2pól CDA225D 25A/0.03A typA	kus	6,00
53	741210005.R2	D+m rozvodnice Univers 72M/550x550x110mm/IP31 zapu FW32US1	kus	2,00
54	741210843	Demontáž rozvodnic včetně jističů, chráničů, vypínačů a sběrnic	kus	8,00
55	741231012	D+m sběrnice hřebenová 12x10mm 2 vidlicová	kus	19,00
56	741310001.R	D+m vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	8,00
57	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	15,00
58	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	15,00
59	741310032	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	ks	2,00
60	ABB.355801750	Spínač jednopólový, řazení 1, AI, IP66	ks	2,00

61	741320104	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	127,00
62	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	127,00
63	741372051	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	6,00
64	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W	kus	6,00
65	34774102	žárovka LED E27 6W	kus	6,00
66	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	6,00
67	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč - Revizní zpráva	kus	1,00
68	741811011.R	Kontrola rozvaděč, kompletační činnost, projekt	kus	8,00
69	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,06
	<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>		
70	751111812.R	Demontáž digestoře	kus	2,00
71	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	2,00
72	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	2,00
	<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>		
73	763171811	Demontáž revizních klapek/dviřek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	7,00
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>		
74	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	4,60
75	764111433	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu do 60°	m2	4,60
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
76	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	6,30
77	60722279	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 10mm	m2	6,30
78	766122001	Dodávka a montáž kuchyňské dřevěné stěny nad linkou - apartmán	m2	6,80
79	766122002	Dodávka a montáž kuchyňské dřevěné stěny nad linkou - byt	m2	2,30
80	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn	m2	6,30
81	766811111	Montáž kuchyňské linky - apartmán	mb	5,20
82	607222781.R	Dodávka kuchyňské linky lamino,vč. horní skříňky	mb	5,20
83	607222781.R1	Dodávka kuchyňské linky lamino,vč. horní skříňky	mb	2,30
84	766811111.1	Montáž kuchyňské linky - byt	mb	2,30
85	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kus	2,00
86	766821112.R	Montáž vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	1,00
87	60722283.R	Vestavěná policová skříň laminovaná tl 18mm, rozměry 2200x1250x500, 2x dveře, 6x police, kování	kus	1,00
88	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,00
89	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,35
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>		
90	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,00
91	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,00
92	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,00
93	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,00

94	LSS.DARSU718	dlaždice - rektifikovaná FARO hnědá, 148x598x10mm	m2	8,80
95	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	8,00
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>		
96	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	29,00
97	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	29,00
98	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	29,00
99	60756112	krytina podlahová povlaková lino NOVOFLOR EXTRA COMFORT	m2	32,00
100	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,00
101	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč materiálu	m	41,00
102	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,20
	<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>		
103	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	32,00
104	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,00
105	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	32,00
106	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	44,00
107	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů plastový 6x2500mm	m	48,40
108	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	32,00
109	781473810-1	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených - kuchyňské linky	m2	9,10
110	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,00
111	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiér	m2	35,20
112	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	44,00
	<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>		
113	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	412,00
114	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	184,00
115	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	193,20
116	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	412,00
	<b>VRN</b>	<b>Ostatní náklady</b>		
117	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu- závěrečný úklid	soubor	1,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>916 681,71 Kč</b>
<b>21%</b>	<b>192 503,16 Kč</b>
<b>Celková cena vč DPH</b>	<b>1 109 184,86 Kč</b>

