



MHMPXPITAZH3

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00204631

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

SPOLEČNOST: „TBR + FIRESTA + STRABAG – DVORECKÝ MOST“

SMLOUVA O DÍLO

Stavba č. 42821 Dvorecký most

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007480/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22500275

OBSAH SMLOUVY

1. Účel a právní režim smlouvy.....	4
2. Jednání před uzavřením Smlouvy a závazné podklady.....	5
3. Dílo.....	7
4. Změny Díla.....	12
5. Místo plnění.....	15
6. Cena Díla.....	15
7. Platební podmínky.....	16
8. Lhůty plnění.....	19
9. Přerušeni prací na Díle.....	22
10. Povinnosti Objednatele.....	23
11. Povinnosti Zhotovitele.....	23
12. Kontrola provádění Díla.....	26
13. Specifické podmínky a požadavky na provádění Díla.....	28
14. Staveniště a jeho předání a převzetí.....	29
15. Stavební deník.....	30
16. Předání a převzetí dokončeného Díla.....	31
17. Jakost Díla.....	33
18. Odpovědnost zhotovitele za podzhotovitele.....	33
19. Záruční a reklamační podmínky.....	33
20. Odpovědnost za škodu.....	34
21. Pojištění Zhotovitele.....	35
22. Finanční záruka za provádění díla a za záruční vady.....	36
23. Smluvní sankce.....	38
24. Ostatní ustanovení.....	39
25. Závěrečná ustanovení.....	42

Ing.
Pavel
Brychcin

Digitálně
podpsáno
20.06.2022
11:53

Přílohy Smlouvy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů


příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele


příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“
Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059
se sídlem: Keželská 2450/4, Lábeň, 180 00 Praha 8
IČO: 098 84 572
DIČ: CZ09884572
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a
Ing. Romanem Fuksou, členem představenstva
Druhý společník: FIRESTA-Fíšer, rekonstrukce, stavby a.s.
společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnávka, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Třetí společník: STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Pavlem Brycheinem, členem představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“, a to řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.2. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části.
- 1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednatelů lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejistoty ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se

použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.4. Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nepozdějí však následující pracovní den.
- 1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.7. Adresou pro doručování písemností Objednateli je:
 - a) adresa datové schránky: 48ta97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu; nebo
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
- 1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
 - a) adresa datové schránky: dlh5kbkf;
 - b) e-mailová adresa: [REDACTED] nebo
 - c) poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8.
- 1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě otevřeného řízení ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most“ (INV/OR/0010/21), uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-038100 (dále jen jako „Veřejná zakázka“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1043 ze dne 9. 5. 2022, jímž Objednatel rozhodnul o výběru Zhotovitele.

Zá vazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.2. Zá vaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Zá vazné podklady“) jsou:
 - a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně závazného vzoru smlouvy o dílo;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná na plnění Veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 16. 5. 2022;

- d) dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen jako „**Projektová dokumentace**“);
- e) společné povolení č. j. MHMP 549219č2022 ze dne 30.3.2022 vydané Hlavním městem Prahou, odborem pozemních komunikací a drah, se sídlem Jungmannova 35, 110 00 Praha 1;
- f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný TUBES spol. s r.o. se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 25062255 a ATELIER 6, s.r.o. se sídlem: Rokycanova 652/30, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:26163535, a oceněný Zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „**Soupis s výkazem výměr**“ nebo „**Specifikace díla a kalkulace ceny**“);
- g) Manuál pro tvorbu informačních panelů staveb hlavního města Prahy (verze 2, 03/2012) zpracovaný Janem Krollem, IČO 42462886, s místem podnikání Pod Hájem 396, 267 11, Vráž (dále jen jako „**Manuál**“)
- h) Jednotná vizuální podoba informačního panelu ([https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/9C1EB571D7BC0AF66C12586250053DE40/\\$File/Jednotn%C3%A1%20vizu%C3%A1ln%C3%AD%20podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019--p.pdf](https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/9C1EB571D7BC0AF66C12586250053DE40/$File/Jednotn%C3%A1%20vizu%C3%A1ln%C3%AD%20podoba_info_panelu_MANUAL_KS_2019--p.pdf)); a
- i) Komunikační strategie pro dopravní omezení v Praze.

Priorita Závažných podkladů je stanovena podle abecedního pořadí. (tj. nejvyšší priorita - a); nejnižší priorita - i)). V případě rozporu mezi Závažnými podklady má přednost Závažný podklad, který je v abecedním pořadí dříve.

- 2.3. Zhotovitel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci a další Závažné podklady. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s předanou Projektovou dokumentací a neshledal v ní jakékoliv zjevné vady či nedostatky.

2.4. Stavba

Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 42821

název stavby: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“

- 2.5. Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

Příkazníka Stavby oznámí Objednatel Zhotoviteli před předáním Staveniště (dále jen jako „**Příkazník**“).

Příkazník vykonává činnost technického dozoru stavebníka a inženýrskou a další činnost za Objednatele.

- 2.6. Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je TUBES spol. s r.o. se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 25062255 a ATELIER 6, s.r.o. se sídlem: Rokycanova 652/30, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:26163535 (dále jen jako „**Projektant**“).

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. DII/21/06/006448/2019 ze dne 12. 4. 2019.

3. DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
- 3.2. Dílem je provedení veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“, jejímž předmětem je výstavba tramvajového mostu spojujícího Smíchov a Podolí pro převedení MHD, chodců a cyklistů, resp. veškeré další stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr.
- 3.3. Dílo dále zahrnuje i
- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
 - b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením Stavby;
 - e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace Stavby;
 - f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - g) provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
 - h) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (4x tištěná verze – 2x elektronická verze na CD);
 - i) geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) včetně zákresu do katastrální mapy a vyhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 2x v elektronické formě (na CD);
 - j) provedení všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díla a průzkumů dle českých technických norem ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (mj. též prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
 - k) podání žádosti o vydání příslušného vyjádření a/nebo stanoviska správce vodního toku vyžadovaného v souvislosti s prováděním Díla, projednání žádosti se správcem

vodního toku, a učinění veškerých úkonů a jednání nezbytných k obstarání získání příslušného vyjádření a/nebo stanoviska správce vodního toku, včetně přípravy, projednání a schválení povodňového plánu a havarijního plánu dle požadavku správce vodního toku;

- l) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada nad rámec ploch vymezených v části Projektové dokumentace – situace ZOV (je součástí souhrnné technické zprávy, část ZOV);
- m) zpracování dopravně inženýrských opatření (DIO + DIR), projednání s příslušnými osobami a zajištění jeho realizace;
- n) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
- o) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
- p) zhotovení realizační dokumentace stavby (čl. 3.7 Smlouvy) autorizovanou osobou a dílenské dokumentace Zhotovitele (2x tištěná verze – 1x elektronická verze na CD);
- q) provedení pasportizace staveb a objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu staveb a objektů (včetně podzemních), které mohou být ovlivněny, poškozeny nebo jinak dotčeny stavebním postupem při provádění Díla;
- r) instalace a provozování systému monitoringu mostu (sledování mostu) v průběhu výstavby a v záruční době po dobu 5 let;
- s) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených;
- t) provedení pasportizace koncového stavu objektů (pasport a dokumentace koncového stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
- u) uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest, říčního dna a říčního koryta apod., do původního stavu, i pokud se nachází mimo Staveniště;
- v) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
- w) náklady na bankovní záruky;
- x) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelém;
- y) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
- z) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelém;
- aa) náklady na 2 informační panely stavby zhotovené rozměrově, graficky i obsahově dle Manuálu;
- bb) náklady na informační panely dopravních omezení zhotovené dle předlohy Jednotná vizuální podoba informačního panelu.

3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce,

- dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Vlastnické právo k věcem a materiálům, jež budou tvořit součást Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí na Díle do jeho protokolárního předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků (Protokolem o předání a převzetí Díla).
- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se všemi podmínkami pro plnění Díla, a že tyto podmínky nepředstavují žádnou překážku pro realizaci Díla, zejména takovou, která by měla či mohla mít vliv na Cenu díla a termíny plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudné obnovy jednání o Smlouvě či zrušení Smlouvy z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran. Zhotovitel si je vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že jeho případné jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 3.7. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace stavby bude zpracována takovým způsobem, aby byla v souladu s Projektovou dokumentací, a aby jakkoliv nesnižovala kvalitu, životnost, použitelnost Díla pro svůj účel či nezvyšovala Cenu díla. Realizační dokumentace stavby bude podléhat schválení Objednatelem postupem podle čl. 3.9 této Smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení následující části technické dokumentace: (i) realizační dokumentaci stavby, (ii) technologický předpis, a (iii) dokumentaci skutečného provedení stavby. Žádná technická dokumentace ani její část nesmí být v rozporu s touto Smlouvou nebo jejími přílohami. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků Smlouvy a jejich příloh před ustanoveními technické dokumentace.
- 3.9. Zhotovitel je povinen předložit návrh příslušné technické dokumentace uvedené v čl. 3.8 této Smlouvy za účelem jejího přezkumu Objednateli ve dvou (2) výtiscích včetně protokolu obsahujícího přesný počet předávané dokumentace. Přezkum návrhu technické dokumentace bude probíhat následovně:
- a) Přezkum bude proveden na základě „A-B-C metody“.
 - b) A-B-C znamená označení dané každému přezkoumanému výkresu nebo dokumentu, a to podle následujícího klíče:
 - i. A: výkres/dokument je v pořádku a může být použit bez dalších úprav;
 - ii. B: výkres/dokument obsahuje drobné chyby. Tyto chyby budou označeny přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní straně. Takové výkresy/dokumenty mohou být použity pro další práci se zřetelem a ohledem na chyby v nich obsažené. Chyby musejí být opraveny v další revizi

výkresů/dokumentů. Jakékoli negativní důsledky použití takových výkresů/dokumentů jdou k tíži Zhotovitele.

- in. C: výkres/dokument obsahuje závažné chyby. Tyto chyby budou označeny přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní straně. Takový výkres/dokument nemůže být použit pro jakékoli práce, musí být okamžitě opraven a jeho revize musí být předána zpět Objednateli k opakování jejich přezkumu.
 - c) Jednu kopii výkresů/dokumentů prokazující výstup z přezkoumání těchto dokumentů vrátí Objednatel Zhotoviteli včetně všech příslušných komentářů, a to vše do patnácti (15) dnů od jejich obdržení.
- 3.10. Objednatel je oprávněn zaslat Zhotoviteli připomínky k jakémukoli návrhu technické dokumentace, který byl Objednateli předložen ke schválení dle čl. 3.9 této Smlouvy, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel je povinen zpracovat připomínky Objednatele do návrhu technické dokumentace, a předložit Objednateli jedno (1) vyhotovení takto upraveného návrhu technické dokumentace k novému schválení, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele. Bude-li mít Objednatel k upravenému návrhu technické dokumentace připomínky, bude postupováno podle předchozích ustanovení tohoto čl. 3.10 Smlouvy, dokud nebude příslušná technická dokumentace Objednatelem finálně schválena. Zhotovitel je povinen doručit konečné znění příslušné technické dokumentace Objednateli do pěti (5) dnů po jejím schválení Objednatelem, a to ve dvou (2) tištěných verzích, jakož i na CD v elektronickém počítačovém souboru ve formátu *.dwg. Technickou dokumentaci, která nebude k dispozici v požadovaném formátu, je Zhotovitel povinen naskenovat.
- 3.11. Jakékoliv připomínky či námítky, které mohou být Objednatelem vzneseny v souvislosti s technickou dokumentací, nezabývají Zhotovitele jeho povinností jednat v souladu se Smlouvou a zohlednit připomínky či námítky Objednatele do technické dokumentace. Schválení nebo kontrola technické dokumentace Objednatelem, ať už s úpravami nebo bez úprav, nezabývá Zhotovitele žádným způsobem odpovědnosti za vady technické dokumentace nebo závazku Zhotovitele vyplývajícího mu z ujednání této Smlouvy.
- 3.12. Zhotovitel nesmí zahájit stavební práce na Díle, dokud nebudou Objednatelem schváleny realizační dokumentace stavby a technologický předpis.
- 3.13. Zhotovitel potvrzuje, že tuto Smlouvu uzavřel na základě odborné péče a detailního přezkoumání údajů vztahujících se k Dílu, které od Objednatele obdržel, a informací, které mohl rozumně získat inspekci Staveniště, a na základě dalších údajů jemu dostupných v souvislosti s Dílem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla a s místem plnění Díla jeho prohlídkou, že se plně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se Díla, rozhodnutími a stanovisky orgánů veřejné správy, či dotčených subjektů a požadavky Objednatele na realizaci Díla, a že jim plně rozumí a další dokumenty týkající se Díla od Objednatele nepotřebuje. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní své povinnosti založené touto

Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu díla, aniž by podmiňoval splnění svých povinností poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

Zhotovitel dále potvrzuje, že měl po celou dobu od zahájení Veřejné zakázky do uzavření této Smlouvy možnost pečlivě prostudovat Závazné podklady a veškeré další dokumenty týkající se Díla, které Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy, každý z nich samostatně a v jejich vzájemné souvislosti, vznášet k těmto dokumentům jakékoliv dotazy, které mu byly Objednatel k jeho spokojenosti zodpovězeny. S ohledem na komplexnost Díla poskytuje Objednatel Zhotoviteli lhůtu dalších 20 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy k provedení dalšího detailního prostudování a posouzení Závazných podkladů a veškerých dalších dokumentů týkajících se Díla, které Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje s náležitou odbornou péčí všechny tyto dokumenty prostudovat a ověřit.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatel na chyby, opomenutí nebo jakékoliv jiné vady v Projektové dokumentaci, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nebo při náležité odborné péči mohl zjistit, nejpozději však ve lhůtě stanovené k prostudování těchto dokumentů dle předchozího odstavce.

Pokud v Projektové dokumentaci budou zjištěny jakékoliv chyby, opomenutí nebo jiné vady, na které Zhotovitel Objednatel včas neupozornil, ačkoliv tyto chyby nebo vady měl a mohl při prostudování dokumentů s náležitou odbornou péčí zjistit, a náprava těchto chyb, vad či opomenutí bude představovat změnu Díla, Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení.

Nebudou-li jakákoliv data předaná Objednatel podle této Smlouvy dostatečná nebo kompletní pro provádění Díla, potom bude povinností Zhotovitele vyžádat si chybějící data. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace podkladů vztahujících se k Dílu.

Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti polynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl ani s vynaložením veškeré odborné péče zjistit do uzavření této Smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit dle ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

- 3.14. V případě, že činností Zhotovitele dle této Smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů („**Autorský zákon**“ a „**Autorské dílo**“), Zhotovitel tímto uděluje Objednateli nezrušitelnou a výhradní licenci k užití Autorského díla, a to v maximálním rozsahu přípustném dle kogentních ustanovení příslušných právních předpisů a ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona. Tato licence zahrnuje rovněž oprávnění Objednatel zařadit předmětné Autorské dílo do souborného díla, změnit jej či doplnit (včetně změny jména); Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence vzniká předáním Autorského díla Objednateli. Objednatel není povinen udělenou licenci užít. Objednatel je oprávněn převést udělenou licenci na třetí osobu, a to formou podlicence, přičemž Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. Úplata za poskytnutí licence je již zahrnuta v Ceně díla uvedené v čl. 6.1 této Smlouvy.

4. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě. Změny díla mohou zahrnovat:
- a) Změny v množství jakékoliv položky práce obsažené ve Smlouvě (takovéto změny však **nutně** nejsou změnou Díla),
 - b) Změny v kvalitě a jiných vlastnostech jakékoli položky prací,
 - c) změny ve výškách, rozmístění anebo rozměrech jakékoli části díla,
 - d) vypuštění jakékoli práce, pokud nemá být vykonána někým jiným,
 - e) jakoukoli dodatečnou práci, dodatečně věci jakéhokoliv druhu, které mají tvořit nebo tvořit část Stavby či jakékoliv dodatečně služby nezbytné pro Stavbu vč. jakýchkoliv zkoušek,
 - f) změny v posloupnosti a načasování provádění díla.
- 4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, pokud a dokud k ní Objednatel nedá pokyn anebo ji neschválí podle dále uvedených pravidel.
- 4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
 - b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
 - c) změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),
- přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
- 4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnou závazku ze Smlouvy (ledaže by taková změna byla dle ZZVZ připuštěna), přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by:
- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení (tj. v zadávacím řízení Veřejné zakázky), pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření Díla.

- 4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto přílohou;
 - b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS platnou v době, kdy má být taková změna Díla realizována, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.
- 4.6. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.
- 4.7. Ke změně Díla musí Smluvní strany podepsat změnový list.
- 4.8. Příkazník, případně přímo Objednatel, může dát pokyn k provádění změny Díla před podpisem změnového listu ke Smlouvě, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.
- 4.9. Jestliže Příkazník vznesl před pokynem ke změně Díla požadavek na předložení návrhu změny, musí Zhotovitel odpovědět písemně a co nejdříve, jak je to možné, buď uvedením důvodů proč nemůže vyhovět (je-li tomu tak) nebo tak, že předloží:
- a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
 - b) Návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace Časového harmonogramu a doby dokončení Díla,
 - c) Návrh Zhotovitele na ocenění změny Díla.
- 4.10. Příkazník musí co nejdříve, jak je to možné potom, co obdrží návrh dle čl. 4.9. výše, odpovědět Zhotoviteli schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Zhotovitel nesmí při čekání na odpověď žádnou práci zpožďovat.
- 4.11. V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle ZZVZ, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo nezbytně vynaložené náklady v přímé souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Příkazníkovi, případně přímo Objednateli, oznámení a je oprávněn k:
- a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno, ve smyslu čl. 8.7 této Smlouvy,
 - b) platbě jakýchkoli takových nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Ceny díla.

Neodkladná změna

- 4.12. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.13. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Objednatel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.14. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Objednatelem schváleného Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.15. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 4.16. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.17. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny podepíší změnový list k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu. Do doby podpisu změnového listu oběma Smluvními stranami nemá právo na úhradu Neodkladné změny obsažené ve změnovém listu.

Odkladná změna

- 4.18. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.19. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny podepíší změnový list k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.20. Zhotovitel po podpisu příslušného změnového listu Smluvními stranami provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného změnového listu a této Smlouvy. Jakákoliv

provedená Odkladná změna bez podpisu ji předcházejícího změnového listu Smluvními stranami jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.

Změna malého rozsahu

- 4.21. Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
- 4.22. Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.
- 4.23. Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím podpisem změnového listu Smluvními stranami. Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez podpisu ji předcházejícího změnového listu Smluvními stranami jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.
- 4.24. Změnové listy podle čl. 4 této Smlouvy budou vyhotovovány písemnou formou a budou podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022 jako **cena nejvýše přípustná** (čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši:

CENA DÍLA BEZ DPH	1 074 965 748,45 Kč
DPH	225 742 807,17 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 300 708 555,62 Kč

(dále jen jako „Cena díla“)

- 6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy a je blíže specifikována v Specifikaci díla a kalkulaci ceny. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy (ustanovení čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčena). V rámci Ceny díla se Zhotovitel zavazuje provést i dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě či v Závažných podkladech, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady Ceny díla za práce realizované a fakturované Zhotovitelem po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací

podle klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro rok 2023). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního díla bude stanoven podle klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 2141 Mosty a visuté dálnice. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele podané na plnění Veřejné zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno ke dni, ke kterému uplyne 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n = A_n \times B_n$$

Kde:

„ P_n “ je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „ n “ (příslušné čtvrtletí).

„ A_n “ jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datumu - 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy)

„ B_n “ je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro rok 2023) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 2141 Mosty a visuté dálnice.

- 6.4. Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny díla za příslušné čtvrtletní období dle čl. 6.3 této Smlouvy bude Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře dle budoucích správců - provozovatelů, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dva měsíce po skončení příslušného čtvrtletního období, ke kterému se příslušná úprava Ceny díla vztahuje.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že úpravy Ceny díla dle čl. 6.3 této Smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, a že úpravám dle čl. 6.3 této Smlouvy budou podléhat pouze dílčí úhrady Ceny díla za práce, které budou Zhotovitelem realizovány v rámci Díla po uplynutí [12] měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; pro odstranění pochybností se uvádí, že dílčí úhrady Ceny díla za práce, které budou Zhotovitelem realizovány v rámci Díla v období prvních 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nebudou podléhat žádným úpravám ve smyslu čl. 6.3 této Smlouvy. Tato úprava Ceny díla je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že na realizaci Díla se Zhotoviteli neposkytnou žádné zálohy. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem Stavby, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a

- Objednatel ji vrátí Zhotoviteli. Objednatel si dále vyhrazuje, pro případ financování Díla z dotačních zdrojů, právo požadovat rozdělení daňových dokladů na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle pravidel příslušného dotačního programu.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní Ceny díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že ocenění dle zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, dodávek a služeb nemá žádný vliv na výši sjednané Ceny za Dílo podle čl. 6.1 této Smlouvy, která je sjednána jako cena nejvýše přípustná za provedení Díla (ustanovení čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčena).
- 7.3. Zbývajících 10 % základní Ceny díla bude tvořit smluvní pozastávku – zadržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“). U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní Ceny díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši. První část Smluvní pozastávky ve výši jedné poloviny (1/2) akumulovaných zadržených peněz bude Zhotoviteli uvolněna do třiceti (30) dnů po protokolárním předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků Protokolem o předání a převzetí Díla. Druhá část Smluvní pozastávky ve výši jedné poloviny (1/2) akumulovaných zadržených peněz bude Zhotoviteli uvolněna do třiceti (30) dnů:
- a) po ukončení Záruční doby dle čl. 19.5 této Smlouvy a po odstranění všech případných vad reklamovaných Objednatelem v Záruční době, což musí být stvrzeno na základě protokolu o odstranění záručních vad podepsaného oběma Smluvními stranami; nebo
 - b) po předložení Bankovní záruky za záruční vady Objednateli v souladu s čl. 22.8 této Smlouvy;
- podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
- 7.4. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
- 7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 7.6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy č. 2 této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
- 7.7. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o dani z

- přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 7.8. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí Díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení Protokolu o odstranění vad a nedodělků, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 7.9. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele.
Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
- 7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
- 7.12. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele (identické s údajem uvedeným v této smlouvě)
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
 - číslo a název Stavby
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

- 7.14. Zhotovitel se zavazuje ke každé fakturě připojit jako její přílohu Smluvními stranami podepsaný zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal Projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.
- 7.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
- 7.16. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „Nespolehlivý plátec“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dnů. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem nebo dojde k některé ze skutečností předvidaných v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo příslušnému správci daně, přičemž tato úhrada se považuje za řádné splnění povinnosti zaplatit Cenu díla dle této Smlouvy. O úhradě DPH přímo příslušnému správci daně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat.

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla nejpozději do 15 kalendářních dnů poté, kdy obdržel pokyn k zahájení realizace Díla ze strany Objednatele. Objednatel udělí Zhotoviteli pokyn k zahájení realizace Díla bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště poté, co Zhotoviteli udělí pokyn k zahájení realizace Díla, a to nejpozději do 7 dnů ode dne udělení pokynu k zahájení realizace Díla Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel nepřevezme Staveniště v uvedené 7 denní lhůtě od pokynu Objednatele, začne marným uplynutím této lhůty běžet lhůta pro dokončení Díla podle čl. 8.2 této Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 810 dnů ode dne, kdy od Objednatele protokolárně převezme Staveniště.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli časový harmonogram o postupu prací na Díle („Časový harmonogram“) do 30 dnů poté, co obdržel pokyn Objednatele k zahájení realizace Díla. Časový harmonogram musí obsahovat zejména:
- a) pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zadávání, výroby technologického zařízení, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení;
 - b) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě; a
 - c) průvodní zprávu, která obsahuje:

- i. obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla a
- ii. údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu personálu Zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu vybavení Zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap.

Výchozím bodem Časového harmonogramu je datum předání Staveniště Zhotoviteli, od něž se bude Časový harmonogram odvíjet. Podoba Časového harmonogramu (resp. aktualizovaného Časového harmonogramu) bude odpovídat požadavkům na zpracování harmonogramu uvedeným v člincích 4 a 5 Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydané Státním fondem dopravní infrastruktury (k dispozici na webové stránce: <https://www.stdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>), neurčí-li Objednatel jinak.

- 8.4. Časový harmonogram musí respektovat dobu pro dokončení a předání Díla sjednanou v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný Časový harmonogram do 5 pracovních dnů poté, co zjistí nesoulad mezi skutečným postupem provádění Díla a předchozím Časovým harmonogramem, nebo do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k aktualizaci Časového harmonogramu dle čl. 8.9 této Smlouvy. Časový harmonogram, resp. aktualizovaný Časový harmonogram, podléhá písemnému schválení Objednatelem a Zhotovitel se zavazuje do něj zapracovat případné připomínky Objednatele. Změna dle tohoto článku musí být vždy v souladu se ZVZ, zejména pak § 222 ZVZ.
- 8.6. Odsouhlasením aktualizovaného Časového harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné nesplnění doby pro dokončení a předání Díla, zejména není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokuty nebo nahradit škodu, ledaže důvodem nesplnění doby pro dokončení a předání Díla byla některá z okolností uvedených v čl. 8.7 nebo 9.2 této Smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení a předání Díla, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude realizace Díla zpožděna jakoukoli z níže uvedených příčin:
 - a) změna Díla dle článku 4 této Smlouvy (jestliže prodloužení doby pro dokončení a předání Díla nebylo dohodnuto již postupem podle článku 4 této Smlouvy),
 - b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, proti které Zhotovitel nemohl učinit opatření před uzavřením této Smlouvy, a které se po jejím vzniku nemohl účelně vyhnout nebo ji překonat, a jež má za následek nemožnost plnění Zhotovitele,
 - c) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení a předání Díla v souladu s tímto čl. 8.7 Smlouvy, musí dát Zhotovitel Objednateli o tom písemné oznámení s žádostí o prodloužení doby pro dokončení a předání Díla. Objednatel žádost o

prodloužení doby pro dokončení a předání Díla posoudí, a v případě, že je žádost oprávněná, žádosti vyhověí a rozhodne o prodloužení doby pro dokončení a předání Díla.

Zhotovitel je však oprávněn k prodloužení doby pro dokončení a předání Díla podle tohoto čl. 8.7 Smlouvy pouze tehdy, pokud Objednatel písemně informoval o vzniku příslušné okolnosti dle písm. a) až c) výše nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy se o této okolnosti dozvěděl, nebo mohl a měl dozvědět. Písemné oznámení Zhotovitele musí obsahovat věcné vymezení příslušné okolnosti a okamžik vzniku této okolnosti. Zhotovitel se současně zavazuje písemně informovat Objednatel o pomnutí dané okolnosti dle písm. a) až c) výše bez zbytečného odkladu po tom, co toto pomnutí nastane.

8.7 (i) Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku ve smyslu čl. 8.7 písm. b) této Smlouvy může být považován zvýšený průtok v korytě Vltavy. Pokud nastanou jakákoliv zpoždění, překážky nebo omezení při provádění Díla způsobená zvýšeným průtokem v korytě Vltavy, přičemž pro účely tohoto článku bude směrodatný průtok Vltavy na stanici Praha – Chuchle, hlášený profil č. 209 (dále jen „Hlášený profil“), musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení podle čl. 8.7 této Smlouvy. Bez ohledu na jakákoliv jiná odchylná ujednání obsažená v této Smlouvě se Smluvní strany dohodly, že jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady jako následek zvýšeného průtoku v korytě Vltavy, bude mít Zhotovitel nárok na prodloužení doby pro dokončení a předání Díla anebo úhradu nákladů výlučně jen za těchto podmínek:

- a) V případě, že průtok v korytě Vltavy na Hlášeném profilu nepřesáhne $600 \text{ m}^3/\text{s}$, nebude mít Zhotovitel (i) nárok na prodloužení doby pro dokončení a předání Díla o zpoždění vzniklé Zhotoviteli při provádění Díla v důsledku takového průtoku, ani (ii) nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých Zhotoviteli v důsledku takového průtoku;
- b) V případě, že průtok v korytě Vltavy na Hlášeném profilu přesáhne $600 \text{ m}^3/\text{s}$, avšak nepřesáhne $1000 \text{ m}^3/\text{s}$, nebude mít Zhotovitel (i) nárok na prodloužení doby pro dokončení a předání Díla o jakékoliv zpoždění vzniklé Zhotoviteli při provádění Díla v důsledku takového průtoku, ani (ii) nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých Zhotoviteli v důsledku takového průtoku, s výjimkou prokazatelných nákladů Zhotovitele na zvednutí provizorních mostních konstrukcí do výšky na hodnotu $Q_{2002}+0,5\text{m}$ a jejich kontrolu, a na následné ustavení provizorních mostních konstrukcí do původní pozice poté, co průtok klesne pod $600 \text{ m}^3/\text{s}$;
- c) V případě, že průtok v korytě Vltavy na Hlášeném profilu přesáhne $1000 \text{ m}^3/\text{s}$, bude mít Zhotovitel nárok na prodloužení doby pro dokončení a předání Díla o zpoždění vzniklé Zhotoviteli s prováděním činností definovaných v odsouhlaseném časovém harmonogramu jako „činnosti na kritické cestě“ v důsledku takového průtoku. Zhotovitel však nebude mít nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých mu v důsledku takového průtoku, s výjimkou prokazatelných nákladů Zhotovitele na zvednutí provizorních mostních konstrukcí do výšky na hodnotu $Q_{2002}+0,5\text{m}$ a jejich kontrolu, a na následné ustavení provizorních mostních konstrukcí do původní pozice poté, co průtok klesne pod $600 \text{ m}^3/\text{s}$.

8.8. Pro zamezení pochybností se uvádí, že za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku ve smyslu čl. 8.7 písm. b) této Smlouvy nebudou považovány:

- a) překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele,
- b) překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel v prodlení s plněním smluvené povinnosti, nebo
- c) jakákoli (i) opatření či omezení přijatá jakýmkoli příslušným orgánem státní správy nebo samosprávy v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19, tj. akutního respiračního onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, jakými jsou např. stav nouze, zákaz cestování, zákaz vycházení, zákaz poskytování služeb a uzavření maloobchodních prodejen, uzavření zařízení poskytujících ubytovací služby, zákaz přeshraniční veřejné dopravy atd., ani (ii) opatření přijatá třetími stranami s ohledem na šíření nákazy COVID-19 vedoucí k prodlení nebo k nesplnění povinnosti těchto třetích stran

8.9. Pokud bude kdykoliv během realizace Díla:

- a) skutečný postup prací příliš pomalý, aby mohla být dodržena doba pro dokončení a předání Díla;
- b) postup je (nebo bude) pozadu za stávajícím Časovým harmonogramem;

z jiných důvodů než těch uvedených v čl. 8.7 nebo 9.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil podle čl. 8.5 této Smlouvy aktualizovaný Časový harmonogram a průvodní zprávu popisující revidované postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a dodržení doby pro dokončení a předání Díla. Nedá-li Objednatel jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu personálu Zhotovitele, anebo věci určených pro Dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto náklady zaplatit Objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpoždění při provádění Díla (je-li nějaká).

8.10. Zhotovitel je povinen řádně dokončit Dílo a předat jej Objednateli nepozději v době pro dokončení a předání Díla uvedené v čl. 8.2 této Smlouvy. Doba pro dokončení a předání Díla uvedená v čl. 8.2 této Smlouvy je konečná a nebude méněna. To neplatí v případě prodloužení doby pro dokončení a předání Díla postupem podle této Smlouvy, nebo pokud se Smluvní strany na prodloužení doby pro dokončení a předání Díla písemně dohodnou.

8.11. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat Protokol o předání a převzetí Díla, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

9.1. Objednatel může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil práce na Díle nebo jeho části. Během přerušování prací na Díle je Zhotovitel povinen chránit, uložit a zabezpečit předmětnou část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu,

ztrátou či poškozením a s náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušovaných částí Díla.

- 9.2. Pokud dojde v důsledku přerušení prací na Díle na základě pokynu Objednatele ke zdržení s prováděním Díla oproti termínům uvedeným v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli oznámit a Smluvní strany se dohodnou na přiměřeném prodloužení termínu provedení Díla. V takovém případě budou Smluvní strany přiměřeně postupovat podle čl. 8.5 této Smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých mu v důsledku přerušení prací na Díle, které nastalo z důvodu skutečností uvedených v čl. 8.7 této Smlouvy nebo na základě pokynu Objednatele dle čl. 9.2 této Smlouvy, pokud doba přerušení prací na Díle nepřesáhne v jednotlivém případě 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Ustanovení čl. 8.7 (i) písm. b) a c) této Smlouvy tím nejsou dotčena.

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména zabezpečí plnění povinností, které na sebe touto Smlouvou převzal, zúčastní se na žádost Zhotovitele jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli na jeho žádost informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze č. 5 Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo s řádnou odbornou péčí na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a je pro tuto práci plně kvalifikován.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí. Tato povinnost je sjednána v souladu s postavením Objednatele jako veřejného zadavatele vynakládajícího veřejné prostředky, a s přihlédnutím k usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Zhotovitel je dále povinen postupovat při realizaci Díla dle principů sociálně a environmentálně odpovědného zadávání dle ZZVZ. Zhotovitel prohlašuje, že bude v průběhu provádění Díla průběžně vyhodnocovat, zda v rámci realizace Díla mohou získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce a zda si zaměstnanci (zejména pak ti, kteří jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce) mohou zvýšit v rámci provádění Díla svou kvalifikaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude v průběhu provádění Díla průběžně vyhodnocovat, zda se sociální podniky mohou podílet na realizaci Díla jako Podzhotovitelé či

jako dodavatelé Podzhotovitelů a účast těchto podniků při provádění Díla, za podmínek uvedených v této Smlouvě, umožní. Zhotovitel se dále při plnění této Smlouvy zavazuje zdržet se chování, které by mohlo být definováno jako nelegální zaměstnávání osob, jakož se i zdržet jakéhokoliv porušování předpisů o ochraně životního prostředí a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel bude při realizaci Díla postupovat setrně k životnímu prostředí, zejména omezí spotřebu energií, vody, surovin, omezí produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy a rovněž omezí uhlíkovou stopu, to vše při zachování všech požadavků z této Smlouvy plynoucích. Zhotovitel se zavazuje využívat pro dopravu materiálu na Stavenišťe nízkoemisních automobilů emisní třídou nejméně EURO 6b, případně, bude-li to možné, zváží Zhotovitel možnosti využití lodní dopravy. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění této Smlouvy bude zvažovat využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky, které bude následně konzultovat s Objednatelí. Zhotovitel je povinen vždy využít dostupné možnosti nakládání s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech (dále jen jako „Zákon o odpadech“), zejména vždy preferovat materiálové či energetické využití odpadu před jeho odstraněním.

- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději ve lhůtě uvedeně v čl. 8.7 této Smlouvy. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TD) a autorský dozor Projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“) jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Předchozí písemný souhlas Objednatele není vyžadován v případě provádění části Díla Podzhotoviteli uvedenými v Podzhotovitelském schématu v příloze č. 3 této Smlouvy v rozsahu prací tam uvedených („Podzhotovitelské schéma“). Za výsledek činnosti Podzhotovitelů, tj. za jejich plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by je provedl sám. V Podzhotovitelském schématu jsou uvedeni Podzhotovitelé, kteří realizují činnost převyšující svou hodnotou 5 % z Ceny díla, nebo Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci.
- 11.6. Změna Podzhotovitelů uvedených v Podzhotovitelském schématu bude možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. V případě Podzhotovitelů uvedených v Podzhotovitelském schématu, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový Podzhotovitel uvedený v Podzhotovitelském schématu přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní Podzhotovitel uvedený v Podzhotovitelském schématu.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze č. 6 Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po

- předchozím písemném schválení Objednatelům a za podmínky nahrazení pracovníka stejně nebo vyšší kvalifikace a zkušeností, a v případě, že daný pracovník byl předmětem hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky, pracovníkem, jehož praxe a zkušenosti by byly hodnoceny přinejmenším stejně nebo lépe, než praxe a zkušenosti nahrazovaného pracovníka.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům definovaným platnými právními předpisy, systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly zvláštním technicko-kvalitativním podmínkám jež jsou součástí Projektové dokumentace (ZTKP), platným technickým kvalitativním podmínkám (TKP), technickým podmínkám (TP) a technickým normám (ČSN).
- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatelů a Příkazníka, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržívat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky za účelem ověření funkčnosti Díla, a to před předáním Díla nebo jeho jednotlivých dílčích částí Objednateli. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto zkoušek.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do jeho převzetí Objednatel.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatel.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým Podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství, tedy ploch vymezených v části Projektové dokumentace – situace ZOV (je součástí souhrnné technické zprávy, část ZOV) a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR – DIO).
- 11.18. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit Staveniště informačními tabulemi dle Manuálu.
- 11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit veškerá dopravní omezení informačními tabulemi dle předlohy Jednotná vizuální podoba informačního panelu.
- 11.20. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.
- 11.21. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost za účelem:
- získání souhlasu s případnou změnou Stavby před dokončením;

- získání kolaudačního souhlasu, a případně povolení zkušebního provozu ohledně Stavby;
- získání jakéhokoliv stanoviska, rozhodnutí, souhlasu nebo povolení ze strany příslušných orgánů veřejné správy ohledně Stavby; nebo
- podle pokynu Příkazníka;

zejména je odpovědný za získání, shromáždění, zabezpečení, přípravu a poskytnutí všech dokumentů, výkresů, rozvrhů, specifikací, certifikátů kvality a dalších dokumentů, které mohou být požadovány ze strany Objednatele nebo příslušných orgánů či osob za výše uvedeným účelem, a účastnit se na žádost Objednatele všech řízení o kolaudačním souhlasu nebo jiných příslušných řízení ohledně Stavby.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů.

12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s odpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly realizace Díla, nejméně však 1x týdně.

12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.

12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru).

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele.

12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).

12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

- a) **Kontrola kvality materiálů a technologií:** Zhotovitel na své náklady předloží Objednateli vzorky všech materiálů, které mají tvořit nebo tvoří část Díla, s příslušnou dokumentací (především povrchové úpravy) v množství předepsaném Objednatелеm, a to před jejich objednávkou a použitím při realizaci Díla. Každý vzorek bude označen svým původem a zamýšleným použitím v Díle. Zhotovitele může použít při provádění Díla a pro zabudování do Díla pouze materiály, jejichž vzorky byly schváleny Objednatелеm. Veškeré materiály zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli svůj úmysl objednat materiál na konečnou úpravu, a to minimálně třicet (30) dní před zamýšlenou objednávkou. Takový materiál je Zhotovitel oprávněn objednat pouze v kvalitě odsouhlasené Objednatелеm. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele zajistit

- u výrobců příslušných materiálů, že tyto výrobci umožní Objednateli nebo jím pověřené osobě prohlídku výrobního procesu daného materiálu za účelem kontroly jeho kvality ve fázi výroby, a to vždy v přiměřené době po předchozí žádosti Objednatele.
- b) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení Díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - c) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - d) Kontroly dle Projektové dokumentace.
- 12.11. Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli materiálu nebo technologie vada nebo jiný nesoulad se Smlouvou, může Objednatel takový materiál nebo technologii odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak musí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou. Jestliže Objednatel požaduje, aby byl materiál nebo technologie znovu přezkoušen, zkoušky musí být opakovány za stejných podmínek a poměrů.
- 12.12. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a odsouhlasení Objednateli veškerou výrobní dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem či jeho Podzhotoviteli v rámci provádění Díla, a to nejméně 2 měsíce před předpokládaným nejzazším datem zadání dotčené části Díla do výroby nebo započatím realizace dotčené části Díla tak, aby bylo možné se všemi zúčastněnými osobami prodiskutovat potřebné doladění finálních parametrů a podoby dotčené části Díla a nedošlo k jakémukoliv zdržení či negativnímu dopadu do realizace a kvality Díla. Ustanovení čl. 3.9 až 3.11 této Smlouvy se uplatní obdobně.
- 12.13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu pověřenou technickým dozorem písemným oznámením a zároveň zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a prověření vytyčení stavby a rovněž ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zejména základové spáry, betonáže, výztuži, tepelné izolace a hydroizolace, kanalizace apod.) a dále vždy, pokud zahajuje nový dílčí technologický postup (výkopy, základy, izolace, kanalizace, zdění, železobeton apod.), a to vždy nejméně 5 pracovních dnů předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými; provedení takové kontroly a prověření prací ze strany Objednatele a osoby pověřené technickým dozorem nebude považováno za potvrzení bezvadnosti příslušných prací. Neučiní-li Zhotovitel tak, je povinen na žádost Objednatele nebo osoby pověřené technickým dozorem odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve Stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.
- 12.14. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a vykonávat na stavbě technický či autorský dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Závazných podkladů, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů.

- 12.15. Objednatel nebo osoba pověřená technickým dozorem jsou oprávněni kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Na závady či nedostatky zjištěné kdykoliv v celém průběhu realizace Díla může Objednatel či osoba pověřená technickým dozorem upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a požadovat, aby Zhotovitel zjištěné závady či nedostatky odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady či nedostatky na své náklady a ve lhůtě určené Objednatелеm nebo osobou pověřenou technickým dozorem.

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.
- 13.8. Veškerá provizorní opatření zajišťovaná Zhotovitelem v souvislosti s realizací Díla musí obsahovat informativní a navigační značení v souladu s těmito dokumenty: (i) Manuál; (ii) Komunikační strategie pro dopravní omezení v Praze; a (iii) Jednotná vizuální podoba informačního panelu.
- 13.9. Zhotovitel je povinen dodávat Objednateli průběžně dle jeho požadavků foto a video dokumentaci z průběhu prací na Díle, a to v profesionální kvalitě pro další využití do médií. Zhotovitel je povinen umístit v místě Stavby minimálně 3 online časosběrné kamery. Z těchto kamer bude umožněno online nahlížení na průběh Stavby, dále bude v průběhu Stavby jednou za 6 měsíců, nebo dle požadavku Objednatele, pořízeno časosběrné video doplněné o záběry z dronu a popis průběhu Stavby s případnými rozhovory dotčených osob. Zhotovitel poskytuje Objednateli v souladu s čl. 3.14 této Smlouvy licenci ke všem způsobům užití veškerých fotek a videí pořízených Zhotovitelem v průběhu Stavby.
- 13.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od uzavření této Smlouvy určit a sdělit Objednateli 1 osobu pro PR komunikaci s médii a PR odděleními Objednatele. Zhotovitel je povinen

prostřednictvím této osoby koordinovat veškeré PR výstupy s PR oddělením Objednatele, zejména výstupy uvedené v čl. 13.11 až 13.14 této Smlouvy.

- 13.11. Zhotovitel je povinen, za účelem mediální prezentace, vždy k poslednímu dni v měsíci sepsat souhrn událostí (posun ve Stavbě) za poslední měsíc a seznam očekávaných událostí v měsíci následujícím a předat tento souhrn Objednateli nejpozději do třetího dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se souhrn vztahuje.
- 13.12. Zhotovitel je povinen, za účelem informování občanů a mediální prezentace, informovat Objednatele pravidelně, včas a s dostatečným předstihem o průběhu prací, dopravních omezení a změn oproti původním plánům. V případě zásadních změn dopravy a způsobu vedení dopravy je povinen poskytnout informace minimálně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním.
- 13.13. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při přípravě a výrobě veškerých tiskových a informačních materiálů v souvislosti s průběhem Stavby a jejími dopady na dopravu.
- 13.14. Zhotovitel je povinen před každou mediální událostí (tiskovou konferencí) připravit a předat Objednateli dokument se základními otázkami a odpověďmi na základní, i potenciálně nepříjemné, otázky ze strany médií. Otázky z dokumentů bude zároveň ukládat do jednoho souhrnného adresáře, a ten průběžně aktualizovat.
- 13.15. Zhotovitel je povinen umožnit přítomnost zaměstnance z PR oddělení Objednatele odpovědného za celkovou komunikaci akce Stavby na všech kontrolních dnech a jednáních souvisejících s průběhem Stavby.

14. STAVENÍŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveníště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveníště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveníště bude mezi Objednatелеm a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Obvod Staveníště je vymezen Projektovou dokumentací (dále jen jako „Staveníště“). Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady projednání, zřízení a po ukončení stavby odstranění přípojek vody, elektrické energie a dalších médií pro potřeby provádění Díla. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveníště, a uvést všechny výstavbou dotčené stavby, plochy a povrchy (nadzemní i podzemní) včetně přístupových cest, říčního dna a

řičního koryta, do původního stavu, do 5 dnů od předání Díla Objednateli s přihlédnutím k ustanovení článku 11.12 této Smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje **udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu**, na svůj náklad **odstraňovat odpady a nečistoty** vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel se tak zavazuje dodržovat hierarchii odpadového hospodářství dle Zákona o odpadech, zejména vždy preferovat materiálové či energetické využití odpadu před jeho odstraněním.
- 14.9.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.11. Zařízení Staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentaci předanou Objednatel a s požadavky Objednatele.
- 14.12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru Projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník v elektronické formě (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanoveními § 152 odst. 6 a § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**stavební zákon**“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
- a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;

- d) název, sídlo a IČO všech Podzhotovitelů;
 - e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do Stavebního deníku;
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště.
- 15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Stavbě pracuje.
- 15.6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Stavební deník ke dni předání Díla.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v průběhu pracovní doby příslušného dne.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 16.1. Objednatel převezme Dílo po jeho řádném dokončení, a to protokolárním převzetím Díla na základě Protokolu o předání a převzetí Díla, v jehož závěru Objednatel prohlásí, že Dílo přijímá. V tento okamžik je Dílo ve smyslu této Smlouvy provedeno. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i po částech. V takovém případě nastanou účinky předání a převzetí Díla (tj. konečného předání celého Díla) až předáním poslední části Díla. Ustanovení § 2606 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní. Za řádně dokončené a k předání způsobilé se považuje Dílo, které bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, Závaznými podklady a případnými změnami sjednanými Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou, a které nemá žádné vady či nedodělky (s výjimkou ojedinelých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla), a pokud byly provedeny úspěšné zkoušky Díla vyžadované v Závazných podkladech, příslušných právních předpisech a technických normách, a pokud Zhotovitel předal Objednateli veškeré doklady uvedené v čl. 16.4 této Smlouvy.
- 16.2. Přijímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla. Zhotovitel je povinen nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo nebo jeho části dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
- 16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (pro předání Díla se označuje za Protokol o předání a převzetí Díla, pro předání dílčích částí za Protokol o předání a převzetí části Díla, přičemž jejich náležitosti, podmínky a způsob podpisu jsou shodné pro účely celé Smlouvy). Tento protokol sepiše Objednatel a bude obsahovat:
- a) označení Díla;

- b) označení Objednatele a Zhotovitele;
- c) číslo a datum uzavření Smlouvy;
- d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
- e) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění;
- f) datum a místo sepsání zápisu;
- g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
- h) seznam převzaté dokumentace;
- i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
- j) termín vyklizení Staveniště; a
- k) datum ukončení záruky na Dílo.

16.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději při předání Díla následující doklady:

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
- b) zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu provádění prací,
- c) dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- d) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci,
- e) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení,
- f) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v souladu se závazky Zhotovitele dle čl. 11.2 této Smlouvy;
- g) atest požární odolnosti konstrukcí,
- h) stavební deník,
- i) doklady potřebné k zahájení užívání Díla podle příslušných právních předpisů a podmínek příslušných orgánů státní správy stanovených ve stavebním povolení, popřípadě v dalších rozhodnutích či listinách,
- j) veškeré ostatní doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů.

16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí Díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDO), případně také autorského dozoru Projektanta (AD).

16.7. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo není řádně dokončené a způsobilé k předání ve smyslu čl. 16.1 této Smlouvy. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení odstranit v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí Díla. Pokud termín k odstranění vad a nedodělků nebude v Protokolu o předání a převzetí Díla uveden, odstraní Zhotovitel veškeré vady či nedodělky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění

přejímacího řízení. Po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení bude sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků.

- 16.8. Pokud Objednatel odmítl z důvodu zjištěných vad a nedodělků Dílo převzít, uskuteční se nové přejímací řízení v náhradním termínu stanoveném Objednatel.

17. JAKOST DÍLA

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. funkčnosti, využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

- 17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem dle čl. 12.10 této Smlouvy a dále při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

- 17.3. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti Díla a veškerých dodávaných věcí a materiálů.

- 17.4. Dílo musí dále splňovat zejména následující požadavky:

- a) Dílo musí mít dostatečnou životnost, přičemž předpokládaná délka životnosti Díla činí 100 let.
- b) Dílo musí být udržitelné (dostupnost náhradních dílů).
- c) Dílo musí být způsobilé z hlediska:
 - i. bezpečnosti provozu (splnění podmínek dozorných orgánů pro další provoz);
 - ii. souladu s technickými standardy a normami;
 - iii. funkčnosti (plnění nezbytných současných funkčních požadavků); a
 - iv. souladu s požadavky zvláštních právních předpisů ve vztahu k vyhrazeným zařízením.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 18.1. Zhotovitel je povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 19.3. Zhotovitel dále odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 19.4. Za Vady díla, které se projeví po Záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

19.5. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 72 měsíců a na železobetonové konstrukce záruku v délce 120 měsíců běžící ode dne protokolárního předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků (Protokolem o předání a převzetí Díla). Záruční doba však neskončí běžet před uplynutím 72 měsíců, v případě železobetonových konstrukcí 120 měsíců, od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

19.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

19.7. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby Vada díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli její výskyt. Objednatel je oprávněn oznámit jakoukoliv Vadu díla (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) v průběhu Záruční doby a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o Vadě díla dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady díla.

19.8. Zhotovitel započne s odstraněním Vady díla nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.9. V případě Vady díla bránící užívání Díla započne Zhotovitel s odstraněním Vady díla do 48 hod. ode dne doručení oznámení o Vadě díla.

19.10. Vada díla (její oznámení) bude Objednatelům uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.

19.11. Oznámení o Vadě díla musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady díla, místo a způsob, jakým k Vadě díla došlo a jak se projevuje.

19.12. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady díla.

19.13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit reklamované Vady díla, nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení o Vadě díla v případě Vady díla bránící užívání Díla, nebo do 14 dnů od obdržení oznámení o Vadě díla v případě Vady díla nebránící užívání Díla, pokud Smluvní strany nedohodnou s ohledem na povahu a závažnost Vady díla jiný termín.

19.14. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady díla nebo Vadu díla neodstraní v termínu dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Vady díla u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady díla, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelům.

19.15. Provedenou opravu Vady díla Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce Záruční doby. Běh této Záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé Dílo.

19.16. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady díla, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejího uplatnění Objednatelům.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla Protokolem o předání a převzetí Díla.

- 20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli či třetí osobě škodu v plné výši, která jim vznikla při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele, a to bez ohledu na zavinění.
- 20.4. Nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 35.000.000,- Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“).
- 21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do konce Záruční doby.
- 21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

- 21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně-montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla (dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění“).
- 21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků dle čl. 16.3 Smlouvy.
- 21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni převzetí Staveniště. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
- 21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

22. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

- 22.1. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši nejméně 10 % z Ceny díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou či vystavenou jinou bankou za předpokladu, že je finanční záruka této banky potvrzena bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „**Bankovní záruka na provedení díla**“). Konečné znění Bankovní záruky na provedení díla podléhá písemnému schválení Objednatelům před tím, než bude tato bankovní záruka vystavena.
- 22.2. Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatelů za Zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
- 22.3. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána
- a) na riziko a náklady Zhotovitele,
 - b) ve prospěch Objednatelů,
 - c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a
 - d) splatná na první výzvu Objednatelů.
- 22.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. protokolu o odstranění případných přejímkových vad podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 22.5. Pokud má účinnost Bankovní záruky na provedení díla vypršet dříve, než před termínem uvedeným v čl. 22.4 této Smlouvy, předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 60 dní před vypršením její účinnosti novou nebo prodlouženou Bankovní záruku na provedení díla, která bude totožná s původní Bankovní zárukou na provedení díla, včetně zajištěné částky a stanovených podmínek zajištění, a rozšíří dobu její účinnosti tak, aby Bankovní záruka na provedení díla zůstala v účinnosti nejméně do 14 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli tuto novou nebo prodlouženou Bankovní záruku na provedení díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo čerpat stávající Bankovní záruku na provedení díla až do její plné výše.

- 22.6. Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.
- 22.7. Platnost a účinnost Bankovní záruky na provedení díla, ani nároky vzniklé Objednateli z této bankovní záruky, nezanikají ukončením této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran.

Finanční záruka za Vady díla

- 22.8. Pokud si Zhotovitel bude přát, aby Objednatel uvolnil druhou část Smluvní pozastávky před datem uvedeným v čl. 7.3 písm. a) této Smlouvy, musí poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to ve výši alespoň 5 % z Ceny díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou či vystavenou jinou bankou za předpokladu, že je finanční záruka této banky potvrzena bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „**Bankovní záruka na záruční vady**“). Konečné znění Bankovní záruky na záruční vady podléhá písemnému schválení Objednatelům před tím, než bude tato bankovní záruka vystavena. Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele po uplynutí poloviny délky záruční doby poskytnuté na provedené stavební práce, dodávky a služby dle čl. 19.5 této Smlouvy o snížení výše Bankovní záruky na záruční vady na částku odpovídající 2,5 % z Ceny díla, přičemž Objednatel žádost posoudí a za podmínky, že Zhotovitel řádně a včas plnil své povinnosti plynoucí ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě, Objednatel žádosti vyhověl.
- 22.9. Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 22.10. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána
- a) na riziko a náklady Zhotovitele,
 - b) ve prospěch Objednatele,
 - c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a
 - d) splatná na první výzvu Objednatele.
- 22.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby a odstranění všech případných vad reklamovaných Objednatelům v Záruční době, což musí být stvrzeno na základě protokolu o odstranění záručních vad podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 22.12. Pokud má účinnost Bankovní záruky na záruční vady vypršet dříve, než před termínem uvedeným v čl. 22.11 této Smlouvy, předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 60 dní před vypršením její účinnosti novou nebo prodlouženou Bankovní záruku na záruční vady, která bude totožná s původní Bankovní zárukou na záruční vady, včetně zajištěné částky a stanovených podmínek zajištění, a rozšíří dobu její účinnosti tak, aby Bankovní záruka na záruční vady zůstala v účinnosti nejméně do skončení Záruční doby. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli tuto novou nebo prodlouženou Bankovní záruku na záruční vady ve stanovené

Jhůtě, má Objednatel právo čerpat stávající Bankovní záruku na záruční vady až do její plné výše.

- 22.13. Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 22.14. Platnost a účinnost Bankovní záruky na záruční vady, ani nároky vzniklé Objednateli z této bankovní záruky, nezanikají ukončením této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran.

23. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 23.1. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 23.2. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelům vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.
- 23.3. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinností Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinností pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce (jsou-li předmětné smluvní pokuty ve stejné výši, uplatní se smluvní pokuta dle volby Objednatele).
- 23.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

- 23.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím Staveníště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením realizace Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně dokončit Dílo a předat jej Objednateli v době uvedené v čl. 8.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za 1. započatý den prodlení se splněním dané povinnosti, a dále smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý další započatý den prodlení se splněním dané povinnosti od 2. dne prodlení do 30. dne prodlení (včetně), a smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý další započatý den prodlení se splněním dané povinnosti počínaje 31. dnem prodlení.
- 23.8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyklidit a vyčistit Staveníště, a uvést všechny výstavbou dotčené stavby, plochy a povrchy (nadzemní i podzemní) včetně přístupových cest, říčního dna a říčního koryta, do původního stavu, v době uvedené v čl. 14.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním dané povinnosti, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

- 23.9. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění každé jednotlivé přejímkové Vady, anebo záruční Vady díla nebránící užívání Díla, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.10. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé přejímkové Vady, anebo záruční Vady díla nebránící užívání Díla, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.11. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění každé jednotlivé záruční Vady díla bránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.12. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé záruční Vady Díla bránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.13. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší při realizaci Díla jakoukoliv povinnost vyplývající z příslušných právních předpisů či technických norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany přírody a životního prostředí a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.14. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší povinnost provádět záznamy do Stavebního deníku v souladu s touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.15. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy Zhotovitel pověřil provedením části Díla jakoukoliv třetí osobu v rozporu s touto Smlouvou nebo provede změnu Podzhotovitelů uvedených v Podzhotovitelském schématu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 23.16. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

- 23.17. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

24. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a salvátorská klauzule

- 24.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcné a místní příslušného soudu v České republice.
- 24.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud dle sídla Objednatele.

- 24.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 24.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 24.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. Veškeré pohledávky Zhotovitele vzniklé na základě této Smlouvy není možné postoupit bez předchozího souhlasu Objednatele, a to i v období po zániku této Smlouvy odstoupením, nebo jiným způsobem zániku.
- 24.6. Objednatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. Zhotovitel tímto dává Objednateli s tímto postoupením práv a povinností svůj souhlas.
- 24.7. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 24.8. Závazek ze Smlouvy nelze podstatně změnit, ledaže ze ZZVZ nevyplývá něco jiného. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení (tj. v zadávacím řízení Veřejné zakázky), pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

- 24.9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 24.10. Smluvní vztah lze také ukončit
- a) odstoupením od Smlouvy Objednatелеm, jestliže:
 - i. Zhotovitel porušil podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této Smlouvě;
 - ii. Zhotovitel porušil jinak než podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této Smlouvě, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečně lhůtě po písemné či e-mailové výzvě Objednatele;
 - iii. Zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny Objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a

zdraví nebo užitná hodnota Díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod;

- iv. plnění Zhotovitele odporuje Závazným podkladům a Zhotovitel neuvedl ani přes výzvu Objednatele plnění neprodleně do souladu se Závaznými podklady; nebo
- v. vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele, nebo na majetek Zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl nepostačující.

b) odstoupením od Smlouvy Zhotovitelem, jestliže Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k zahájení provádění Díla nejméně do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy.

24.11. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZVZ.

24.12. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu z důvodů stanovených obecnými či zvláštními právními předpisy pouze za předpokladu, že předem písemně upozorní druhou Smluvní stranu na porušení její povinnosti a na možnost předčasného ukončení této Smlouvy vzhledem k tomuto porušení povinnosti a stanoví ji v tomto upozornění přiměřenou lhůtu k nápravě či odstranění takového porušení povinnosti, která však nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného upozornění, a druhá Smluvní strana v takto stanovené lhůtě porušení svých povinností neodstraní.

24.13. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou či odstoupením od smlouvy před dokončením Díla je Zhotovitel povinen připravit a předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení Smlouvy. Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po ukončení této Smlouvy za předem písemně sjednanou odměnu stanovenou v souladu s pravidly uvedenými v článku 4.5 této Smlouvy.

24.14. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou či odstoupením od smlouvy před dokončením Díla nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má pouze nárok na úhradu ceny provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle čl. 24.13 této Smlouvy.

24.15. Pokud bylo před předčasným ukončením Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, převezme Objednatel toto částečné plnění Díla v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace Smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po předčasném ukončení této Smlouvy platí, že budou vypořádány v maximálním

možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů, přičemž finanční vyrovnání za ponechané a převzaté částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu díla dohodnutou v této Smlouvě.

- 24.16. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené době po předčasném ukončení Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, jež se budou nacházet ke dni ukončení Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.
- 24.17. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele a ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejm. záruční podmínky a ustanovení o náhradě škody, smluvních pokutách, odpovědnosti za vady, zákazu započtení a postupování pohledávek, pozastávce, bankovních zárukách, řešení sporů apod.).

Ostatní ustanovení

- 24.18. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
- 24.19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 24.20. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 24.21. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 24.22. Objednatel je oprávněn započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele vzniklé z této Smlouvy nebo v její souvislosti.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 25.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 25.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 25.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
- 25.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv iěž Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 25.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy

- 25.7. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1043 dne 9. 5. 2022.

Přílohy Smlouvy

- 25.8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
 - příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců provozovatelů
 - příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
 - příloha č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
 - příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

dle elektronického podpisu

za Objednatele:

za Zhotovitele: „TBR + Firesta + STRABAG –
Dvorecký most“

**Ing. Petr
Kalina**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kalina
Datum: 2022.06.21
14:29:30 +02'00'

Ing. Petr Kalina, MBA

ředitel odboru investičního MHMP

Za Metrostav TBR a.s.

**Ing. Aleš
Gothard** 2022.06.21
07:20:05 +02'00'

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva

**Ing. Roman
Fuksa** Digitálně
podepsal Ing.
Roman Fuksa

Ing. Roman Fuksa
člen představenstva

za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Ing. Pavel
Borek** Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2022.06.21
06:56:43 +02'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

za STRABAG a.s.

**Ing. Ondřej
Novák** Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Novák
Datum: 2022.06.20
10:05:16 +02'00'

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Pavel Bryhcín

Digitálně podepsal:
20.06.2022 11:55

Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 25 614 752,52 Kč**Cena celková:** 25 614 752,52 Kč**DPH:** 5 379 098,03 Kč**Cena s daní:** 30 993 850,55 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 25 614 752,52 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST _DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE dle požadavku investora	KPL	1,000	157 236,80	157 236,80
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE dle požadavku investora	KPL	1,000	314 473,60	314 473,60
3	02914R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu. - návrh, zřízení	KPL	1,000	1 477 894,74	1 477 894,74
4	0291R1		Výškové zaměření dna Vltavy před zahájením stavby zaměření před zahájením stavby v celé šířce koryta v řkm 57,0-58,0	M2	160 000,000	0,38	60 800,00
5	0291R2		Výškové zaměření dna Vltavy po dokončení stavby zaměření po dokončení stavby v celé šířce koryta v řkm 57,0-58,0	M2	160 000,000	0,38	60 800,00
6	02930a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN dle požadavku investora	KPL	1,000	18 947,37	18 947,37
7	02930b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA dle požadavku investora	KUS	1,000	18 947,37	18 947,37
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření a zpracování geometrických plánů zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	3 017 442,11	3 017 442,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST _DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi včetně geodetického zaměření a potřebných průzkumů	KPL	1,000	20 225 052,63	20 225 052,63
10 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle	KUS	2,000	26 315,79	52 631,58
11 0374R		POMOCNÉ PRÁCE PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ potřebná aktualizace povodňových a havarijních plánů, včetně projednání a zajištění příslušných stanovisek a rozhodnutí pro práci v záplavovém území	KPL	1,000	68 421,05	68 421,05
12 0990R		Sledování jakosti v ukazatelích nerozpuštěné látky a ropné uhlovodíky ve vypouštěných vodách při čerpání Rozhodnutí MHMH OOP podle §8 Vodního zákona z 30.11.2021	KPL	3,000	31 578,95	94 736,85
13 0991R		Transfer velevrubů malířských - pokud budou zjištěny Výjimka MHMP OOP ze zákazu ustanovení podle §50 zák. č. 114/92 Sb z 2.7.2021	KPL	1,000	26 315,79	26 315,79
14 0992R		Prohlídka stromů ornitologem v případě, že kácení nebude prováděno v době vegetačního klidu Závazné stanovisko MČ P4 OŽPD podle §149 správního řádu z 23.11.2021	KPL	1,000	21 052,63	21 052,63
0		Všeobecné konstrukce a práce				25 614 752,52

Celkem:

25 614 752,52

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy**Rozpočet:** SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 6 437 473,79 Kč**Cena celková:** 6 437 473,79 Kč**DPH:** 1 351 869,50 Kč**Cena s daní:** 7 789 343,29 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 6 437 473,79 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 250,000	276,63	1 452 307,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 452 307,50
1			Zemní práce				
2	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vyklizení a vyčištění ploch před zahájením stavby kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (včetně likvidace odpadu)	M2	1 483,000	20,49	30 386,67
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Porost o průměru do 10 cm	M2	1 173,000	53,50	62 755,50
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru 30 – 50 cm	KUS	6,000	2 128,81	12 772,86
5	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru 50 – 90 cm	KUS	1,000	6 010,77	6 010,77
6	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru > 90 cm	KUS	2,000	13 512,84	27 025,68
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru 10 – 30 cm	KUS	86,000	1 043,92	89 777,12
8	12773		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I odvoz na skládku	M3	5 250,000	725,16	3 807 090,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	5 250,000	18,21	95 602,50
10	18481R		OCHRANA STROMŮ	KPL	1,000	5 919,69	5 919,69
11	184E2		PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ Přesazení stávajících dřevin	KUS	3,000	7 684,22	23 052,66
1		Zemní práce					4 160 393,45
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	9001.01		Dočasné odstranění oplocení v místě stojanu pro loď kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	10 245,63	10 245,63
13	9001.02		Provizorní odstranění stojanu pro loď kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	25 044,86	25 044,86
14	9001.03		Vybourání betonových schodů kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	28 460,07	28 460,07
15	9001.04		Odstranění kovového zábradlí kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	13 660,83	13 660,83
16	9001.05		Posun doručovacích schránek České pošty kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	7 968,82	7 968,82
17	9001.06		Provizorní odstranění (přemístění) mola a přístaviště s přístřeškem pro 2 lodě kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	102 456,25	102 456,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 9001.07		Provizorní odstranění bloků s kotevními kruhy kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	6 830,42	6 830,42
19 9001.08		Odstranění přístaviště přívozu a mola s Půjčovnou lodiček kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	146 853,96	146 853,96
20 9001.09		Odstranění reklamního poutače kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	39 844,10	39 844,10
21 9001.10		Odstranění novinového stánku a proskleného přístřešku BUS kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_levy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	68 304,17	68 304,17
22 9001.11		Zřízení provizorního oplocení dl. 18 m (včetně vjezdové brány a vstupní branky) kompletní provedení dle výkresu č. 4	KPL	1,000	33 582,88	33 582,88
23 9001.12		Odstranění provizorního oplocení dle pol. 9001.11	KPL	1,000	11 384,03	11 384,03
24 9001.13		Zpětná montáž původního oplocení dle pol. 9001.01	KPL	1,000	22 768,06	22 768,06
25 9001.14		Zřízení provizorního stojanu pro lodě. kompletní provedení dle výkresu č. 5	KPL	1,000	159 376,39	159 376,39
26 9001.15		Osazení stojanu pro lodě na původní místo dle pol. 9001.02	KPL	1,000	34 152,08	34 152,08

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy
Rozpočet: SO 001 Příprava území - levý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	9001.16		Zřízení dočasného mola pro SK Zlíchov kompletní provedení dle výkresu č. 6	KPL	1,000	91 072,23	91 072,23
28	9001.17		Odstranění dočasného mola pro SK Zlíchov dle pol. 9001.16	KPL	1,000	22 768,06	22 768,06
9			Ostatní konstrukce a práce				824 772,84

Celkem:**6 437 473,79**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy**Rozpočet:** SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 5 198 541,04 Kč**Cena celková:** 5 198 541,04 Kč**DPH:** 1 091 693,62 Kč**Cena s daní:** 6 290 234,66 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 198 541,04 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4 000,000	276,63	1 106 520,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 106 520,00
1			Zemní práce				
2	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vyklizení a vyčištění ploch před zahájením stavby kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (včetně likvidace odpadu)	M2	1 570,000	36,43	57 195,10
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Porost o průměru do 10 cm	M2	534,000	49,18	26 262,12
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru 30 – 50 cm	KUS	2,000	2 128,81	4 257,62
5	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru 50 – 90 cm	KUS	6,000	6 010,77	36 064,62
6	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru > 90 cm	KUS	3,000	13 512,84	40 538,52
7	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Dřeviny (solitérní i v porostu) o průměru 10 – 30 cm	KUS	36,000	1 043,92	37 581,12
8	12773		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I odvoz na skládku	M3	4 000,000	725,16	2 900 640,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	4 000,000	18,21	72 840,00
10	18481R		OCHRANA STROMŮ	KPL	1,000	5 919,69	5 919,69
1		Zemní práce					3 181 298,79
9		Ostatní konstrukce a práce					
11	9003.01		Odstranění asfaltové plochy kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	84 241,81	84 241,81
12	9003.02		Odstranění přístupové cesty kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	37 794,97	37 794,97
13	9003.03		Odstranění skladu lodí kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	273 216,68	273 216,68
14	9003.04		Odstranění dílny (původní staré šatny) kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	250 448,62	250 448,62
15	9003.05		Odstranění 2 kůlen kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	85 380,21	85 380,21
16	9003.06		Odstranění vrátnice kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	52 366,53	52 366,53
17	9003.07		Odstranění oplocení kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	96 764,24	96 764,24

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 003 Příprava území - pravý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	9003.08		Odstranění betonových schodů kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	7 285,78	7 285,78
19	9003.09		Odstranění zábradlí a závory kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	5 008,97	5 008,97
20	9003.10		Odstranění vlajkového stožáru kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	13 660,83	13 660,83
21	9003.11		Odstranění reklamního poutače kompletní provedení dle přílohy TZ_příprava_pravy_breh_Formuláře_Demolice	KPL	1,000	4 553,61	4 553,61
9	Ostatní konstrukce a práce						910 722,25

Celkem:**5 198 541,04**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy**Rozpočet:** SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 16 224 371,63 Kč**Cena celková:** 16 224 371,63 Kč**DPH:** 3 407 118,04 Kč**Cena s daní:** 19 631 489,67 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 16 224 371,63 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy
 Rozpočet: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	130,400	657,50	85 738,00
2 014101	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu	M3	786,720	1 487,20	1 170 009,98
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 255 747,98
1		Zemní práce				
3 11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz a uložení na skládku	M3	786,720	1 048,23	824 663,51
4 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odvoz na skládku	M3	130,400	435,40	56 776,16
5 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	130,400	25,67	3 347,37
6 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 497,600	1 237,90	3 091 779,04
1		Zemní práce				3 976 566,08
2		Základy				
7 21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	442,200	74,52	32 952,74
2		Základy				32 952,74

5 **Komunikace**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy
 Rozpočet: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	56145		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM Vozovka asfaltová - SC tl. 250 mm	M2	402,000	697,60	280 435,20
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	408,257	1 237,90	505 381,34
10	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM Vozovka nezpevněná - štěrkový travník - spodní vrstva tl. 300 m - ŠD 0/63	M2	494,000	371,37	183 456,78
11	5633R		VOZOVKA NEZPEVNĚNÁ - ŠTERKOVÝ TRÁVNÍK svrchní vrstva tl. 150 m - ornice 30 % + 70 % ŠD 8/16 + tráva 30 g/m2	M2	494,000	1 166,86	576 428,84
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka asfaltová - infiltrační postřik PS-I 0,8 kg/m2	M2	402,000	25,67	10 319,34
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Vozovka asfaltová - spojovací postřik PS-E 0,3 kg/m2	M2	443,000	13,56	6 007,08
14	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM Vozovka asfaltová - asfaltový beton ACL 22+ tl. 60 mm	M2	461,000	521,80	240 549,80
15	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	553,100	520,74	288 021,29
16	575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM Vozovka asfaltová - litý asfalt MA11-I tl. 40 mm	M2	480,000	651,23	312 590,40
17	575B31		LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM Chodníky asfaltové - litý asfalt MAB	M2	94,800	651,23	61 736,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy
 Rozpočet: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	M2	574,800	25,04	14 392,99
19 582311		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník/cyklostezka - žulová dlažba tl. 60 mm (pražská mozaika 60 x 60), pískové lože pro drobnou žulovou mozaiku tl. 30 mm	M2	1 402,560	2 429,60	3 407 659,78
20 58241		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Hmatové úpravy - hladká přídlažba 250 x 500 mm	M2	72,540	3 819,74	277 083,94
21 58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Hmatové úpravy - betonová dlažba červená reliéfní tl. 60 mm	M2	15,300	1 193,25	18 256,73
22 58271		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA Hmatové úpravy - konglomerovaný kámen	M2	80,600	5 259,96	423 952,78
23 5828aR		Kontrastní pás - zastávka BUS - vápencová dlažba tl. 60 mm (60 x 60) kompletní provedení, včetně lože	M2	26,300	7 038,33	185 108,08
24 5828bR		Hmatové úpravy - jednotlivé kovové body kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	M2	171,600	13 201,32	2 265 346,51
25 5828cR		Hmatové úpravy - kovové linie na š. 400 mm kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	M2	46,120	22 878,20	1 055 142,58
26 5828dR		Dělicí čára souvislá š. 0,125 m - na mostě mezi zastávkou a cyklostezkou kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	M	125,500	15,65	1 964,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy
 Rozpočet: SO 101 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 5828eR		Kontrastní pás nátěrem, červená barva - zastávka TRAM na mostě (2x 55 m, š. 0,37 m) kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	M2	41,100	182,14	7 485,95
5	Komunikace					10 121 320,09
9	Ostatní konstrukce a práce					
28 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí ocelové trubkové bez výplně v. 1,1 m (sloupky + madlo) Betonové patky C 20/25-XF3 pro zábradlí 15 ks, 0,4x0,4x0,8	M	28,000	4 428,39	123 994,92
29 9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	130,000	193,53	25 158,90
30 917422		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník žulový 100 x 250 mm Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	131,000	1 214,80	159 138,80
31 917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Obrubník žulový 250 x 200 mm	M	136,000	1 866,04	253 781,44
32 91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH rozebrání a zpětné osazení	M	259,000	1 064,52	275 710,68
9	Ostatní konstrukce a práce					837 784,74

Celkem:

16 224 371,63

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí**Rozpočet:** SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 14 833 861,36 Kč**Cena celková:** 14 833 861,36 Kč**DPH:** 3 115 110,89 Kč**Cena s daní:** 17 948 972,25 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 14 833 861,36 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
 Rozpočet: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	386,000	657,50	253 795,00
2	014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kámen	M3	7,820	751,43	5 876,18
3	014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton	M3	11,512	518,49	5 968,86
4	014101	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu	M3	441,990	1 487,20	657 327,53
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	51,000	814,05	41 516,55
0	Všeobecné konstrukce a práce						964 484,12
1	Zemní práce						
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC odvoz a uložení na skládku	M3	10,272	1 111,27	11 414,97
7	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz a uložení na skládku	M3	158,640	1 048,23	166 291,21
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ odvoz a uložení na skládku	M	124,000	106,04	13 148,96
9	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odvoz a uložení na skládku	M	67,000	141,39	9 473,13
10	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ odvoz a uložení na skládku	M	149,000	121,19	18 057,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
 Rozpočet: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku	M3	283,350	444,11	125 838,57
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odvoz na skládku	M3	386,000	435,40	168 064,40
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz ornice pro rozprostření	M3	51,000	303,08	15 457,08
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	386,000	25,67	9 908,62
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	95,000	1 237,90	117 600,50
16	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v tl. 150 mm	M2	340,000	52,65	17 901,00
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	340,000	46,90	15 946,00
1		Zemní práce					689 101,75
2		Základy					
18	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	46,660	74,52	3 477,10
2		Základy					3 477,10
4		Vodorovné konstrukce					
19	43119R		SCHODY Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	KPL	1,000	400 723,45	400 723,45



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
 Rozpočet: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		kompletní provedení, včetně všechsouvisejících konstrukcí a prací				
4	Vodorovné konstrukce					400 723,45
5	Komunikace					
20 56145		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM Vozovka asfaltová - SC tl. 250 mm	M2	42,420	697,60	29 592,19
21 562122		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 100MM Cyklostezka asfaltová - kamenivo stmelené cementem - SC C1,5/2,0 v tl. 100 mm	M2	1 179,000	267,76	315 689,04
22 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	315,830	1 237,90	390 965,96
23 56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM Vozovka nezpevněná - štěrkový trávník - spodní vrstva tl. 300 m - ŠD 0/63	M2	52,500	371,37	19 496,93
24 5633R		VOZOVKA NEZPEVNĚNÁ - ŠTERKOVÝ TRÁVNÍK svrchní vrstva tl. 150 m - ornice 30 % + 70 % ŠD 8/16 + tráva 30 g/m2	M2	175,000	1 166,86	204 200,50
25 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cyklostezka asfaltová - infiltrační postřik PS-I 0,5 kg/m2	M2	1 179,000	18,39	21 681,81
26 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka asfaltová - infiltrační postřik PS-I 0,8 kg/m2	M2	42,420	25,67	1 088,92
27 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Vozovka asfaltová - spojovací postřik PS-E 0,3 kg/m2	M2	2 173,000	13,56	29 465,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
 Rozpočet: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cyklostezka asfaltová - spojovací postřík PS-E 0,2 kg/m2	M2	1 179,000	13,56	15 987,24
29 574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM Cyklostezka asfaltová - asfaltový beton ACO 8 v tl. 40 mm barva písková	M2	1 179,000	1 542,98	1 819 173,42
30 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Cyklostezka asfaltová - asfaltový beton ACL 16S v tl. 50 mm	M2	1 179,000	549,46	647 813,34
31 574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM Vozovka asfaltová - asfaltový beton ACL 22+ tl. 60 mm	M2	1 643,000	535,52	879 859,36
32 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 60MM	M2	2 539,000	544,30	1 381 977,70
33 574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 100MM Vozovka asfaltová - asfaltový beton ACP 22+ tl. 100 mm	M2	530,000	907,18	480 805,40
34 575A53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM Vozovka asfaltová - litý asfalt MA11-I tl. 40 mm	M2	2 114,000	651,23	1 376 700,22
35 575B31		LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM Chodníky asfaltové - litý asfalt MA8	M2	849,400	651,23	553 154,76
36 57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	M2	2 963,400	25,04	74 203,54
37 58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	12,300	1 878,56	23 106,29



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
 Rozpočet: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Hmatové úpravy - štípaná žulová kostka tl. 100 mm (100 x 100)				
38 582311		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník/ostrůvek - žulová dlažba tl. 60 mm (pražská mozaika 60 x 60) pískové lože pro drobnou žulovou mozaiku tl. 30 mm	M2	127,660	2 429,60	310 162,74
39 58241		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Hmatové úpravy - hladká přídlažba 250 x 500 mm	M2	7,740	3 819,74	29 564,79
40 58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Hmatové úpravy - betonová dlažba červená reliéfní tl. 60 mm	M2	46,600	1 193,25	55 605,45
41 58271		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA Hmatové úpravy - konglomerovaný kámen	M2	8,600	5 259,96	45 235,66
42 5828bR		Hmatové úpravy - jednotlivé kovové body kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	M2	145,800	13 201,32	1 924 752,46
43 5828cR		Hmatové úpravy - kovové linie na š. 400 mm kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	M2	19,800	22 878,21	452 988,56
5	Komunikace					11 083 272,16
8	Potrubí					
44 89413R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ Úprava šachet - nové konusy DN 600/1000, vyrovnávací prstence a poklopy	KUS	10,000	17 256,72	172 567,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
 Rozpočet: SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		kompletní provedení, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací				
45 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Rektifikace povrchových znaků IS - vodovody	KUS	8,000	1 262,26	10 098,08
8	Potrubí					182 665,28
9	Ostatní konstrukce a práce					
46 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník betonový 100 x 250 mm	M	180,000	742,76	133 696,80
47 917423		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 120MM Obrubník žulový 120 x 250 mm Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	332,000	1 340,04	444 893,28
48 917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Obrubník žulový 250 x 200 mm	M	210,600	1 866,04	392 988,02
49 917426	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Obrubník žulový 250 x 200 mm se zámkem (15 % délek rozebraných)	M	57,000	1 866,04	106 364,28
50 91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH rozebrání a zpětné osazení	M	406,000	1 064,52	432 195,12
9	Ostatní konstrukce a práce					1 510 137,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt:	SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí
Rozpočet:	SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						14 833 861,36

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy**Rozpočet:** SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 298 862,40 Kč**Cena celková:** 298 862,40 Kč**DPH:** 62 761,10 Kč**Cena s daní:** 361 623,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 298 862,40 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy
 Rozpočet: SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	62,040	657,50	40 791,30
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	4,050	814,05	3 296,90
0	Všeobecné konstrukce a práce						44 088,20
1	Zemní práce						
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odvoz na skládku	M3	62,040	435,55	27 021,52
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz ornice pro rozprostření	M3	4,050	303,18	1 227,88
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	62,040	25,68	1 593,19
6	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,310	1 369,35	4 532,55
7	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v tl. 150 mm	M2	27,000	52,67	1 422,09
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	27,000	46,90	1 266,30
1	Zemní práce						37 063,53
5	Komunikace						
9	561141		PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM	M2	96,960	850,61	82 475,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy
 Rozpočet: SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Vozovka - SC 20/25 tl. 200 mm				
10 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	30,290	1 237,90	37 495,99
11 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka - infiltrační postřik PS-I 0,8 kg/m2	M2	96,000	25,67	2 464,32
12 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Vozovka - asfaltový beton ACO 11+ v tl. 40 mm	M2	96,000	441,98	42 430,08
13 58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník - betonová dlažba tl. 40 mm Chodník - drcené kamenivo 4/8 v tl. 30 mm Chodník - drcené kamenivo 8/32 v tl. 60 mm	M2	12,000	904,11	10 849,32
5	Komunikace					175 714,86
9	Ostatní konstrukce a práce					
14 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník betonový 100 x 250 mm	M	26,000	742,76	19 311,76
15 917226		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Obrubník betonový 250 x 200 mm Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku	M	27,000	840,15	22 684,05

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt: SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy
Rozpočet: SO 103 Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				41 995,81

Celkem: 298 862,40

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 121 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 121 Dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 762 713,58 Kč**Cena celková:** 762 713,58 Kč**DPH:** 160 169,85 Kč**Cena s daní:** 922 883,43 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 762 713,58 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 121 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 121 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000	10 928,42	21 856,84
2	912973		DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	831,58	1 663,16
3	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	66,000	1 680,00	110 880,00
4	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	778,95	3 115,80
5	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	135,79	1 357,90
6	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	26,000	1 840,00	47 840,00
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	135,79	1 493,69
8	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	6 233,68	6 233,68
9	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	7 808,42	7 808,42
10	914821		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 275,79	2 551,58
11	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	32,000	1 783,16	57 061,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 121 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 121 Dopravní značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	11,000	436,84	4 805,24
13 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	666,000	115,79	77 116,14
14 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	413,600	406,32	168 053,95
15 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	252,400	292,63	73 859,81
16 915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění značení bez ohledu na způsob provedení	M2	20,500	336,84	6 905,22
17 91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	109,000	1 542,11	168 089,99
18 915512		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY-ODSTRANĚNÍ	KUS	6,000	336,84	2 021,04
9		Ostatní konstrukce a práce				762 713,58

Celkem:

762 713,58

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy**Rozpočet:** 131.1 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 4 753 048,13 Kč**Cena celková:** 4 753 048,13 Kč**DPH:** 998 140,11 Kč**Cena s daní:** 5 751 188,24 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 4 753 048,13 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: 131.1 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	852,300	1,00	852,30
2	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	7 734,000	1,00	7 734,00
3	014101	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu	M3	78,000	1,00	78,00
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	94,800	1,00	94,80
0	Všeobecné konstrukce a práce						8 759,10

1	Zemní práce						
5	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU odvoz a uložení na skládku	M3	78,000	1,00	78,00
6	11345R		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČET PODKLADU odvoz a uložení na skládku	M3	852,300	1,00	852,30
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odvoz na skládku	M3	7 722,800	1,00	7 722,80
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz ornice pro rozprostření	M3	94,800	1,00	94,80
9	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku	M3	11,200	1,00	11,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: 131.1 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 15321		ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR SUCHĚ vč. demontáže, odstranění a konzervace prvků po skončení prací	T	120,888	1,00	120,89
11 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	7 734,000	1,00	7 734,00
12 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp	M3	7 722,800	1,00	7 722,80
13 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ohumusování v tl. 150 mm	M2	632,000	68,08	43 026,56
14 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	632,000	43,37	27 409,84
1	Zemní práce					94 773,19
2	Základy					
15 23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) provádění z terénu i vodní hladiny (z pontonu)	M2	5 383,840	1,00	5 383,84
16 237172		ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ pro prostupy potrubí (propustků)	M	8,000	1,00	8,00
17 23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE provádění z terénu i vodní hladiny (z pontonu)	M2	5 383,840	1,00	5 383,84



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: 131.1 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 26133		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM Pro zemní kotvy - 65% délky včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku	M	415,350	1,00	415,35
19 26173		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM Pro zemní kotvy - 35% délky včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku	M	223,650	1,00	223,65
20 285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M Zemní kotvy z 3 prof.15.5mm, vč. deaktivace	KUS	41,000	1,00	41,00
21 285379		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IM KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE	M	270,000	1,00	270,00
2	Základy					11 725,68
4	Vodorovné konstrukce					
22 43119R		KAMENNÉ SCHODIŠTĚ	KPL	1,000	463 822,97	463 822,97
23 465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO pod mostem - kamenná dlažba na sucho tl. 400 mm	M3	100,000	5 033,65	503 365,00
24 465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Rozebrání dláždění svahu tl. 400 mm Znovu položení dláždění svahu - kamenná dlažba na sucho tl. 400 mm	M3	491,200	4 381,40	2 152 143,68
4	Vodorovné konstrukce					3 119 331,65

5

Komunikace



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: 131.1 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	204,450	1,00	204,45
26	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU Štěrkové lože 0/4 GF80 tl. 50 mm	M3	142,050	736,53	104 624,09
27	56346		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM Vozovka na břehu - ŠP tl. 300 mm	M2	680,000	220,96	150 252,80
28	5693R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Zpevněná krajnice - SC kryt tl. 200 mm	M2	1 369,000	1,00	1 369,00
29	575A0R		LITÝ ASFALT Provizorní cyklostezka - litý asfalt tl. 60 mm	M3	15,600	1,00	15,60
30	581143		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. II TL. DO 200MM Provizorní vozovka - CB kryt tl. 200 mm	M2	1 472,000	1,00	1 472,00
31	58212R		DLÁŽDĚNÉ KRYTY DO LOŽE Z MC Vozovka na břehu - kamenná dl. 300 mm Vozovka na břehu - cementová malta tl. 30 mm + spárování kamenů	M2	680,000	1 736,99	1 181 153,20
5	Komunikace						1 439 091,14
9	Ostatní konstrukce a práce						
32	911FA1		SVODIDLO BETON - DODÁVKA A MONTÁŽ Betonová silniční svodidla	M	420,000	1,00	420,00
33	91835R		ÚPRAVA PROPUSTKŮ	KPL	1,000	78 947,37	78 947,37

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
Rozpočet: 131.1 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní provedení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací				
9			Ostatní konstrukce a práce				79 367,37

Celkem: 4 753 048,13

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy**Rozpočet:** 131.2 Vázací kruh**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 354 618,11 Kč**Cena celková:** 354 618,11 Kč**DPH:** 74 469,80 Kč**Cena s daní:** 429 087,91 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 354 618,11 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: 131.2 Vázací kruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	17,508	414,95	7 264,94
0			Všeobecné konstrukce a práce				7 264,94
1			Zemní práce				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ vývrt z pilot	M3	9,726	18,21	177,11
1			Zemní práce				177,11
2			Základy				
3	21461G		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2 Ochrana nátěru proti zemní vlhkosti na dřiku	M2	6,280	145,72	915,12
4	22432		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU Pilota DN 880 dl. 8m (pod ochranou výpažnice) - 2ks	M3	9,726	6 261,22	60 896,63
5	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B armokoše - 2ks	T	0,736	43 259,31	31 838,85
6	264141		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM DN 880mm pod ochranou výpažnice odb. odhadem 50% vrtatelnosti tř. I - čerpáno dle skutečnosti vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	8,000	2 106,05	16 848,40
7	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM DN 880mm pod ochranou výpažnice odb. odhadem 30% vrtatelnosti tř. III - čerpáno dle skutečnosti	M	4,800	2 106,05	10 109,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
 Rozpočet: 131.2 Vázací kruh

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele				
8 264441		VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM DN 880mm pod ochranou výpažnice odb. odhadem 20% vrtatelnosti tř. IV - čerpáno dle skutečnosti vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	3,200	11 384,03	36 428,90
2	Základy					157 036,94
3	Svislé konstrukce					
9 32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET dřík v. 1,0, DN 1,0m vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zemínou / kamenivem. POZN: Výztuž je součástí konstrukce vázacího kruhu!	M3	1,570	91 072,23	142 983,40
10 37135.R		PŘÍPLATEK ZA KRUHOVÉ BEDNĚNÍ DŘÍKU z důvodu malé výměry a malého poloměru R = 0,5 m	M2	6,280	1 707,60	10 723,73
3	Svislé konstrukce					153 707,13
4	Vodorovné konstrukce					
11 45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET podkladní beton dříku + 15% jako rezerva na nerovnost podkladu	M3	0,383	28 460,07	10 900,21
4	Vodorovné konstrukce					10 900,21
9	Ostatní konstrukce a práce					
12 93650.R1		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - VÁZACÍ KRUH výroba a montáž kompletní soustavy vázacího kruhu vč. PKO a kotevní výztuže,	KUS	2,000	11 592,36	23 184,72

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt: SO 131 Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy
Rozpočet: 131.2 Vázací kruh

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vše dle vzorových listů ŘVC ČR (VL4203)				
13 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. likvidace (malé množství)	M3	0,182	6 526,50	1 187,82
14 97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH odřiznutí stávajících úvazů (vč. předání investorovi, resp. likvidace)	KUS	2,000	579,62	1 159,24
9		Ostatní konstrukce a práce				25 531,78

Celkem: **354 618,11**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy**Rozpočet:** SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 3 829 536,25 Kč**Cena celková:** 3 829 536,25 Kč**DPH:** 804 202,61 Kč**Cena s daní:** 4 633 738,86 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 829 536,25 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	501,900	1,00	501,90
2	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	3 798,600	1,00	3 798,60
0	Všeobecné konstrukce a práce						4 300,50
1	Zemní práce						
3	11345R		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČET PODKLADU odvoz a uložení na skládku	M3	501,900	1,00	501,90
4	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odvoz na skládku	M3	3 798,600	1,00	3 798,60
5	15321		ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR SUCHÉ vč. demontáže, odstranění a konzervace prvků po skončení prací	T	14,380	1,00	14,38
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	3 798,600	1,00	3 798,60
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp	M3	3 142,600	1,00	3 142,60
1	Zemní práce						11 256,08

2 Základy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy
 Rozpočet: SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) provádění z terénu i vodní hladiny (z pontonu)	M2	1 192,800	1,00	1 192,80
9	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE provádění z terénu i vodní hladiny (z pontonu)	M2	1 192,800	1,00	1 192,80
2		Základy					2 385,60
4		Vodorovné konstrukce					
10	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Rozebrání dláždění svahu tl. 400 mm Znovu položení dláždění svahu - kamenná dlažba na sucho tl. 400 mm	M3	680,000	4 157,11	2 826 834,80
4		Vodorovné konstrukce					2 826 834,80
5		Komunikace					
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt 0/32 min. tl. 50 mm	M3	83,650	946,32	79 159,67
12	56340		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU Štěrkové lože 0/4 GF80 tl. 50 mm	M3	83,650	736,53	61 610,73
13	5693R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Zpevněná krajnice - SC kryt tl. 200 mm	M2	947,000	197,13	186 682,11
14	581143		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM Provizorní vozovka - CB kryt tl. 200 mm	M2	726,000	905,26	657 218,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt: SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy
Rozpočet: SO 133 Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace				984 671,27
9		Ostatní konstrukce a práce				
15 911FA1		SVODIDLO BETON - DODÁVKA A MONTÁŽ Betonová silniční svodidla	M	88,000	1,00	88,00
9		Ostatní konstrukce a práce				88,00
Celkem:						3 829 536,25

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 181 Dopravně-inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 181 Dopravně-inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 2 884 210,53 Kč**Cena celková:** 2 884 210,53 Kč**DPH:** 605 684,21 Kč**Cena s daní:** 3 489 894,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 884 210,53 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19117-02	DVOŘECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt:	SO 181	Dopravně-inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 181	Dopravně-inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ Dopravně inženýrská opatření v akci: "Stavba č. 42821 - DVORECKÝ MOST" dle dokumentace DVZ zahrnující: •Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou. •Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce. - včetně úprav pro náhradní autobusovou dopravu a informačního systému pro cestující - včetně zajištění potřebných rozhodnutí pro zajištění změny lodní dopravy a příslušné dokumentace	KPL	1,000	2 884 210,53	2 884 210,53
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 884 210,53
Celkem:							2 884 210,53

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 191 Terénní úpravy - Podolí**Rozpočet:** 191.1 Terénní úpravy - Podolí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 13 148 633,44 Kč**Cena celková:** 13 148 633,44 Kč**DPH:** 2 761 213,02 Kč**Cena s daní:** 15 909 846,46 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 13 148 633,44 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 191 Terénní úpravy - Podolí
 Rozpočet: 191.1 Terénní úpravy - Podolí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3 290,240	153,68	505 644,08
0			Všeobecné konstrukce a práce				505 644,08
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	1 645,120	30,74	50 570,99
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM celkové výkopy pod žb konstrukcí	M3	1 645,120	525,94	865 234,41
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 645,120	18,21	29 957,64
1			Zemní práce				945 763,04
4			Vodorovné konstrukce				
5	431325R		SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 bílý beton	M3	249,332	9 223,37	2 299 681,29
6	431365		VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B	T	24,933	36 428,89	908 281,51
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15-X0; tl. 100 mm pod schodiště a pod betonové povrchy	M3	191,784	3 771,54	723 321,03
7	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	329,024	1 462,88	481 322,63
9	465385R		DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3	501,668	13 179,38	6 611 673,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19117-02	DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt:	SO 191	Terénni úpravy - Podoli
Rozpočet:	191.1	Terénni úpravy - Podoli

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		beton C30/37, bílý beton výztuž 2 x KARI síť 10/100/100				
8 465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE zpevnění břehu kolem výústního objektu	M3	14,447	4 495,84	64 951,40
4	Vodorovné konstrukce					11 089 231,07
7	Přidružená stavební výroba					
10 7838H		NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFIT	M2	1 974,144	269,80	532 624,05
7	Přidružená stavební výroba					532 624,05
9	Ostatní konstrukce a práce					
11 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	17,020	4 428,39	75 371,20
9	Ostatní konstrukce a práce					75 371,20
Celkem:						13 148 633,44

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022**Objekt:** SO 191 Terénní úpravy - Podolí**Rozpočet:** 191.2 Pachole**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 348 609,97 Kč**Cena celková:** 348 609,97 Kč**DPH:** 73 208,09 Kč**Cena s daní:** 421 818,06 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 348 609,97 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 191 Terénní úpravy - Podolí
 Rozpočet: 191.2 Pachole

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	17,508	153,68	2 690,63
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton, beton	T	5,455	210,60	1 148,82
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 839,45
1			Zemní práce				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ vývrt z pilot	M3	9,726	18,21	177,11
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po odbouraných blocích z vhodného materiálu	M3	2,000	711,50	1 423,00
1			Zemní práce				1 600,11
2			Základy				
5	21461G		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2 Ochrana nátěru proti zemní vlhkosti na díku	M2	6,280	122,95	772,13
6	22432		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU Pilota DN 880 dl. 8m (pod ochranou výpažnice) - 2ks	M3	9,726	6 261,22	60 896,63
7	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B armokoše - 2ks	T	0,736	43 259,31	31 838,85



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TU-19117-02 DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
 Objekt: SO 191 Terénní úpravy - Podolí
 Rozpočet: 191.2 Pachole

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	264141		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM DN 880mm pod ochranou výpažnice odb. odhadem 50% vrtatelnosti tř. I - čerpáno dle skutečnosti vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	8,000	2 106,05	16 848,40
9	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM DN 880mm pod ochranou výpažnice odb. odhadem 30% vrtatelnosti tř. III - čerpáno dle skutečnosti vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	4,800	2 106,05	10 109,04
10	264441		VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM DN 880mm pod ochranou výpažnice odb. odhadem 20% vrtatelnosti tř. IV - čerpáno dle skutečnosti vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	3,200	11 384,03	36 428,90
2	Základy						156 893,95
3	Svislé konstrukce						
11	32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET dřík v. 1,0, DN 1,0m vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zemínou / kamenivem. POZN: Výztuž je součástí konstrukce pacholete!	M3	1,570	91 072,23	142 983,40
12	37135.R		PŘÍPLATEK ZA KRUHOVÉ BEDNĚNÍ DŘÍKU z důvodu malé výměry a malého poloměru R = 0,5 m	M2	6,280	1 707,60	10 723,73
3	Svislé konstrukce						153 707,13
4	Vodorovné konstrukce						
13	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,383	28 460,07	10 900,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TU-19117-02	DVORECKÝ MOST_DI k 4.3.2022
Objekt:	SO 191	Terénní úpravy - Podolí
Rozpočet:	191.2	Pachole

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		podkladní beton dříku + 15% jako rezerva na nerovnost podkladu				
4		Vodorovné konstrukce				10 900,21
9		Ostatní konstrukce a práce				
14	93650.R2	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - PACHOLE výroba a montáž kompletní soustavy pacholete vč. PKO a kotevní výztuže, vše dle vzorových listů ŘVC ČR (VL3714)	KUS	2,000	3 842,11	7 684,22
15	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M3	2,182	6 409,21	13 984,90
9		Ostatní konstrukce a práce				21 669,12
Celkem:						348 609,97