



Stavební společnost VARO, s.r.o.,  
Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb  
registrovaná v OR KS Plzeň odd. C. vložka 15072

tel.: 777 574 635  
e-mail: varo@varo.cz

IČO: 26356503 DIČ: CZ26356503

## Cenová nabídka

### Mateřská škola – rekonstrukce kuchyně a vedlejší chodby

#### Instalatérské práce:

KG potrubí 125	25m
Ekodren 100	14m
Potrubí PPr 25	14m
Bralen 6/4"	14m
Potrubí HT 50	10m
Uzávěr PPr Akva 3/4"	1ks
Kulový uzávěr voda 3/4" mosaz	10ks
Kulový uzávěr plyn 1"	2ks
Izolace Tubolit 26/6mm	14m
Izolační pás plyn	1ks
Eurotis 3/4"	4m
Demontáž spotřebičů, odpojení	soubor
Zpětná montáž spotřebičů, připojení	soubor
Demontáž potrubí plyn	soubor
Demontáž litinového potrubí	soubor
Vybourání rýh v betonu	40m
Vybourání rýh ve zdivu z cihel	10m
Revize plynu	soubor

## Elektro:

CYKY-J 3x1,5	m	65,00
CYKY-J 3x2,5	m	95,00
CYKY-J 5x2,5	m	90,00
CYKY-J 5x6	m	55,00
CY 10 žz	m	10,00
CY 6 žz	m	110,00
Vypínač 1 Asfora bílá	ks	4,00
Zásuvka dvojnásobná Asfora bílá	ks	5,00
Zásuvka 3f 16A IP44	ks	2,00
Krabice KO125	ks	2,00
Krabice KU68	ks	9,00
Úprava a přepojení v rozváděči + demontáže	hod	22,00
Stavební přípomocce	kpl	16,00
Revizní zpráva	kpl	1,00
Doprava	kpl	1,00

## Stavební část:

Přemístění zařizovacích předmětů do spojovací chodby a jejich zpětné usazení na místo určení.

Demontáž dlažby kuchyně, bourání betonu pro kanály, demontáž zárubní, bourání zdiva pro plynový rozvod, sekání do stěn pro rozvody, přesun a likvidace suti.

Betonáž po vybouraných podlahách v místech překopů, obetonování kanálků, hydroizolační stěrka podlah, provedení nové dlažby protiskluzové, dozdivky po vybourání, montáž obkladů v místech sekání, VZT potrubí k digestoři, přesuny hmot, závěrečný úklid po své činnosti.

Celková cena bez DPH 661 157, 02 Kč

DPH 21 % 138 842, 97 Kč

Cena vč. DPH 799 999, 99 Kč

Stavební společnost VARO, s. r. o.

Jednatel Frolík Václav