

**DODATEK č. 1 – 21/600/0501/01D (dále jen „dodatek“)**  
**ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení severní strany budovy CÚ Stráž u Jihlavy“**  
**ze dne 09. 11. 2021 (dále jen „smlouva“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**  
**se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4**  
**jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 GŘC – Hospodářské správy**  
**pověření č.j. 26455/2022-900000-11**  
**IČ: 71214011**  
**DIČ: CZ71214011**  
**bankovní spojení: [redacted]**  
**č.ú.: [redacted]**  
**ve věcech technických zastoupená: [redacted]**  
**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**2. Zhotovitel: PETRAAalan s. r.o.**  
**se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou**  
**zastoupený: [redacted] jednatelkou společnosti**  
**IČ: 04157010**  
**DIČ: CZ04157010**  
**bankovní spojení: [redacted]**  
**č.ú.: [redacted]**  
**ve věcech technických zastoupený: [redacted]**  
**Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,**  
**oddíl C, vložka 35329**  
**(dále jen „zhotovitel“)**

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

**II.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění:
- a) Rozsah díla tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku nazvané jako „Změnový list č. 1“ ze dne 9. 6. 2022 a v příloze č. 2 tohoto dodatku nazvané jako „Položkový soupis prací a dodávek“ ze dne 9. 6. 2022, přičemž obě výše zmíněné přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a tím i shora uvedené smlouvy. Změna rozsahu díla nemá vliv na cenu za dílo uvedenou v čl. IV. odst. 4.1. smlouvy, která se tímto dodatkem nemění a zůstává nadále v platnosti.
- 2.2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv tento dodatek zašle objednatel, a to ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – „Změnový list č. 1“ ze dne 09.06. 2022;

Příloha č. 2 – „Položkový soupis prací a dodávek“ ze dne 09.06. 2022.

V případě rozporu mezi dodatkem a jeho přílohami má přednost vlastní text dodatku.

3.6. Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se smluvní strany řádně seznámily s jeho obsahem, že tomuto obsahu porozuměly a že proti němu nemají žádných výhrad.

V Praze dne:

Ve Světlé nad S. dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Digitálně podepsáno  
22.06.2022 7:25:16  
ředitelka odboru 13 GRC  
Hospodářské správy

.....  
ředitelka odboru 13 – Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.06.21  
12:30:07 +02'00'

.....  
jednatelka společnosti  
PETRAAan s.r.o.

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021- 07	Zateplení severní fasády budovy CÚ Střítež u Jihlavy
O:	1	Zateplení severní fasády
R:	1a	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Provedeno v období 03-04/2022		Provedeno v období 05/2022		Provedeno v období 06/2023		Změny na díle-vice/méněpráce	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>19 772,30</b>	<b>6 153,50</b>	<b>1 266,30</b>	<b>4 186,00</b>	<b>-8 166,50</b>				
1	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	6,70000	116,00	777,20	6,70	777,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		kačírek kolem objektu pro zpětné použití : 33,4*0,2+0,02		6,70000										
		Začátek provozního součtu												
		32,4+0,35*2+0,15*2		33,40000										
		Konec provozního součtu												
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,70000	325,00	227,50	0,70	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na meziskládku a zpět k zásypům :												
		kačírek kolem objektu pro zpětné použití : 33,4*0,2*0,05*2+0,032		0,70000										
		Začátek provozního součtu												
		32,4+0,35*2+0,15*2		33,40000										
		Konec provozního součtu												
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1,40000	252,00	352,80	1,40	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na meziskládku a zpět k zásypům :												
		kačírek kolem objektu pro zpětné použití : 0,7*2		1,40000										
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,70000	780,00	546,00	0,70	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		na meziskládku a zpět k zásypům :												
		kačírek kolem objektu pro zpětné použití : 33,4*0,2*0,05*2+0,032		0,70000										
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,34000	1 120,00	380,80		0,00	0,34	380,80	0,00	0,00		0,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		kačírek kolem objektu pro zpětné použití : 33,4*0,2*0,05+0,006		0,34000										
		Začátek provozního součtu												
		33,4*0,2*0,05		0,33400										
		Konec provozního součtu												
6	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	7,70000	115,00	885,50		0,00	7,70	885,50	0,00	0,00		0,00
		pod kačírek kolem objektu : 33,4*0,2*1,15+0,02-0,002		7,70000										
		Začátek provozního součtu												
		32,4+0,35*2+0,15*2		33,40000										
		Konec provozního součtu												
7	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, odstranění keřů, travin, případná ochrana stromů a keřů, prořezání větví	m2	53,10000	155,00	8 230,50	27,42	4 250,00	0,00	0,00		0,00	-25,68	-3 980,50
		viz. severní fasáda : (32,4+1,5*2)*1,5		53,10000										
8	111Rp10102	Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, doplnění plochy travním semenem, apod.... (v ploše pod lešením)	m2	72,80000	115,00	8 372,00		0,00	0,00	0,00	36,40	4 186,00	-36,40	-4 186,00

viz. severní fasáda : (32,4+2,0\*2)\*2,0

72,80000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		565 448,50	373 767,42	190 831,08	850,00	16 666,50					
9	620991121R00	Zakryvání výplň vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	79,45000	52,00	4 131,40	79,45	4 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před výplně otvorů ve fasádě :													
				4,75000									
vel. 250 x 190 cm : 2,5*1,9				13,50000									
vel. 250 x 270 cm : 2,5*2,7*2				1,00000									
vel. 200 x 50 cm : 2,0*0,5				8,00000									
vel. 200 x 200 cm : 2,0*2,0*2				5,40000									
vel. 120 x 50 cm : 1,2*0,5*9				10,80000									
vel. 200 x 270 cm : 2,0*2,7*2				28,80000									
vel. 240 x 200 cm : 2,4*2,0*6				7,20000									
vel. 120 x 200 cm : 1,2*2,0*3													
10	622323041R00	Připrava podkladu penetrace	m2	306,20000	42,00	12 860,40	306,20	12 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
stávající povrch v ploše : 306,2													
306,20000													
Začátek provozního součtu													
15,0*11,6+15,1*10,75+17,85				354,17500									
(2,3+0,35*2)*10,5				31,50000									
odpočet otvorů :													
-2,5*(1,9+2,7*2)				-18,25000									
-2,0*(0,5+2,0*2)				-9,00000									
-1,2*0,5*9				-5,40000									
-(2,4*6+1,2*3)*2,0				-36,00000									
-2,0*2,7*2				-10,80000									
Konec provozního součtu													
11	62232522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,90000	1 455,00	1 309,50	0,54	785,70	0,36	523,80	0,00	0,00	0,00
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), KZS ST.1/ schodišťová stěna : 0,9													
				0,90000									
Začátek provozního součtu													
(2,3+0,35*2)*0,3				0,90000									
Konec provozního součtu													
12	622325524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	9,10000	1 683,00	14 405,30	5,46	8 643,18	3,64	5 762,12	0,00	0,00	
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), KZS KZS ST.1/ v ploše : 9,1													
				9,10000									
Začátek provozního součtu													
(15,0+0,1)*0,3				4,53000									
(15,1+0,1)*0,3				4,56000									
Konec provozního součtu													
13	622325332RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm	m2	19,80000	1 210,00	23 958,00	11,88	14 374,80	7,92	9 583,20	0,00	0,00	
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), Včetně rohových lišt na hranách budov.													
- součinitel tepelné vodivosti= 0,032 W/mK :													
- tenkovrstvá omítka se zatřenou strukturou, zmo 1,5 mm :													
- základní odstín s min. HBW 25 (odstíny zvolit shodně se stáv. fasádou) :													
KZS ST.1/ schodišťová stěna : 19,8				19,80000									
Začátek provozního součtu													
(2,3+0,35*2)*(10,5-0,3)				30,60000									
odpočet otvorů : -2,0*2,7*2				-10,80000									
Konec provozního součtu													

14	622325334RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zmitost 2 mm	m2	278,70000	1 292,00	360 080,40	167,22	216 048,24	111,48	144 032,16			0,00		0,00	
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), Včetně rohových lišt na hranách budov. - součinitel tepelné vodivosti= 0,032 W/mK : - tenkovrstvá omítka se zatíženou strukturou, zmo 1,5 mm :  - základní odstín s min. HBW 25 (odstíny zvolit shodně se stáv. fasádou) : KZS ST.1/ v ploše : 278,7 Začátek provozního součtu (15,0+0,1)*(11,6-0,3) (15,1+0,1)*(10,75-0,3)+17,85 odpočet otvorů : -2,5*(1,9+2,7*2) -2,0*(0,5+2,0*2) -1,2*0,5*9 -(2,4*6+1,2*3)*2,0 Konec provozního součtu		278,70000	170,63000 176,69000											
14A		Příplatek za zapustnou montáž, vč dodávky záślepek/308,5 m2	m2		54,02	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	308,50	16 666,50	
15	622325353RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	30,70000	1 480,00	45 436,00	21,49	31 805,20	9,21	13 630,80			0,00		0,00	
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky. - součinitel tepelné vodivosti= 0,032 W/mK : - tenkovrstvá omítka se zatíženou strukturou, zmo 1,5 mm :  - základní odstín s min. HBW 25 (odstíny zvolit shodně se stáv. fasádou) : výplně otvorů ve fasádě KZS ST.3 : úprava ostění/nadpraží do hl. 250 mm : 110,9*0,25-0,025  Začátek provozního součtu vel. 250 x 190 cm : (2,5+1,9*2) vel. 250 x 270 cm : (2,5+2,7*2)*2 vel. 200 x 50 cm : (2,0+0,5*2) vel. 200 x 200 cm : (2,0+2,0*2)*2 vel. 120 x 50 cm : (1,2+0,5*2)*9 vel. 240 x 200 cm : (2,4+2,0*2)*6 vel. 120 x 200 cm : (1,2+2,0*2)*3 Konec provozního součtu úprava ostění/nadpraží do hl. 200 mm : 14,8*0,2+0,04 Začátek provozního součtu vel. 200 x 270 cm : (2,0+2,7*2)*2 Konec provozního součtu		27,70000	6,30000 15,80000 3,00000 12,00000 19,80000 38,40000 15,60000											
16	622325350RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	0,90000	850,00	765,00	0,63	535,50	0,27	229,50			0,00		0,00	
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. vní úprava ostění v místě osazení revizních dvířek : (0,8+0,6)*2*0,15 vní úprava ostění v místě osazení větracích mřížek : (0,15+0,15)*2*0,15*5 0,03			0,42000 0,45000 0,03000											
17	622325160R00	Výztužná stěrka parapetu z expandovaného a extrudovaného polystyrenu	m2	14,10000	555,00	7 825,50	14,10	7 825,50	0,00	0,00			0,00		0,00	

výplně otvorů ve fasádě KZS ST.2 :  
 úprava parapetu do hl. 250 mm : 42,3\*0,25+0,025 10,60000  
 Začátek provozního součtu  
 vel. 250 x 190 cm : 2,5 2,50000  
 vel. 250 x 270 cm : 2,5\*2 5,00000  
 vel. 200 x 50 cm : 2,0 2,00000  
 vel. 200 x 200 cm : 2,0\*2 4,00000  
 vel. 120 x 50 cm : 1,2\*9 10,80000  
 vel. 240 x 200 cm : 2,4\*6 14,40000  
 vel. 120 x 200 cm : 1,2\*3 3,60000  
 Konec provozního součtu  
 úprava parapetu do hl. 200 mm : 4,0\*0,2 0,80000  
 Začátek provozního součtu  
 vel. 200 x 270 cm : 2,0\*2 4,00000  
 Konec provozního součtu  
 ukončení KZS dle det. č.1 : 18,0\*0,15 2,70000  
 Začátek provozního součtu  
 15,0+2,3+0,35\*2 18,00000  
 Konec provozního součtu

18	622300176R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, montážní desky do zateplení,	kus	1,00000	150,00	150,00		0,00	1,00	150,00		0,00	0,00
19	622319051R00	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s tkaninou vní úprava ostění v místě osazení revizních dvířek :	m	2,80000	155,00	434,00	2,80	434,00	0,00	0,00			0,00
20	622319054R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování zdí, PVC profilem s tkaninou výplně otvorů ve fasádě : úprava parapetu do hl. 250 mm : 24*2*0,25 Začátek provozního součtu 1+2+1+2+9+6+3 Konec provozního součtu úprava parapetu do hl. 200 mm : 2*2*0,2	m	12,80000	250,00	3 200,00		0,00	12,80	3 200,00		0,00	0,00
21	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst stávající povrch v ploše (s omítkou) : 280,9 Začátek provozního součtu 15,0*11,6+15,1*10,75+17,85 odpočet otvorů : -2,5*(1,9+2,7*2) -2,0*(0,5+2,0*2) -1,2*0,5*9 -(2,4*6+1,2*3)*2,0 odpočet KO : -2,5*0,925*2 Konec provozního součtu	m2	280,90000	98,00	27 528,20	280,90	27 528,20	0,00	0,00		0,00	0,00
22	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky výplně otvorů ve fasádě : vel. 250 x 190 cm : (2,5+1,9*2) vel. 250 x 270 cm : (2,5+2,7*2)*2 vel. 200 x 50 cm : (2,0+0,5*2) vel. 200 x 200 cm : (2,0+2,0*2)*2 vel. 120 x 50 cm : (1,2+0,5*2)*9 vel. 200 x 270 cm : (2,0+2,7*2)*2	m	125,70000	69,00	8 673,30	125,70	8 673,30	0,00	0,00			0,00



		15,0+2,3+0,35*2+0,15		18,15000										
		Konec provozního součtu												
		ukončení KZS pod střechou (oblouk) : 15,65		15,65000										
		úprava v místě osazení revizních dvířek : (0,8+0,6)*2		2,80000										
		úprava v místě osazení větracích mřížek : (0,15+0,15)*2*5		3,00000										
		úprava v místě styku KZS a terénu : 33,4		33,40000										
		Začátek provozního součtu												
		32,4+0,35*2+0,15*2		33,40000										
		Konec provozního součtu												
28	629Rp451112	Výrovnávací vrstva z tepelné izolační malty, šířky do 30 cm, ve spádu 2%, součinitel tepel. vodivosti = 0,09 W/mK	m	46,30000	204,00	9 445,20	46,30	9 445,20	0,00	0,00		0,00		0,00
		výpíné otvorů ve fasádě :												
		vel. 250 x 190 cm : 2,5		2,50000										
		vel. 250 x 270 cm : 2,5*2		5,00000										
		vel. 200 x 50 cm : 2,0		2,00000										
		vel. 200 x 200 cm : 2,0*2		4,00000										
		vel. 120 x 50 cm : 1,2*9		10,80000										
		vel. 200 x 270 cm : 2,0*2		4,00000										
		vel. 240 x 200 cm : 2,4*6		14,40000										
		vel. 120 x 200 cm : 1,2*3		3,60000										
29	28350219R	deska elektroinstalační, montážní do zateplení; mat. PP	kus	1,00000	850,00	850,00		0,00	0,00		1,00	850,00		0,00
<b>Díl: 64</b>						<b>9 950,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9 950,00</b>		<b>0,00</b>
30	641951111R00	Výpíné otvorů Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích osazovacích (slepých) ocelových nebo dřevěných o ploše do 1 m2	kus	1,00000	450,00	450,00		0,00	0,00		1,00	450,00		0,00
		na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.												
		mtz dle odk. Z2, vel. 80 x 60 cm : 1		1,00000										
31	553pc99002	Z2_Nerezová revizní dvířka 1kř, vel. 80 x 60 cm na fasádu, vč. osazovacího rámečku, klíče, podrobnosti viz. tabulky výrobků	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00		1,00	9 500,00		0,00
<b>Díl: 900</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
32	900.1	HZS HZS více/méně práce nepředvídané při realizaci, zapsané do SD, projednané a schválené projektantem a TDS	h	0,00000	580,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Díl: 94</b>						<b>73 443,40</b>		<b>55 652,04</b>		<b>1 092,96</b>		<b>16 698,40</b>		<b>0,00</b>
33	941941042R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	445,50000	102,00	45 441,00	445,50	45 441,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		včetně kotvení		445,50000										
34	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	891,00000	2,00	1 782,00	534,60	1 069,20	356,40	712,80		0,00		0,00
		včetně kotvení												
		viz. severní fasáda : 445,5*2		891,00000										
35	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	445,50000	30,00	13 365,00		0,00	0,00		445,50	13 365,00		0,00
36	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,20000	18,00	8 571,60	476,20	8 571,60	0,00	0,00		0,00		0,00
		viz. severní fasáda : (32,4+1,2*4)*12,8+0,04		476,20000										
37	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	950,40000	1,00	950,40	570,24	570,24	380,16	380,16				0,00
		viz. severní fasáda : 475,2*2		950,40000										
38	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,20000	7,00	3 333,40		0,00	0,00		476,20	3 333,40		0,00






		dmz vč. kolen, odskoků, objímek : 10,5		10,50000									
50	764Rp991001	Okapnice z nerez plechu tl. 0,7 mm r.š.= do 150 mm, pro odk. Z1, mtz vč. dodávky	m	0,75000	1 300,00	975,00	0,00	0,75	975,00				0,00
51	998764203R00	pro odk. Z1, dl. 150 mm : 0,15*5 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	0,75000 3,80000	487,00	1 850,60	0,00	3,80	1 850,60				0,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 841,40</b>		<b>0,00</b>		<b>6 841,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
52	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení mtz dle odk. Z1 : 5	kus	5,00000	320,00	1 600,00	0,00	5,00	1 600,00				0,00
53	553pc99001	Z1_Větrací mřížka nerezová se sítí proti hmyzu, vel. 150 x 150 mm, s přírubou pro připojení na potrubí DN150, podrobnosti viz. tabulky výrobků	kus	5,00000	950,00	4 750,00	0,00	5,00	4 750,00				0,00
54	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	7,80000	63,00	491,40	0,00	7,80	491,40				0,00
<b>Díl: M21 Bleskosvod a uzemnění</b>				<b>18 500,00</b>		<b>5 550,00</b>		<b>9 250,00</b>		<b>3 700,00</b>		<b>0,00</b>	
55	212Rp21201	Dmz stávajícího bleskosvodu na fasádě vč. zpětné mtz a nových kotev do zateplení, vč. revize	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,30	5 550,00	0,50	9 250,00	0,20	3 700,00	0,00
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>8 561,83</b>		<b>5 993,28</b>		<b>2 568,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
56	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím 2,0803/3*2	t	1,38687	985,00	1 386,07	0,97	956,25	0,42	409,82			0,00
57	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 2,0803/3	t	0,69343	456,00	316,20	0,49	221,34	0,21	94,86			0,00
58	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	2,08030	668,00	1 389,64	1,46	972,75	0,62	416,89			0,00
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,08030	1 120,00	2 329,94	1,46	1 630,96	0,62	698,98			0,00
60	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,12427	36,00	1 048,47	20,39	733,93	8,74	314,54			0,00
61	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,08030	890,00	1 851,47	1,46	1 296,03	0,62	555,44			0,00
62	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,08030	125,00	260,04	1,46	182,03	0,62	78,01			0,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>				<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>				<b>39 500,00</b>		<b>7 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>23 500,00</b>		<b>-8 500,00</b>	
64	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,50	5 000,00	0,00	0,00	0,50	5 000,00	0,00
65	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1,00
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		0,00	0,00	0,00	1,00	18 500,00	0,00
67	004Rp111	Ostatní náklady - výtažné zkoušky	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00
<b>Celkem</b>				<b>838 581,95</b>		<b>489 660,01</b>		<b>273 371,04</b>		<b>58 884,40</b>		<b>0,00</b>	

Cena dle SOD	Provedeno v období 03-04/22	Provedeno v období 05/22	Provedeno v období 06/22	Změny na díle více/méně práce
--------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

SOUHRN:  
cena dle SOD 838 581,95  
práce 03-04/22 489 660,01  
práce 05/22 273 371,04  
práce 06/22 58 884,40  
vícepráce 16 666,50

více: 16 666,50  
méně: -16 666,50



IS engineering  
8. března 4  
975

Objednatel:	GŘC, Budějovická 140, Praha
Zhotovitel:	PETRAAan s.r.o.
Název zakázky:	Zateplení severní strany CÚ Střítež
Číslo zak. obj.	21/600/0501, VZ č.41128/2021
Číslo zak. zhot.	

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 1**

ČÍSLO/REVIZE:

**01/2022****NÁVRH ZMĚNY**

<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	Vyčíslení vícepráce a méněpráce
<b>DŮVOD ZMĚNY:</b>	Práce dle skutečného zjištění a provedení při realizaci díla
<b>ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:</b>	
<b>ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:</b>	Příloha č.1 – Soupis provedených prací, včetně vícepráce a méněpráce k 08.06.2022

**POPIS ZMĚNY – PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ:****Méněpráce:**

U těchto položek byl snížen rozsah prací dle skutečného provedení: úprava terénu před postavením lešení pol.č.7o 3980,50 Kč a úprava terénu po ukončení stavby pol.č.8 o 4.186,00 Kč. Položka užívání veřejných ploch v prostranství pol.č.65 za 8.500,00 Kč nebyla využita.

**Vícepráce:**

Příplatek k ceně za dodání zápustných místo taliřových hmoždinek, dle zápisu z KD č.2 16.666,50 Kč

**Souhrn vícepráce a méněpráce**

Nerealizované práce (méněpráce): 16.666,50 Kč  
 Potřebné práce (vícepráce): 16.666,50 Kč  
 Celkem změna (vícepráce a méněpráce): 33.333,00 Kč (3,9 %)

Celková cena za dílo se tímto změnovým listem nemění.

<b>POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:</b>			
<b>VLIV NA CENU:</b>	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano: <input type="checkbox"/>	<b>0,0 Kč</b>	
<b>PROCENTUÁLNÍ NAVÝŠENÍ/PONÍŽENÍ OPROTI CENĚ DLE SOD:</b>			
<b>0,0 %</b>			
<b>VLIV NA TERMÍN:</b>	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano: <input type="checkbox"/>	
	Vliv na datum dokončení a předání díla:	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano: <input type="checkbox"/>	
<b>PŘEDAL:</b>	PETRAAan s.r.o.	<b>DATUM VYSTAVENÍ:</b>	9.6.22
<b>PŘEVZAL:</b>	IS engineering s.r.o.	<b>DATUM PREVZETI:</b>	9.6.22

**SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE ve věcech technických (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)**

<b>AUTOR:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
<b>DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:</b>	

UDBOK  
140 96 Praha 4  
IČ: 712