

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SMLDEU-24-73/2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění dne 16. 9. 2021

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

KAMPA – MARYNKA s.r.o.
se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
IČO: 26014998
DIČ: CZ26014998
do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20071
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jiří Marynka, DiS.
adresa pro doručování korespondence: Dolní Branná 56, 543 62 Dolní Branná

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se v souladu s Článkem IV. Cena díla, bod 4. dohodly na změně některých stavebních prací s ohledem na aktuální stav stavby – spárování zdiva základových pasů pod úroveň terénu, zpevnění základů železobetonovou moniérkou, apod.

Veškeré změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změnový list

Původní cena dle Smlouvy o dílo: **1 860 000,- Kč bez DPH**

Přípočty ceny ve výši: 444 588,01,- Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 67 780,53,- Kč bez DPH

Změnový list celkem: 376 807,48 Kč bez DPH

Původní znění odst. 1 Čl. IV Cena o dílo:

1 860 000,00	Kč bez DPH
390 600,00	DPH 21%
2 250 600,00	Kč včetně DPH

Nové znění odst. 1 Čl. IV Cena o dílo:

2 236 807,48	Kč bez DPH
469 729,57	DPH 21%
2 706 537,05	Kč včetně DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dále se smluvní strany dohodly na změně znění Článku III. Čas plnění:

Původní znění:

1.1	zahájení:	15. 9. 2021
1.2	termín dokončení a konečné předání:	30. 6. 2022

Nové znění:

1.1	zahájení:	15. 9. 2021
1.2	termín dokončení a konečné předání:	31. 8. 2022

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-73/2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha - změnový list

Ve Vrchlabí, dne 14. 6. 2022



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNAP


V Jilemnici, dne 20. 6. 2022



Jiří Marynka, DiS.
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Za správnost:

č. 01:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu:

Stavba: Rekonstrukce ohradní zdi u Augustiánského kláštera
Dodavatel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Jilemnice
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2022

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>


D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL: 18.6.2022

Stavební	Číslo
Popis změny:	
Méněpráce - nebude se provádět spárování zdiva základových pásů pod úroveň terénu	
Vícepráce - na místo spárování základových pásů, bude zpevnění základů provedeno železobetonovou moniérkou oboustranně - byl rozšířen objem demolice a opětovné dozdivky ohradní zdi	
Zdůvodnění změny:	
- při odkrytí základových pásů bylo zjištěno, že základy z kamenných valounů nejsou vyzděny na maltu a není proto možné provést hloubkové spárování. Základové pasy budou proto oboustranně přibetonovány. - od doby zpracování projektu došlo k dalšímu poškození zdiva. Z toho důvodu bylo nutné rozšířit objem demolice a opětovné dozdivky ohradní zdi.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko: 18.6.2022	

J. Jan Černý, aut.
543 01 Vrchlabí



Dopady:	do projektové dokumentace:	
	do časového plánu:	s dopadem - termín do 31.8.2022
	do ceny: zvýšení	444 588,01 Kč bez DPH
	do ceny: snížení	67 780,53 Kč bez DPH
	Změnový list celkem:	376 807,48 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:		
Zdroje financování - vlastní prostředky Správy KRNP, akce je hrazena ze systémové dotace MŽP z programu 115030		
Navrhovatel změny - firma, jméno:	datum, podpis, razítko:	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLÁ IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455 Správa Krkonošského národního parku
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>	16.6.2022 souhlas	
Věcná kontrola a cenová kontrola:	datum, podpis, razítko:	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLÁ IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>	16.6.2022	
Vyjádření zhotovitele:	datum, podpis, razítko:	 MARY STAVEBNÍ A LESNÍ 1060, tel.: IČO:26014998
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>	16.6.2022	
Vyjádření objednatele - :	datum, podpis, razítko:	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLÁ IČ: 00088455
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>	16.6.2022	
Závěrečné stanovisko:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ohradní zdi u Augustiniánského kláštera, Vrchlabí

Objekt:

2004 - Rekonstrukce ohrad...

Soupis:

02 - Odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			15 332,35
Montáž			52 448,18
Cena bez DPH			67 780,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 780,53	21,00%	14 233,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		82 014,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ohradní zdi u Augustiniánského kláštera, Vrchlabí
Objekt: 2004 - Rekonstrukce ohrad...
Soupis: **02 - Odpočet**

Místo: Datum: 19. 6. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								67 780,53
D		HSV	Práce a dodávky HSV					67 780,53
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					67 780,53
1	K	62863121R1	Spárování zdiva opěrných zdí a valů trasvápennou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene (spárování na zatížený povrch)	m2	185,218	82,78	283,17	67 780,53

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 211
Stavba: Rekonstrukce ohradní zdi u Augustiniánského kláštera, Vrchlabí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 6. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			444 588,01
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	444 588,01	93 363,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	537 951,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ohradní zdi u Augustiniánského kláštera, Vrchlabí

Objekt:

2004 - Rekonstrukce ohrad...

Soupis:

01 - Přípočet

Místo:

Datum: 19. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

444 588,01

D HSV Práce a dodávky HSV

444 588,01

D 2 Zakládání

269 492,15

1	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,814	22 704,02	13 152,58	29 187,27
2	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,807	22 401,05	4 265,76	74 853,74
3	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	212,935	141,96	104,20	52 416,08
4	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	212,935	0,00	49,48	10 536,02
5	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	23,977	2 113,24	2 161,65	102 499,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

57 834,78

7	K	31121321R4	Zděni zdiva z lomového kamene stupaného nebo ručně vybraného na maltu trasvápennou, objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm. (V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v lici při zdění. Licování a spárování)	m3	5,381	6 616,77	3 475,51	54 306,56
8	M	5838107R01	Zulové valouny, rulové ostružňané kameny s dopravou na místo stáby	m3	1,000	3 528,22		3 528,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 271,91

9	K	94910111R6	Lešení pomocné pracovní pro opěrné zdi pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m	8,000	0,00	34,46	275,68
10	K	94910111R7	Lešení pomocné pracovní pro opěrné zdi pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	8,000	0,00	29,54	236,32
11	K	985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 (V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene).	m3	5,381	0,00	2 371,29	12 759,91

D 997 Přesun sutě

14 443,66

13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,838	0,00	359,39	4 254,46
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,838	0,00	196,10	2 321,43
15	K	9970135R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	11,838	0,00	131,28	1 554,09
16	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (omítka, malta, betonová drť)	t	11,838	0,00	533,34	6 313,68

D 998 Přesun hmot

89 545,51

6	K	998153211	Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	68,208	0,00	1 312,83	89 545,51
---	---	-----------	--	---	--------	------	----------	-----------