

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV04

**Stavba:** Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENÝ

KSO:  
Místo: Litoměřice

CC-CZ:  
Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:  
Česká republika, Ředitelství vodních cest

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Projektční sdružení Úvaziště Litoměřice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Vytvořeno v cenové úrovni CS ÚRS 2022/I

---

**Cena bez DPH** **-1 358 980,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-1 358 980,76</b>	<b>-285 385,96</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-1 644 366,72</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV04

**Stavba:** Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSEN

Místo: Litoměřice

Datum:

3. 3. 2022

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest

Projektant:

Projekční sdružení  
Úvaziště Litoměřice

Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů


**-1 358 980,76**

**-1 644 366,72**

**SO 01.1 Pevné molo pro osobní lodní dopravu**

**MP\_01.1.1 Štětové stěny, nátěry, OK**

**VP\_01.1.1 Larseny, podesty, lávka**



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENY

Objekt:

SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu

Soupis:

**MP\_01.1.1 - Štětové stěny, nátěry, OK**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:

Česká republika, Ředitelství vodních cest

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vytvořeno v cenové úrovni CS ÚRS 2022/I

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-1 441 700,00</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 441 700,00	21,00%	-302 757,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-1 744 457,00</b>	

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENÝ

Objekt: SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu

Soupis: **MP\_01.1.1 - Štětové stěny, nátěry, OK**

Místo: Litoměřice

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest

Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

Datum: 3. 3. 2022

Projektant: Projektční sdružení  
Úvaziště Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**-1 441 700,00**

1 - Zemní práce

2 - Zakládání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENÝ

Objekt: SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu

Soupis: MP\_01.1.1 - Štětové stěny, nátěry, OK

Místo: Litoměřice

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest

Projektant: Projekční sdružení  
Úvaziště Litoměřice

Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 441 700,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1	K	232_agr_001	Pažnice z ocelové roury pr. 600/10 mm	m	-26,000			CN k SoD dle SoD odst. 10.2 bod (a) viz VSP k SoD
---	---	-------------	---------------------------------------	---	---------	--	--	---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENY

Objekt:

SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu

Soupis:

**VP\_01.1.1 - Larseny, podesty, lávka**

KSO:

Místo: Litoměřice

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:

Česká republika, Ředitelství vodních cest

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vytvořeno v cenové úrovni CS ÚRS 2022/I

---

**Cena bez DPH**

**82 719,24**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
82 719,24  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
17 371,04  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**100 090,28**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENÝ

Objekt: SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu

Soupis: **VP\_01.1.1 - Larseny, podesty, lávka**

Místo: Litoměřice

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest

Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

Datum: 3. 3. 2022

Projektant: Projektční sdružení

Zpracovatel: Úvaziště Litoměřice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**82 719,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Litoměřice\_SO01.1\_Pevné\_molo\_pro\_osobní\_lodní\_dopravu - LARSENÝ  
 Objekt: SO 01.1 - Pevné molo pro osobní lodní dopravu  
 Soupis: VP\_01.1.1 - Larseny, podesty, lávka  
 Místo: Litoměřice  
 Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest  
 Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.

Datum: 3. 3. 2022  
 Projektant: Projektční sdružení  
 Úvazíště Litoměřice  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**82 719,24**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	153111116	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z lodi	kus	4,000			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		*D.1.2.2.-01_SO_01.1_Pevné_molo_pro_OL_D_púdorys_řezy					
	vv		*odstranění části larsen III n v dl. 750 mm v místě podesty 01		4,000			
	vv		Součet		4,000			
2	K	153111132	Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce	m	12,000			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		*D.1.2.2.-01_SO_01.1_Pevné_molo_pro_OL_D_púdorys_řezy					
	vv		*nastavení stávajících štětovnic o 1 m		12,000			
	vv		(1,000*2)*6		12,000			
	vv		Součet		12,000			
3	K	153111134	Příčné svaření ocelových zaberaněných štětovnic z lodi	kus	12,000			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
4	K	153115117	Odstanění stěn v do 1,5 m z ocelových štětovnic nasazených mezi zaberaněné piloty z lodi	m2	1,200			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		*D.1.2.2.-01_SO_01.1_Pevné_molo_pro_OL_D_púdorys_řezy					
	vv		*odstranění části larsen III n v dl. 750 mm v místě podesty 01		1,200			
	vv		0,400*0,750*4		1,200			
	vv		Součet		1,200			
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,096			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		0,096 * ocelová konstrukce mola		0,096			
	vv		Součet		0,096			
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,096			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		0,096 * ocelová konstrukce mola		0,096			
	vv		Součet		0,096			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,864			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		0,096*9 * ocelová konstrukce mola		0,864			
	vv		Součet		0,864			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
8	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	746,400			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		*D.1.2.2.-01_SO_01.1_Pevné_molo_pro_OL_D_púdorys_řezy					
	vv		*nastavení stávajících štětovnic o 1 m		746,400			
	vv		1,000*2*6*62,20 * 6x svařenec ze dvou III n		746,400			
	vv		Součet		746,400			
9	M	1592031.1	štětovnice III n š. 400 mm	t	0,806			kalkulace dle nabídky dle SoD odst. 10.2 bod (d) viz VSP k SoD viz Nabídka Pragis
10	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	95,598			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD
	vv		*D.1.2.2.-01_SO_01.1_Pevné_molo_pro_OL_D_púdorys_řezy					
	vv		*2x U240 dl. 150 mm		10,170			
	vv		0,150*33,90*2		10,170			
	vv		*2x U240 dl. 1260 mm		85,428			
	vv		1,260*33,90*2		85,428			
	vv		Součet		95,598			
11	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,843			CS URS 2022 01 dle SoD odst. 10.2 bod (c) viz VSP k SoD