

Nabídkový rozpočet

ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ

| Ceník č.pol. | Popis prací, materiálu a dodávek včetně ocenění | MJ | Poč. | Cena (Kč) | | | | |
|-----------------|---|----|------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| | | | | Jedn. | Montáž | Materiál | Mont.+mat. | Dodávka |
| 08 | <u>Vodiče, šňůry a kabely měděné</u> | | | | | | | |
| 800101 | CYKY 5Cx1,5 | m | 35 | 36,00 | 1260,00 | | | |
| | Materiál nosný: (+ 5% prořez) CYKY 5Cx1,5 | m | 37 | 28,00 | | 1036,00 | | |
| | <u>Svítlidla a osvětlovací zařízení</u> | | | | | | | |
| | Montáž svítidla LED | | | | | | | |
| 201043S | Do 80W | ks | 35 | 358,00 | 12530,00 | | | |
| | Demontáž svítidel = montáž svítidla x 0,5 | | | | | | | |
| 201043S | Do 80W | ks | 35 | 179,00 | 6265,00 | | | |
| | Materiál nosný: | | | | | | | |
| NB | Svítlidlo LED 36W | ks | 25 | 1500,00 | | 37500,00 | | |
| NP | Svítlidlo LED 24W | ks | 10 | 1000,00 | | 10000,00 | | |
| | Montáž celkem | | | | 20055,00 | | | |
| | Práce malého rozsahu | | | | 2680,00 | | | |
| | Montáž celkem | | | | 22735,00 | | | |
| | Index rok 2019 - 5,9 | | | | <u>16460,00</u> | | | |
| | Materiál nosný | | | | | 48536,00 | | |
| | Přirážka na podr. materiál - 3% | | | | | 1456,08 | | |
| | Dopravné a režie 15% | | | | | 7498,81 | | |
| | Materiál celkem | | | | | <u>57490,89</u> | | |
| | Z toho svítidla | | | | | 47500,00 | | |
| | Montáž + materiál | | | | | 73950,89 | | |
| | PPV - 12% | | | | | 8874,11 | | |
| | Montáž + materiál vč. PPV | | | | | <u>82825,00</u> | | |
| | Revize | | | | 500,- | 83325,00 | | |
| | Dodávka celkem s DPH 21% | | | | | | 100823,25 | Kč |

V Ostravě ...15.6.2022..

Záruky mat/montáže 24/48 měsíců

Zpracoval: 