

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Připojení obce Želečovice na kanalizační řad města Slaný**
 Objekt: **Homogenizace povrchu komunikace**
 Místo: **Želečovice**
 Zadavatel: **Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný**
 Uchazeč: **Metrostav a.s.**

Datum: **25.05.2022**
 Projektant: **AQUECON a.s., Čs. Legii 445/4, Teplice**
 Zpracovatel: **[REDAKOVANÉ]**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 076 408,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 076 408,12
1 - Zemní práce	170 856,23
5 - Komunikace pozemní	634 381,11
8 - Trubní vedení	22 176,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 157,91
997 - Přesun sutě	90 836,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Připojení obce Želečovice na kanalizační řad města Slaný**
 Objekt: **Homogenizace povrchu komunikace**
 Místo: **Želečovice**
 Zadavatel: **Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný**
 Uchazeč: **Metrostav a.s.**

Datum: **25.05.2022**
 Projektant: **AQUECON a.s., Čs. Legii 445/4, Teplice**
 Zpracovatel: **[REDAKOVANÉ]**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 076 408,12**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 076 408,12
D	1		Zemní práce				170 856,23
	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 562,900	109,32	170 856,23
	VV		ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - frézování povrchu pro homogenizaci celé šířky				
	VV		VV dle geodetického zaměření ze dne 21.3.2022				
	VV		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				634 381,11
	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 562,900	9,02	14 097,36
	VV		ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - homogenizace celé šířky				
	VV		VV dle geodetického zaměření ze dne 21.3.2022				
	VV		Součet				
	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 562,900	396,88	620 283,75
	VV		ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - homogenizace celé šířky				
	VV		VV dle geodetického zaměření ze dne 21.3.2022				
	VV		Součet				
D	8		Trubní vedení				22 176,00
	K		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 365,00	14 190,00
	K		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 331,00	7 986,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 157,91
	K	9200 RP	Hutnicí zkoušky	ks	4,000	3 120,00	12 480,00
	PP		Hutnicí zkoušky				
	VV		Předpoklad požadavku provedení 4ks dle pokynů KSÚS			4,000	
	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	87,200	89,54	7 807,89
	VV		STOKA A1-B1			56,3	
	VV		připojka k č.p.14			30,9	
	VV		27,8+3,1			87,2	
	VV		Součet				
	K		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 562,900	9,80	15 316,42
	K		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 50mm	m	454,000	218,40	99 153,60
			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50mm				
	K	9201 RP	Rozbory asfaltu vzorkování dle vyhlášky 130/2019 Sb PAU	ks	1,000	23 400,00	23 400,00
	PP		Rozbory asfaltu vzorkování dle vyhlášky 130/2019 Sb PAU				
D	997		Přesun sutě				90 836,87
	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	206,300	57,35	11 832,13
	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	206,300	203,61	42 004,74
	VV		1562,9*0,05*2,64			206,300	
	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				