



Cenová nabídka na bezvýkopové opravy kanalizace na ulici Bohuslava Němce a Jižní čtvrt' I. v Přerově.

Stavba : Přerov, ulice B. Němce DN 400mm a Jižní čtvrt' I. DN 600mm.

Objednatel: VaK Přerov, a.s., Šiřava, Přerov

Zhotovitel: B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc

Termín provedení: Dle dohody objednatele se zhotovitelem

Pol.	Název položky	MJ	Množství	Jedn. cena [Kč]	Celkem [Kč]
Přerov, ul. Bohuslava Němce, úsek od 1676 po toku k Š 1675, DN 400mm, beton, žádoucí zaslepení odbočky ve staničení 5,20m od Š 1676.					
1	Přípravné práce robotem - zdrsnění vnitřních stěn potrubí před instalací KSR.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	Čištění úseku po práci robotem a před instalací KSR provede objednatel	kpl	1,00	0,00	0,00
3	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR) v délce 500mm, překrytí - žádoucí zaslepení otvoru kanalizační přípojky ve staničení 5,20 m.	ks	1,00	11 200,00	11 200,00
Přerov, ul. Jižní čtvrt' I., úsek od 2114 po toku k 2113, DN 600mm, sklolaminát, zatěsnění trhliny ve staničení 2,70m od Š 2114.					
4	Přípravné práce robotem - zdrsnění vnitřních stěn potrubí před instalací KSR.	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
5	Čištění úseku po práci robotem a před instalací KSR provede objednatel	kpl	1,00	0,00	0,00
6	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR) v délce 500mm, zatěsnění příčné trhliny ve staničení 2,70 m.	ks	1,00	14 800,00	14 800,00
7	Kontrola čistoty potrubí, provedení záměr staničení, monitoring po opravách, vypracování výstupů v počtu 1 paré.	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
8	Doprava techniky tam a zpět (robot, kamera)	km	56,00	48,00	2 688,00
9	Vedlejší náklady, případné přečerpávání v době oprav	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
Cena celkem bez DPH					39 888,00

Vysvětlivky : KSR = krátký sanační rukáv v délce 500mm, spolehlivě překryje a zatěsni netěsnosti, nejlepší statiku, ale není samonosný.

Poznámky zhotovitele : CN je zpracovaná na základě dodaných informací a zasláního videozáznamu. Záruka na práce se poskytuje 36 měsíců.

Požadavky na objednatele :

Zajištění volného přístupu nad revizní šachty opravovaného úseku.

Vyčištění kanalizace objednatelem v době oprav zhotovitelem.

Zajištění dopravního značení (instalace DZ "zákaz stání" u revizních šachet opravovaného úseku na ul. B. Němce u Státní plavební správy na parkovišti. Vymezení místa cca 7 metrů od šachet, kvůli nájezdu technologií.

Zaslání objednávky před zahájením prací se splatností 14 dnů od vystavení.

Za BMH Olomouc zpracoval : Petr Vybíral

V Olomouci dne 19.5. 2022

