



CENOVÁ NABÍDKA - BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE

Stavba : Přerov, ulice Dvořákova, úsek od Š 4185 po toku k Š 4067, DN 300mm, betonové potrubí.

Objednatel: VaK Přerov, a.s., Šířava, Přerov

Zhotovitel: B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc

Termín provedení: Dle dohody objednatele se zhotovitelem

Pol.	Název položky	MJ	Množství	Jedn. cena [Kč]	Celkem [Kč]
Přerov, ulice Dvořákova, úsek od Š 4185 po toku k Š 4067, DN 300mm, betonové potrubí. Délka úseku je 32,90 m. Oprava kaverny ve staničení 19,40 m od Š 4185.					
1	Přípravné práce robotem - odfrézování přečnívajících přípojek ve staničení 15,70m a zdrsnění vnitřních stěn povrchu před instalací KSR, začištění KSR.	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
2	Čištění úseku po práci robotem a před instalací KSR provede objednatel	kpl	1,00	0,00	0,00
3	Instalace krátkého sanačního rukávu (KSR) v délce 500mm, překrytí otvoru kaverny	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
4	Kontrola čistoty potrubí, provedení záměr staničení, monitoring po opravách, vypracování výstupů v počtu 2 paré.	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
5	Doprava techniky tam a zpět (robot, kamera)	km	54,00	42,00	2 268,00
6	Vedlejší náklady, případné přečerpávání v době oprav	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Cena celkem bez DPH					21 968,00

Vysvětlivky : KSR = krátký sanační rukáv v délce 500mm, spolehlivě překryje a zatěsňuje netěsnosti, nejlepší statiku, ale není samonosný.

Poznámky zhotovitele : CN je zpracovaná na základě dodaných informací a zasláního videozáznamu.

Požadavky na objednatele :

Zajištění volného přístupu nad revizní šachty opravovaného úseku.

Zajištění služby čistícího vozu.

Zaslání objednávky před zahájením prací se splatností 21 dnů od vystavení.

Za BMH Olomouc zpracoval : Petr Vybíral

V Olomouci dne 13.6.2022



B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a
779 00 Olomouc
DIČ: CZ42869668
www.bmh.cz