



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Pomáhat a chránit

Oddělení správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j. KRPK-93959-3/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 3. 3. 2022

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky

KŘP KvK OOP Chodov – zateplení budovy

Jedná se o zajištění Zhotovitele pro akci (projekt): CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015212 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – OPŽP – zateplení budovy OOP Chodov, Staroměstská 18.


Předpoklad zahájení stavebních prací 1. 5. 2022

Předpoklad ukončení stavebních prací 30. 10. 2022

Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla a časově závisí na datu vydání právního aktu Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „právního aktu“). Objednatel nepředá staveniště zhotoviteli k zahájení díla dříve, než bude vydán tento právní akt, který zajišťuje finanční krytí akce. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně zaslat Zhotoviteli informaci o vydání právního aktu.

Jedná se o předpokládaný termín zahájení a ukončení díla a Zadavatel může stanovit i pozdější termín zahájení a ukončení díla.

Zhotovitel zajistí před zahájením prací na půdě objektu provést kontrolní prohlídku odborně způsobilou osobou a vyloučit tak přítomnost netopýrů a jejich rušení. V případě nálezu netopýří kolonie, nebudou práce na půdě objektu v období 1.5.2022 až 15.8.2022 prováděny.

Předmětem budou stavební práce na realizaci veřejné zakázky s názvem: „KŘP KvK OOP Chodov – zateplení budovy,“ dle projektové dokumentace zpracované 

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební a technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebného materiálu, strojů a technologického zařízení nezbytného pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah stavebních úprav

V rámci projektu dojde k těmto hlavním stavebním úpravám:

- Zateplení fasády dvorní části včetně soklu
- Zateplení podlahy půdy
- Výměna vnějšího a vnitřního osvětlení za LED
- Výměna vnějších štítových dveří
- Zhotovení a montáž kovového schodiště ke štítovým dveřím

Před zahájením zateplovacích prací Zhotovitel vyzve Zadavatele minimálně 3 dny před zahájením prací zajištění demontáže a po skončení zateplovacích prací i montáže bezpečnostních kamer. Okna zůstávají původní – nebudou demontována.

Veškeré stavební práce jsou podrobně popsány ve zpracované projektové dokumentaci.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetické zaměření dokončené stavby a potvrzení o vložení do digitální technické mapy ve smyslu zákona č. 47/2020 Sb. v platném znění.

Ostatní realizační podmínky:

Při předání staveniště dodá Zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.



Pracovní doba 7:00- 15:30 hod. v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je Zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Po skončení díla vyzve Zhotovitel Zadavatele k převzetí díla

Projektová dokumentace bude ke stažení na profilu Zadavatele v rámci veřejné zakázky nebo k osobnímu nahlédnutí u  investičního referenta OSNM, Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, tel.: 

V průběhu vyhlášení veřejné zakázky na realizaci akce, proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Garance požadována min. 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po převzetí díla.

Přílohou je slepý rozpočet, katastrální mapa - náčrt napojení inženýrských sítí a projektová dokumentace.

Zpracoval



Schválila

