

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-04
Stavba: VZT Jídelna ZŠ Chlumeč

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.04.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AirPlus, spol. s r.o.

IČ: 25441931
DIČ: CZ25441931

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				545 920,21
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	545 920,21		114 643,24
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		660 563,45
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-04

Stavba: VZT Jídelna ZŠ Chlumeč

Místo:

Datum:

20.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AirPlus, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		545 920,21	660 563,46
	Stavební část	327 582,12	396 374,37
	Elektroinstalace VZT	218 338,09	264 189,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT Jídelna ZŠ Chlumec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AirPlus, spol. s r.o.

IČ:

25441931

DIČ:

CZ25441931

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				81 664,20
Montáž				245 917,93
Cena bez DPH				327 582,12
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	327 582,12	21,00%		68 792,25
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		396 374,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT Jidelna ZŠ Chlumec

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AirPlus, spol. s r.o.

Datum: 20.04.2022

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	81 664,20	245 917,93	327 582,12
HSV - Práce a dodávky HSV	46 568,50	62 896,74	109 465,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 760,22	3 696,30	23 456,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 660,10	47 897,61	65 557,71
997 - Přesun sutě	9 148,18	6 546,84	15 695,02
998 - Přesun hmot	0,00	4 755,99	4 755,99
PSV - Práce a dodávky PSV	35 095,70	151 386,19	186 481,88
712 - Povlakové krytiny	20 909,90	16 246,79	37 156,68
764 - Konstrukce klempířské	11 322,00	6 299,25	17 621,25
767 - Konstrukce zámečnické	2 863,80	128 840,15	131 703,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	31 635,00	31 635,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	31 635,00	31 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT Jidelna ZŠ Chlumeč

Místo:

Datum: 20.04.2022

Zadavatel:


Projektant:



Uchazeč:

AirPlus, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

327 582,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV					109 465,24	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					23 456,52	
1	K	631R1	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým - malý rozsah, doplnění střešní skladby	m3	0,975	3 463,20	1 332,00	4 675,32	
	vv		Předpoklad 100 mm						
	vv		Osazení rámu VZT						
	vv		0,75*0,75*0,1*6*2		0,675				
	vv		Prostup VZT						
	vv		(1,0*1,5-0,75*1)*0,1*4		0,300				
	vv		Součet		0,975				
2	K	631R2	Doplnění dosavadních mazanin betonem perlitovým - malý rozsah, doplnění střešní skladby	m3	1,800	9 102,00	1 332,00	18 781,20	
	vv		Předpoklad 300 mm						
	vv		Osazení rámu VZT						
	vv		0,5*0,5*0,3*6*2		0,900				
	vv		Prostup VZT						
	vv		(1,0*1,5-0,75*1)*0,3*4		0,900				
	vv		Součet		1,800				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					65 557,71	
3	K	9650422R1	Vybourání spádové vrstvy z prostého betonu a betonové mazaniny - malý rozsah, vyřezání části střešní skladby	m3	2,400	0,00	2 064,60	4 955,04	
	vv		Předpoklad 300 mm lehčený beton + 100 mm betonová mazanina						
	vv		Osazení rámu VZT						
	vv		0,5*0,5*0,4*6*2		1,200				
	vv		Prostup VZT						
	vv		0,75*1,0*0,4*4		1,200				
	vv		Součet		2,400				
4	K	9720R1	Vybourání prostupu v dutinovém panelu 415x730 mm - postupným opatřením rozkrýváním konstrukce dle statické části, včetně dočasného podepření dřevěnou vříděvou dle dokumentace	kpl	3,000	3 463,20	9 435,00	38 694,60	
	vv		3		3,000				
	vv		Součet		3,000				
5	K	9720R2	D+M Realizace prostupu spolu s realizací výměny (v případě přerušení více žeber) - výměna dle statické části L 200/100 - délky cca 1m	kpl	1,000	7 270,50	3 663,00	10 933,50	
6	K	9R1	Zednické zaspravení a výmalba stropní konstrukce po realizaci úprav, úklid, vč. nákladů na pomocné lešení	kpl	1,000	0,00	10 974,57	10 974,57	
D	997		Přesun sutě					15 695,02	
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,440	0,00	654,90	3 562,66	CS ÚRS 2021 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,440	0,00	313,02	1 702,83	CS ÚRS 2021 01
9	K	9970135R1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za dalších 10 km	t	5,440	0,00	96,79	526,55	
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,440	1 681,65	138,75	9 902,98	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot					4 755,99	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,301	0,00	754,80	4 755,99	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					186 481,88	
D	712		Povlakové krytiny					37 156,68	
12	K	712300R1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě - vyříznutí části stávající hydroizolace pro provedení nových prostupů střešní konstrukcí	m2	6,000	0,00	56,61	339,66	
	vv		Osazení rámu VZT						
	vv		0,5*0,5*6*2		3,000				
	vv		Prostup VZT						
	vv		0,75*1,0*4		3,000				
	vv		Součet		6,000				
13	K	712310901	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním	m2	13,750	0,00	6,22	85,47	CS ÚRS 2021 01
	vv		Osazení rámu VZT						
	vv		0,75*0,75*6*2		6,750				
	vv		Prostup VZT						
	vv		(0,75*2+1,0*2)*0,5*4		7,000				
	vv		Součet		13,750				
14	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	5,500	95,13	0,00	523,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		Osazení rámu VZT						
	vv		0,75*0,75*6*2*0,4		2,700				
	vv		Prostup VZT						
	vv		(0,75*2+1,0*2)*0,5*4*0,4		2,800				
	vv		Součet		5,500				
15	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	32,000	171,50	233,10	12 947,04	CS ÚRS 2021 01
	vv		Opracování prostupů						
	vv		VZT rámy						
	vv		2*6*2		24,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		prostup VZT						
	vv		2*4		8,000				
	vv		Součet		32,000				
16	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v pině ploše	m2	24,492	164,28	144,30	7 557,74	CS ÚRS 2021 01
	vv		Opracování prostupů						
	vv		VZT rámy						
	vv		0,75*0,75*12*2		13,500				
	vv		prostup VZT						
	vv		(0,73*2+0,415*2)*0,6*4*2		10,992				
	vv		Součet		24,492				
17	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu D do 300 mm	kus	12,000	139,31	249,75	4 668,66	CS ÚRS 2021 01
	vv		6*2		12,000				
	vv		Součet		12,000				
18	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,75 m2	kus	4,000	171,50	233,10	1 618,38	CS ÚRS 2021 01
	vv		4		4,000				
	vv		Součet		4,000				
19	M	628M1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS pás	m2	51,847	164,28	0,00	8 517,43	
	vv		Opracování prostupů						
	vv		VZT rámy						
	vv		0,15*12*2*1,15		4,140				
	vv		0,5*0,5*12*2*1,15		6,900				
	vv		0,75*0,75*12*2*1,15		15,525				
	vv		prostup VZT						
	vv		(0,73*2+0,415*2)*0,6*4*2*1,15		12,641				
	vv		(0,73*2+0,415*2)*0,6*4*2*1,15		12,641				
	vv		Součet		51,847				
20	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	300,000	0,00	3,00	899,10	CS ÚRS 2021 01
	D	764	Konstrukce klempířské					17 621,25	
21	K	764314R	Průchodka a oplechování prostupu VZT z Pz plechu s oboustrannou povrchovou úpravou, 730/415 mm, dle dokumentace, včetně tmelení	kpl	4,000	2 830,50	1 387,50	16 872,00	
	vv		4		4,000				
	vv		Součet		4,000				
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	450,000	0,00	1,67	749,25	CS ÚRS 2021 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					131 703,95	
23	K	767R1	D+M Ocelová rámová konstrukce pod VZT - výrobní dokumentace, výroba, povrchová úprava, doprava, dodávka a montáž chemickými kotvami do dutinových stropních panelů	kpl	2,000	0,00	59 500,00	119 000,00	
24	K	767R2	D+M Objímka kruhový prostup, včetně tmelení	kpl	12,000	238,65	133,20	4 462,20	
	vv		12		12,000				
	vv		Součet		12,000				
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 500,000	0,00	1,50	8 241,75	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					31 635,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště					31 635,00	
26	K	030001R3	Zařízení staveniště - zajištění likvidace odpadů, zajištění BOZP, zázemí, náklady na ochranné k-ce a další ZS jinde neuvedené potřebné pro realizaci procesů dle PD a platných předpisů	kpl	1,000	0,00	31 635,00	31 635,00	

název akce: VZT Chlumeč
objekt: Elektroinstalace VZT

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			10 802 Kč
2	doprava dodávek	3,60	10 802 Kč	389 Kč
3	přesun dodávek	1,00	10 802 Kč	108 Kč
4	materiál elektromontážní			77 886 Kč
5	prořez	5,00	68 255 Kč	3 413 Kč
6	materiál podružný	3,00	77 886 Kč	2 337 Kč
7	elektromontáže			84 716 Kč
8	montáže další obory			16 632 Kč
9	PPV pro elektromontáže	6,00	168 351 Kč	10 101 Kč
10	dodávky celkem			11 191 Kč
11	materiál+výkony celkem			195 192 Kč
12	ostatní náklady			5 355 Kč
13	NAKLADY hl.III celkem			211 738 Kč
14	kompletační činnost			3 450 Kč
15	revize			3 150 Kč
16	NAKLADY hl.XI celkem			6 600 Kč
17	cena bez DPH			218 338 Kč
18	DPH základní sazba	21,00	218 338 Kč	45 851 Kč
19	CENA vč.DPH (Kč)			264 189 Kč

název akce: VZT Chlumec
objekt: Elektroinstalace VZT

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	#####	Rozvaděč R-VZT ozn.R-VZT (viz řádky 60-67)	ks	1,00	10 802 Kč	10 802 Kč		
součet						10 802 Kč		
Materiál elektromontážní								
2	#####	kabel 1kV CXXH-R 5x2,5	m	120,00	60 Kč	7 223 Kč		
3	#####	kabel 1kV CXXH-R 5x4	m	120,00	119 Kč	14 220 Kč		
4	#####	vodič CHKR-R 4	m	40,00	101 Kč	4 032 Kč		
5	#####	kabel 1kV CXXH-R 5x25	m	12,00	548 Kč	6 577 Kč		
6	#####	zkušební svorkovnice	ks	1,00	1 419 Kč	1 419 Kč		
7	#####	kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý	m	160,00	12 Kč	1 941 Kč		
8	#####	trubka ohebná PVC Ipflex 2320	m	100,00	157 Kč	15 742 Kč		
9	#####	trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E	m	30,00	197 Kč	5 917 Kč		
10	#####	Drátožlab 100/50 rozteč podpěr	m	80,00	115 Kč	9 232 Kč		
11	#####	lišta vkladací LHD 40x40	m	30,00	64 Kč	1 927 Kč		
12	#####	Jistič 200A DEON Třífázový vč. podružný materiál, vodiče, atd..	ks	1,00	6 884 Kč	6 884 Kč		
13	#####	jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm	ks	2,00	413 Kč	826 Kč		
14	#####	ochranná stříška jímáče OSH FeZn horní	ks	2,00	79 Kč	157 Kč		
15	#####	ochranná stříška jímáče OSD FeZn dolní	ks	2,00	64 Kč	128 Kč		
16	#####	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	2,00	107 Kč	215 Kč		
17	#####	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	20,00	24 Kč	479 Kč		
18	#####	trubka ohebná 25mm UV	m	25,00	39 Kč	965 Kč		
součet						77 886 Kč		
Elektromontáže								
19	#####	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	120,00	107 Kč	12 852 Kč	0,095	11,40
20	#####	kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	120,00	107 Kč	12 852 Kč	0,105	12,60
21	#####	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,00	107 Kč	4 284 Kč	0,091	3,64
22	#####	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	12,00	107 Kč	1 285 Kč	0,169	2,03
23	#####	montáž zkušební svorkovnice	ks	1,00	107 Kč	107 Kč		
24	#####	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	50,00	107 Kč	5 355 Kč	0,067	3,35
25	#####	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	160,00	107 Kč	17 136 Kč	0,091	14,56
26	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	100,00	107 Kč	10 710 Kč	0,082	8,20
27	#####	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	m	30,00	107 Kč	3 213 Kč	0,083	2,49
28	#####	kabelový rošt do š.40cm	m	80,00	107 Kč	8 568 Kč	0,193	15,44
29	#####	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	30,00	107 Kč	3 213 Kč	0,171	5,13
30	#####	montáž jistič 200A	ks	1,00	107 Kč	107 Kč		
31	#####	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	2,00	107 Kč	214 Kč	0,800	1,60
32	#####	svod bez podpěr drát do pr.10mm	m	20,00	107 Kč	2 142 Kč	0,268	5,36
33	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	25,00	107 Kč	2 678 Kč	0,086	2,15
součet						84 716 Kč		87,95
Montáže další obory								
34	#####	Úprava v rozvaděči RH	hod	8,00	2 016 Kč	16 128 Kč	1,000	8,00
35	#####	seznámení se stávajícím stavem	hod	4,00	126 Kč	504 Kč	1,000	4,00
součet						16 632 Kč		12,00
Ostatní náklady								
36	#####	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	3,00	315 Kč	945 Kč	0,144	0,43
37	#####	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	10,00	441 Kč	4 410 Kč	0,257	2,57
součet						5 355 Kč		3,00

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R-VZT								
1	#####	skříň plast do63A 18M/IP41 zapu plnáDv	ks	1,00	718 Kč	718 Kč	0,200	0,20

Soupis položek

2	#####	sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky	ks	1,00	1 302 Kč	1 302 Kč		
3	#####	vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	662 Kč	662 Kč	0,560	0,56
4	#####	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	2,00	635 Kč	1 271 Kč	0,390	0,78
5	#####	jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	2,00	587 Kč	1 175 Kč	0,390	0,78
6	#####	pomocný materiál	ks	1,00	1 544 Kč	1 544 Kč		
7	#####	revize rozvaděče	ks	1,00	756 Kč	756 Kč		
8	#####	montáž rozvaděče	hod	2,40	1 406 Kč	3 375 Kč		
součet						10 802 Kč		2,32

Investor: Město Chlumeck, Muchova 267, Chlumeck, 403 39
Stavba: Vzduchotechnika jidelny ZŠ Chlumeck, Muchova 228, 403 39 Chlumeck
Charakter: Stavební úpravy

p. č.	TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava				
1	K	M	R	444-001	Montážní práce na zařízení VZT	h	570,000	305,50	174 135,00
2	K	M	R	444-002	Doprava zařízení VZT na místo stavby	h	125,000	58,50	7 312,50
	D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)				
3	K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	h	48,000	130,00	6 240,00
4	K	M	R	555-002	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	h	24,000	130,00	3 120,00
5	K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	h	8,000	130,00	1 040,00
6	K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000	260,00	260,00
7	K	M	R	555-005	Výchozí revize	ks	1,000	2 340,00	2 340,00
8	K	M	R	555-006	Dodavatelská dokumentace (realizační, dílenská, ...)	ks	1,000	260,00	260,00
9	K	M	R	555-007	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	130,00	130,00
	D	OST		N.C.RE.SP	Ostatní				
10	K	M	R	333-001	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 3,0	m ²	50,000	45,50	2 275,00
11	K	M	R	333-002	Demontáže - pouze demontáž přiznaného stávajícího VZT potrubí v prostoru kuchyně	kg	300,000	117,00	35 100,00
12	K	M	R	333-003	Jeřábování - vč. zajištění záborového plánu	h	16,000	1 300,00	20 800,00
13	K	M	R	333-004	Koordinační činnost na stavbě s dotčenými profesema	h	12,000	195,00	2 340,00

	D	OST		N.V.ND.KOT	VZT zařízení, ventilátory				
14	M	MD	MAT	888-001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka - poz. 1.1 - nástřešní venkovní provedení - přívod 5400 až 5500 m ³ /h, odvod 5400 až 5500 m ³ /h - externí tlaková ztráta 650 Pa / 650 Pa - jednotka bude vybavena filtry F7 (přívod) a M5 (odvod), přívodní a odvodní ventilátor s EC motory, na hrdlech pružné manžety a uzavírací klapky, by-pass, protimrazová ochrana, protiproudý výměník ZZT, ohřívavý vývod kondenzátu - včetně digitálního systému MaR a hlášení havarijních stavů, ovládacího panelu, regulačních čidel a kabelového propojení jednotlivých dodaných komponent - rozvodnice umístěná na VZT jednotce - příkon ventilátorů a MaR 11,4 kW (400 V, 50 Hz), jištění 3x 16A char. C, CYKY 5Jx2,5 - příkon el. ohříváče vzduchu 14,7 kW (400 V, 50 Hz), jištění 3x 25A char. B, CYKY 5Jx4,0 - max. rozměry, vč. hrdel 3060x1850x1590 mm - váha jednotky cca 690 kg - jednotka nemusí splňovat ErP - nařízení EU 1253/2014 od 1.1.2018	ks	2,000	366 296,19	732 592,38
	D	OST		N.V.PM.STP	Potrubi díly, klapky, distribuční elementy + ostatní materiál				
15	M	MD	MAT	111-001	Čtyřhranné potrubí sk. I, materiál pozinkovaný plech - do obvodu 3200 mm - 60% tvarovek - odborný odhad	m ²	235,000	585,00	137 475,00
16	M	MD	MAT	111-002	Tlumič hluku 900x700-2000, včetně sdrůžujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB	ks	4,000	11 150,88	44 603,52
17	M	MD	MAT	111-003	Tlumič hluku 900x700-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB	ks	8,000	8 565,70	68 525,60
18	M	MD	MAT	111-004	Výustka přívodní jednořadá 1025x225 - regulace R1 - instalace do čtyřhranného potrubí - přívod 675-688 m ³ /h	ks	16,000	1 080,37	17 285,84
19	M	MD	MAT	111-005	Kuchyňská digestoř odtahová nerezová - 1000x1300x450 - odvod 1000 m ³ /h - vč. tukových filtrů	ks	1,000	25 864,80	25 864,80
20	M	MD	MAT	111-006	Kuchyňská digestoř odtahová nerezová - 1200x1300x450 - odvod 1200 m ³ /h - vč. tukových filtrů	ks	2,000	28 457,00	56 914,00
21	M	MD	MAT	111-007	Kuchyňská digestoř odtahová nerezová - 1300x1300x450 - odvod 1250 m ³ /h - vč. tukových filtrů	ks	2,000	28 736,50	57 473,00

22	M	MD	MAT	111-008	Kuchyňská digestoř odtahová nerezová - 1600x1300x450 - odvod 1500 m ³ /h - vč. tukových filtrů	ks	2,000	32 553,30	65 106,60
23	M	MD	MAT	111-009	Kuchyňská digestoř odtahová nerezová - 2100x1300x450 - odvod 2000 m ³ /h - vč. tukových filtrů	ks	1,000	38 807,60	38 807,60
24	M	MD	MAT	111-010	Regulační klapka těsná 250x200 - ruční ovládání	ks	5,000	1 164,80	5 824,00
25	M	MD	MAT	111-011	Regulační klapka těsná 250x250 - ruční ovládání	ks	2,000	1 266,20	2 532,40
26	M	MD	MAT	111-012	Regulační klapka těsná 280x280 - ruční ovládání	ks	1,000	1 355,90	1 355,90
27	M	MD	MAT	111-013	Nasávací kus 900x700, včetně krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí	ks	2,000	3 186,30	6 372,60
28	M	MD	MAT	111-014	Výfukový kus 900x700, včetně krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí	ks	2,000	3 186,30	6 372,60
29	M	MD	MAT	111-015	Minerální izolace tl. 50mm, vč. parotěsné zábrany a Al oplechováním proti ztrátě tepla a kondenzaci ve vnějším prostředí - součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0.039 \text{ W/m.K}$	m ²	260,000	929,50	241 670,00
30	M	MD	MAT	111-016	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	35,000	45,50	1 592,50
31	M	MD	MAT	111-017	Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásy, tlumicí gumy, rámy, příruby, atd.)	kg	345,000	66,30	22 873,50

Celkem bez DPH

1 788 594,34

DPH 21%

375 604,81

Celkem s DPH

2 164 199,15

