

Technické podmínky provedení stavby:

„Veřejné prostranství Husovo náměstí“

Předmět stavby:

Je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou ing. Hanou Bělařovou, ing. Zdeňkem Greplem a Tomášem Sedlářem.

Součástí předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správců sítí před jejich zahájením
2. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla
3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu geodetické kanceláře včetně 3 CD
4. Geometrický oddělovací plán 8x.
5. Vyřízení povolení na příslušném odboru MM Prostějov po odsouhlasení DI Policie ČR vč. přechodného dopravního značení.
6. Dodavatel si požádá o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, veřejné zeleně).

Další podmínky provádění:

1. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel
2. Při realizačních pracích je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
3. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR STAVBA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ a bude odděleno od ostatních prostor mobilním oplocením tak, aby nedošlo ke vstupu třetích osob.
4. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté stavebních zbytků, prachu a nečistot.
5. Obnovení veškerých vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy a správců inženýrských sítí si zajistí zhotovitel.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat stavbu po objektech dle finančních možností.
7. Harmonogram postupu prací, bude vypracován v týdenním cyklu.
8. Dotčené plochy veřejné zeleně budou protokolárně předány zástupci .A,S.A TS Prostějov, s.r.o., , trávníky po druhé seči. Do té doby se zadavateli vyhrazuje právo podržet poslední platbu, eventuálně část prostředků na proplacení poslední faktury do té doby, než bude zeleň převzata výše uvedeným subjektem.
9. Pokácené dřevo, bude odvezeno na skládku určenou investorem.
10. Práce provedené na jednotlivých sítích, budou protokolárně předávány správcům sítí i investorovi.
11. Zhotovitel vyhotoví provozní řád vsakovacích objektů, návod údržby vč. její četnosti.
12. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, zaměření skutečného provedení stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použité materiál.

Cena díla:

Bude doložena detailním položkovým rozpočtem rozděleným na všechny předměty díla při respektování všech podmínek provádění díla.

Do ceny díla uchazeč započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli. Pokud není některý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento náklad do jednotlivých položek rozpočtu.

Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných víceprací hrazených zhotoviteli objednatelem.

V Prostějově dne 12. 01. 2022

Zpracoval:



Kontroloval:

