

<u>popis</u>	<u>MJ</u>	<u>počet</u> <u>MJ</u>	<u>cena MJ</u>	<u>celkem</u>
--------------	-----------	---------------------------	----------------	---------------

Bourání jímky septiku a betonových povrchů

Demontáže a vybrání lepenek a kontaminovaných konstrukcí asfaltem	hod	20	
Vybourání jímek a betonových povrchů	m3	11,5	
Hutněné zásypy z vybouraných hmot	m3	4,5	
Hutněné zásypy a pláně ze štěrku fr.0-32	m3	1,2	
Poplatek za uložení na skládce - asfalt a kontaminované	T	5,5	
Poplatek za uložení na skládce - stavební sut' a zemina	T	7	
Doprava strojů	kpl	1	
Zabezpečení staveniště	kpl	1	
Realizace chodníku v průvodním rozsahu z betonu vyztuženého sítí KARI 6/150-6/150, C20/25 tl.120mm, dilatovaný, se stržením povrchu smetákem, vč.bednění	m2	14	
Čisté terénní úpravy	kpl	1	

Celkem

98 464,00 Kč bez DPH

Termín realizace: 8 dní, nástup do 15 dní od objednání