

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 148

žst. Praha Holešovice 5.SK - odstranění defekt. vad, posun kolejnic, svařování, výměna kolejnic

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
	1	5907015045	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	56,00	297,70		16 671,2 Kč
	2	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	36,00	119,52		4 302,7 Kč
	3	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	200,00	103,22		20 644,0 Kč
	4	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	300,00	39,11		11 733,0 Kč
	5	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	300,00	39,11		11 733,0 Kč
	6	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	ú.l.pl.	320,00	97,79		31 292,8 Kč
	7	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	16,00	6 497,81		103 965,0 Kč
Celkem								200 341,68
CELKEM								200 342 Kč
Celkové náklady dodatku:								

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 28.6.-30.6.2022