

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020-2023 "

Soupis prací

termín plnění: Červenec - Září 2022

CES objednatele: E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	400,000	419,00	167 600,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3	150,000	516,00	77 400,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3	100,000	532,00	53 200,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	2,000	104 300,00	208 600,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	2,500	112 100,00	280 250,00
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m	980,000	422,00	413 560,00
	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t	250,000	153,00	38 250,00
	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km.	t	150,000	272,00	40 800,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus	2,000	71 330,00	142 660,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	3,540	19 000,00	67 260,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	80,000	420,00	33 600,00
					celkem Kč / akce	1 523 180,00

Cena celkem bez DPH: 1 523 180,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK v obvodu VPO I červenec - září 2022

|

|