

Položkový rozpočet

S:	Oprava příjezdové komunikace a oprava odstavné plochy část 1
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m			
2	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm	m2			
3	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2			
4	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm	m2			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
6	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m			
Díl:	5	Komunikace				
7	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu (podkladu)	m2			
8	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t			
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2			
10	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t			
11	273314117R00	Beton komplet. konstrukcí, C30/37 XF4	m3			
12	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 15 cm	m3			
13	573000010RA0	Komunikace obslužná z obalovaného kameniva, plochy nad 50m2	m2			
14	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton, vč. tmelení dilatačních spár	m			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
15	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m			
16	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby, z betonu prostého C12/15	m3			
17	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus			
18	935932418	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150, s roštem můstkovým z litiny vč.obetonování a lože	m			
19	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus			
Díl:	97	Skládkovné				
22	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
23	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t			
24	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t			
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
26	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton + kamenivo (k recyklaci)	t			
27	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t			
28	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	kpl			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
30	VRN	zařízení a provoz staveniště, provozní vlivy,, zabezpečení prostoru výstavby, dopravní značení	soubor			

CELKEM bez DPH 1 988 107,02 Kč