

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2021-11 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Jihlava 2022 - 2023 (zadání)

Objekt:

01.1 - Údržba žel. svršku

Místo:

Datum: 15.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 455 870,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 455 870,00

D 5 Komunikace pozemní 1 455 870,00

326	K	5908030010	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izola	styk			7 460,00
327	K	5908030020	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačn	styk			7 460,00
328	K	5908030030	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačn	styk			7 360,00
329	K	5908035010	Oprava LISU soupravou in-situ tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňo	styk			11 350,00
330	K	5908035020	Oprava LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňova	styk			45 400,00
331	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňova	styk			64 560,00
430	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mo	svar			39 210,00
431	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mont	svar			39 210,00
432	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mont	svar			77 100,00
433	K	5910020040	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž	svar			37 290,00
434	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,	svar			67 200,00
435	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, m	svar			141 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
436	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, m	svar			255 225,00
437	K	5910020140	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mon	svar			32 725,00
438	K	5910020210	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar na roštu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, m	svar			6 160,00
439	K	5910020220	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar na roštu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mon	svar			6 160,00
442	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení sv	svar			17 740,00
443	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svar	svar			35 480,00
444	K	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení sv	svar			17 740,00
445	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru,	svar			17 740,00
452	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, v	svar			5 300,00
453	K	5910025140	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, viz	svar			5 230,00
455	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.	svar			4 200,00
456	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V	svar			8 400,00
457	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V	svar			84 000,00
458	K	5910035040	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V c	svar			16 800,00
459	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu.	svar			8 400,00
460	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.	svar			8 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
461	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.	svar			8 400,00
491	K	5910090060	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazování, dotažení upevňovadel a kontrola měř	kus			113 650,00
492	K	5910090120	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazování, dotažení upevňovadel a kontrola m	kus			161 980,00
493	K	5910090220	Navazování srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazování,	kus			24 080,00
494	K	5910090260	Navazování srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazování,	kus			24 490,00
495	K	5910090360	Navazování srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navazování, dotažení upevňovadel a kontrola měřidla	kus			22 330,00
496	K	5910095020	Navazování srdcovky dvojitě montované opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navazování u opotřebení více než 20 mm s mezivrtvou, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cen	kus			26 520,00
D	OST		Ostatní				0,00
							0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2021-11 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Jihlava 2022 - 2023 (zadání)

Objekt:

01.2 - Žel. svršek - mate...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 610 980,00
D	OST	Ostatní					1 610 980,00
70	M	5957116010	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,60 m	kus			21 530,00
71	M	5957116030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,00 m	kus			22 440,00
72	M	5957116055	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,50 m	kus			23 580,00
73	M	5957116080	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 5,00 m	kus			24 720,00
76	M	5957119010	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus			24 720,00
77	M	5957119030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus			25 680,00
78	M	5957119055	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus			26 880,00
79	M	5957119080	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus			28 080,00
86	M	5957125010	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,60 m	kus			21 720,00
87	M	5957125030	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m	kus			22 740,00
88	M	5957125055	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,50 m	kus			23 940,00
89	M	5957125080	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m	kus			25 200,00
92	M	5957128010	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus			25 320,00
93	M	5957128030	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus			26 280,00
94	M	5957128055	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus			27 480,00
95	M	5957128080	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus			28 800,00
98	M	5957131010	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,60 m	kus			19 380,00
99	M	5957131030	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m	kus			20 150,00
100	M	5957131055	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,50 m	kus			21 110,00
101	M	5957131080	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m	kus			22 070,00
104	M	5957134010	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus			23 350,00
105	M	5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus			24 120,00
106	M	5957134055	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m	kus			25 080,00
107	M	5957134080	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m	kus			26 040,00
110	M	5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus			11 160,00
111	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus			11 160,00
112	M	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus			9 840,00
113	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus			10 560,00
114	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 4 otvory	kus			9 360,00
302	M	5957116000	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,40 m	kus			21 070,00
303	M	5957116005	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,50 m	kus			21 300,00
304	M	5957116015	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,70 m	kus			21 760,00
305	M	5957116020	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,80 m	kus			21 990,00
306	M	5957116025	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,90 m	kus			22 220,00
307	M	5957116035	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,10 m	kus			22 670,00
308	M	5957116040	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,20 m	kus			22 900,00
309	M	5957116045	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,30 m	kus			23 130,00
310	M	5957116050	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,40 m	kus			23 360,00
311	M	5957116060	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,60 m	kus			23 810,00
312	M	5957116065	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,70 m	kus			24 040,00
313	M	5957116070	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,80 m	kus			24 270,00
314	M	5957116075	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,90 m	kus			24 500,00
315	M	5957119005	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus			24 480,00
316	M	5957125000	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,40 m	kus			21 240,00
317	M	5957125003	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,56 m	kus			21 660,00
318	M	5957125005	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,50 m	kus			21 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
319	M	5957125015	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,70 m	kus			22 020,00
320	M	5957125020	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,80 m	kus			22 260,00
321	M	5957125025	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,90 m	kus			22 500,00
322	M	5957125035	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,10 m	kus			22 980,00
323	M	5957125040	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,20 m	kus			23 220,00
324	M	5957125045	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,30 m	kus			23 460,00
325	M	5957125050	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,40 m	kus			23 700,00
326	M	5957125060	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,60 m	kus			24 240,00
327	M	5957125065	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,70 m	kus			24 480,00
328	M	5957125070	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,80 m	kus			24 720,00
329	M	5957125075	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,90 m	kus			24 960,00
330	M	5957128005	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus			25 080,00
331	M	5957131000	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,40 m	kus			19 000,00
332	M	5957131005	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,50 m	kus			19 190,00
333	M	5957131007	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,56 m	kus			19 310,00
334	M	5957131015	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,70 m	kus			19 580,00
335	M	5957131020	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,80 m	kus			19 770,00
336	M	5957131025	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,90 m	kus			19 960,00
337	M	5957131035	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,10 m	kus			20 340,00
338	M	5957131040	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,20 m	kus			20 540,00
339	M	5957131045	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,30 m	kus			20 730,00
340	M	5957131050	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,40 m	kus			20 920,00
341	M	5957131060	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,60 m	kus			21 300,00
342	M	5957131065	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,70 m	kus			21 500,00
343	M	5957131070	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,80 m	kus			21 690,00
344	M	5957131075	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,90 m	kus			21 880,00
345	M	5957134005	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,50 m	kus			23 160,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2806439

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7ee49d90-858e-44a7-b5f4-f18f621bf94e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.06.2022 13:12:00



664f0ec3-a5a9-428a-91fb-341c33685e4f