

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210030
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119170021 + 219130012

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SMP CZ, a.s.**
Adresa sídla: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Lucie Zímová, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9654

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210030 na akci „MVN Vlčkovice, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 1. Smluvní strany, odst. 1.2. Zhotovitel, bod Zástupce pro věci technické

Stávající text:

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se u akce č. 219130012 „MVN Vlčkovice, rekonstrukce vodního díla“ doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **657 263,72 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 02 Utěsnění hráze a osazení nového výpustného zařízení	625 775,63Kč
SO 02.2 Zemní práce, vodorovné konstrukce, potrubí	211 885,09 Kč
SO 02.3 Záporové pažení, trysková injektáž	94 280,54 Kč
Práce spojené s vypouštěním nádrže	319 610,00 Kč
SO 04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu	31 488,09 Kč
CELKEM	657 263,72Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 219130012 „MVN Vlčkovice, rekonstrukce vodního díla“ zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **49 088,61 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 02 Utěsnění hráze a osazení nového výpustného zařízení	49 088,61Kč
SO 02.1 Bourací práce	8 135,78 Kč
SO 02.2 Zemní práce, vodorovné konstrukce, potrubí	11 276,06 Kč
SO 02.4 Betonové konstrukce a kamenné zdivo	27 116,77 Kč
SO 02.5 Ocelové konstrukce, protlak	2 560,00 Kč
CELKEM	49 088,61Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 5. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 33 837 881,- Kč,

slovy: třicetřímilionůosmsetřicetsedmtisícosmsetosmdesátjedna korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 5. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 33 837 881,00 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 657 263,72 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 49 088,61 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **34 446 056,11 Kč**

slovy: třicetčtyřmilionyčtyřistačtyřicetšesttisícadesátšest korun českých 11/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

PRÁCE A ČINNOSTI SPOJENÉ S VYPOUŠTĚNÍM NÁDRŽE

V rámci přípravných prací před zahájením vlastní realizace bylo v souladu s rozhodnutím o mimořádné manipulaci objednatelem zahájeno postupné vypouštění nádrže. V jeho průběhu však docházelo, vzhledem ke špatnému technickému stavu potrubí a množství nánosů, k ucpání spodních výpustí. Bylo učiněno několik pokusů o pročištění potrubí spodních výpustí s použitím kompresoru, účinnost těchto pokusů však byla postupem času nulová, vždy došlo k úplnému ucpání spodních výpustí. Předpoklad z projektové dokumentace, že MVN bude možné vypustit pomocí stávajících výpustí, se ukázal jako chybný a proto bylo přistoupeno k vypuštění nádrže pomocí čerpací techniky a další mechanizace. Nejdříve byla voda pomocí čerpadel z nádrže přečerpávána do toku v podhrází, následně za použití těžké techniky došlo k odhalení výpustního objektu, který byl pod vrstvou více než 1,5 m sedimentu. Výpustný objekt bylo nutno ručně dočistit a zabezpečit proti případným následným sesuvům sedimentů. Veškeré tyto činnosti vzhledem k technickým a ekonomickým možnostem objednatele nebylo možné zajistit jinak, než prostřednictvím zhotovitele.

ZMĚNA POLOHY VTOKOVÉHO OBJEKTU A ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU

Po vypuštění nádrže byl odhalen původní výpustní objekt, bylo odhaleno pevné dno nádrže a identifikováno nejnižší místo nádrže vlevo od stávající výpusti, tedy na opačné straně než předpokládala projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby pro budoucí bezproblémový provoz MVN byl výpustní objekt umístěn v nejhlubším místě, musí být spodní

výpust posunuta blíže ke středu nádrže. Při dodatečném IGP a při realizaci zemních prací však v tomto místě byly zastíženy neúnosné vrstvy zemin v podzákladí nového objektu, které jsou k založení objektu zcela nevhodné. Proto bylo nutno provést odtěžení nevhodné vrstvy a její nahrazení prostým betonem. Současně bylo nutno doplnit konstrukci pažení stavební jámy o další úroveň rozpěrného rámu.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210030 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky