

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit v domě na ul. Nádražní 886/47, Nový Jičín	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín
Druh stavby:	II. etapa – společné prostory	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Nádražní 47, Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel: NH stavby s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 05.05.2022	Zpracoval: Petr Nováček

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
						5 606,47	8 890,53	14 497,00	
1	602011112RT5	Omítka jádrová, nanášená ručně tloušťka vrstvy 20 mm <i>Poznámka: 30% z celkové plochy</i>	m2	41,42	350,00	5 606,47	8 890,53	14 497,00	RTS II / 2019
						12 074,30	68 675,70	80 750,00	
2	611420016RAA	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení	m2	14,30	500,00	1 117,27	6 032,73	7 150,00	RTS II / 2019
3	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení	m2	123,75	400,00	5 902,76	43 597,24	49 500,00	RTS II / 2019
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	178,60	100,00	1 834,90	16 025,10	17 860,00	RTS II / 2019
5	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 9 mm	m	124,80	50,00	3 219,37	3 020,63	6 240,00	RTS II / 2019
						5 799,79	14 934,71	20 734,50	
6	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	180,30	115,00	5 799,79	14 934,71	20 734,50	RTS II / 2019
						4 485,49	8 681,51	13 167,00	
7	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm	m2	9,90	600,00	0,00	5 940,00	5 940,00	RTS II / 2019
8	631312511RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 z betonu prostého <i>Poznámka: 9,90*0,08</i>	m3	0,79	3 500,00	1 778,68	993,32	2 772,00	RTS II / 2019
9	632411105RT1	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa	m2	9,90	450,00	2 706,81	1 748,19	4 455,00	RTS II / 2019
						11 274,56	6 340,44	17 615,00	
10	648922441R00	Osazení parapetních desek teracových <i>Poznámka: parapetní deska u oken opatřených lokálními plynovými topidly</i>	m	8,40	350,00	140,95	2 799,05	2 940,00	RTS II / 2019
11	58387164	Obklad parapetu leštěná žula tl. 3 cm	m2	2,77	2 500,00	6 925,00	0,00	6 925,00	RTS II / 2019
12	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00	2 500,00	2 601,12	2 398,88	5 000,00	RTS II / 2019
13	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00	2 750,00	1 607,50	1 142,50	2 750,00	RTS II / 2019
						8 875,74	26 164,11	35 039,85	
14	711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	138,05	250,00	8 875,74	25 636,76	34 512,50	RTS II / 2019

	<i>Poznámka:</i>	2,60*2,20-1,40*2,20 1,90*2,20-0,90*2,00 1,35*2,20 (2,50*2,20)*2 (1,40*3,50)*2-0,90*2,00 2,90*3,50+0,30*3,50 +4,55m2*2+20,0m2-2,10m2+1,05m2 +8,50m2 +4,55m2*2 +19,2m2-(1,00*2,00*2)+1,40*2,90 +5,65m2*2+16,4m2-2,10m2+1,45m2 +(1,50+2,90)*1,30							
15	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,53	1 000,00	0,00	527,35	527,35	RTS II / 2019
	713	Izolace tepelné				6 792,13	4 033,65	10 825,78	
16	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	27,28	180,00	986,83	3 923,57	4 910,40	RTS II / 2019
17	283754921	Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm	m2	31,38	185,00	5 805,30	0,00	5 805,30	RTS II / 2019
	<i>Poznámka:</i>	15,69*1,15							
18	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,11	1 000,00	0,00	110,08	110,08	RTS II / 2019
	764	Konstrukce klempířské				2 206,10	8 634,56	10 840,66	
19	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	15,80	50,00	0,00	790,00	790,00	RTS II / 2019
20	764908301RT3	oplechování parapetů, rš 200 mm plech FOP/PO tl.0,6 mm	m	15,40	650,00	2 206,10	7 803,90	10 010,00	RTS II / 2019
	<i>Poznámka:</i>	1,2*12 1,0*1							
21	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,04	1 000,00	0,00	40,66	40,66	RTS II / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				124 519,17	21 705,10	146 224,27	
22	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	13,00	1 500,00	1 337,82	18 162,18	19 500,00	RTS II / 2019
	<i>Poznámka:</i>								
23	61143832	Okno plastové dvoukřídle 120 x 180 cm O+OS bílé	kus	13,00	8 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	RTS II / 2019
24	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	6,00	250,00	32,85	1 467,15	1 500,00	RTS II / 2019
25	60775512	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	10,10	185,00	1 868,50	0,00	1 868,50	RTS II / 2019
26	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	14,00	20,00	280,00	0,00	280,00	RTS II / 2019
27	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2019
28	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	RTS II / 2019
29	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2019
30	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	RTS II / 2019
31	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,58	1 000,00	0,00	575,77	575,77	RTS II / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				178 000,55	2 398,25	180 398,80	
32	767640029RA0	Montáž dveří kovových dvoukřídle.	kus	2,00	650,00	0,55	1 299,45	1 300,00	RTS II / 2019
33	20101VD	Vchodové dveře z AL profilů 2-kř. s nadsvětlíkem 1400x2900	kus	1,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Vlastní
	<i>Poznámka:</i>	světla průchozí výška dveří = 2100 mm světla průchozí šířka aktivního křídla = 900 mm sklo v nadvětlíku - 4/18A/4 dveřní křídla: poutec v 1/3, sklo nad poutcem: bezpečnostní 33.1/16A/4, pod poutcem pevný panel barva RAL 8017 cylindrická vložka klíka+koule zámek s elektrickým vrátným samozavírač							
34	20102VD	Vchodové dveře z AL profilů, 2-kř. s nadsvětlíkem, 1400x2700	kus	1,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Vlastní

Poznámka: světlá průchozí výška dveří = 2100 mm
světlá průchozí šířka aktivního křídla = 900 mm
sklo v nadvětlíku - 4/18A/4
dveřní křídla: poutec v 1/3, sklo nad poutcem: bezpečnostní 33.1/16A/4, pod poutcem pevný panel
barva RAL 8017
cylindrická vložka
klika+klika

35	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíracích 1kříd	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2019
36	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,30	1 000,00	0,00	298,80	298,80	RTS II / 2019
771 Podlahy z dlaždic						7 667,10	10 227,89	17 894,99	
37	771315112R00	Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, P202	m2	9,90	60,00	352,50	241,50	594,00	RTS II / 2019
38	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	9,90	650,00	810,75	5 624,25	6 435,00	RTS II / 2019
39	597642030	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	11,39	450,00	5 125,50	0,00	5 125,50	RTS II / 2019
Poznámka: 9,90*1,15									
40	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	9,90	35,00	346,50	0,00	346,50	RTS II / 2019
41	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	33,95	130,00	343,35	4 070,15	4 413,50	RTS II / 2019
42	597642030	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	1,53	450,00	688,50	0,00	688,50	RTS II / 2019
43	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,29	1 000,00	0,00	291,99	291,99	RTS II / 2019
783 Nátěry						827,45	1 036,35	1 863,80	
44	783192002R00	Nátěr disperzní OK "A" 1x + 2x email	m2	2,46	180,00	271,21	171,59	442,80	RTS II / 2019
45	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	4,06	350,00	556,24	864,76	1 421,00	RTS II / 2019
Poznámka: horní podesta schodiště									
784 Malby						1 293,90	13 201,35	14 495,25	
46	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb oškábáním	m2	138,05	25,00	9,32	3 441,93	3 451,25	RTS II / 2019
47	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	138,05	55,00	552,44	7 040,31	7 592,75	RTS II / 2019
48	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	138,05	25,00	732,14	2 719,11	3 451,25	RTS II / 2019
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	9 500,00	9 500,00	
49	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2019
Poznámka: očištění kamenných částí podesty, stupnic a podstupnic okartáčováním a otryskáním									
50	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2019
Poznámka: montáž schránek na fasádu									
51	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2019
Poznámka: dmtž stávající elektroinstalace									
52	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajicoho rozvadece	h	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2019
Poznámka: spolupráce s ČEZ, a.s.									
53	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	4,00	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS II / 2019
94 Lešení a stavební výtahy						1 087,09	1 486,91	2 574,00	
54	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	14,30	180,00	1 087,09	1 486,91	2 574,00	RTS II / 2019
96 Bourání konstrukcí						1 001,12	32 485,39	33 486,51	
55	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	14,50	30,00	0,00	435,00	435,00	RTS II / 2019
56	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	64,00	10,00	0,00	640,00	640,00	RTS II / 2019
57	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	29,61	200,00	655,76	5 266,24	5 922,00	RTS II / 2019
58	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	20,00	0,00	160,00	160,00	RTS II / 2019
59	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	3,00	30,00	0,00	90,00	90,00	RTS II / 2019
60	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	RTS II / 2019
61	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,84	240,00	198,96	1 682,64	1 881,60	RTS II / 2019
62	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00	400,00	146,39	1 853,61	2 000,00	RTS II / 2019
63	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	33,95	25,00	0,00	848,75	848,75	RTS II / 2019
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,99	325,00	0,00	2 922,48	2 922,48	RTS II / 2019
65	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,99	600,00	0,00	5 395,35	5 395,35	RTS II / 2019
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,99	230,00	0,00	2 068,22	2 068,22	RTS II / 2019

67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,99	15,00	0,00	134,88	134,88	RTS II / 2019
68	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	4,77	1 200,00	0,00	5 722,13	5 722,13	RTS II / 2019
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,01	1 200,00	0,00	4 817,28	4 817,28	RTS II / 2019
70	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,21	2 000,00	0,00	418,82	418,82	RTS II / 2019
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					883,65	10 719,80	11 603,45	
71	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	138,05	29,00	0,00	4 003,45	4 003,45	RTS II / 2019
72	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,00	100,00	163,77	1 336,23	1 500,00	RTS II / 2019
73	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45,00	80,00	566,57	3 033,43	3 600,00	RTS II / 2019
74	971035351R00	Výbourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC	kus	5,00	500,00	153,31	2 346,69	2 500,00	RTS II / 2019
H00	Běžné stavební práce					0,00	11 228,46	11 228,46	
75	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,23	1 000,00	0,00	11 228,46	11 228,46	RTS II / 2019
M	Montážní přírážky					0,00	6 293,18	6 293,18	
76	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	25 172,70	0,25	0,00	6 293,18	6 293,18	RTS II / 2019
M21	Elektromontáže					14 503,69	7 946,31	22 450,00	
77	210121111R00	Zvonek domovní modulární	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	RTS II / 2019
78	210140651R00	Zvonek elektrický vodotěsný	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2019
79	210800606RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	10,00	50,00	197,24	302,76	500,00	RTS II / 2019
80	210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3 žíly uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x6 mm2	m	10,00	40,00	251,06	148,94	400,00	RTS II / 2019
81	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	60,00	40,00	555,39	1 844,61	2 400,00	RTS II / 2019
82	210172208R00	Montáž rozvaděče do skříně	kus	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2019
83	35702VD	Rozváděč elektroměrový RE 2/2, bez hlavního jističe EON/ČEZ	komplet	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Vlastní
84	210201517R00	Svítilno LED bytové stěnové	kus	7,00	450,00	0,00	3 150,00	3 150,00	RTS II / 2019
85	34802VD	LED stropní, nástěnné svítidlo 24W s pohybovým čidlem	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Vlastní
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					11 050,00	5 350,00	16 400,00	
86	222323316R00	Elektrický otvírač	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2019
87	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	35,00	50,00	0,00	1 750,00	1 750,00	RTS II / 2019
88	34121046	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	35,00	30,00	1 050,00	0,00	1 050,00	RTS II / 2019
89	222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	10,00	50,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2019
90	900 RT5	HZS	h	6,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	RTS II / 2019
		Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)							
91	38201VD	Sada domovního telefonu dvoujednotkový, 2žilový, na omítku	sada	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Vlastní
		Ostatní materiál				7 500,00	0,00	7 500,00	
92	59513591	Schránka poštovní PSD-400 1 zvonek 1 jmenovka	kus	3,00	2 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	RTS II / 2019

Poznámka: schránka umístěná na stěnu

Celkem:

685 382,50

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Program Úkrajiná - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit v domě na ul. Nádražní 886/47, Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	II. etapa – společné prostory	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nádražní 47, Nový Jičín	Zhotovitel:	NH stavby s.r.o.	IČ/DIČ:	28980697
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	95
JKSO:	0	Zpracoval:	Petr Nováček	Datum:	05.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	66 762,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	142 335,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	330 182,14	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	85 556,61			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 003,69			Ostatní	0,00
	Montáž	17 489,49			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		7 500,00				
Přesun hmot a sutí		34 552,27				
ZRN celkem		685 382,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	685 382,50	DPH 21%	143 930,32
		Celkem bez DPH	685 382,50
		Celkem včetně DPH	829 312,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Nevyplňovat

Název stavby:	Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit v	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	II. etapa – společné prostory	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nádražní 47, Nový Jičín	Zhotovitel:	NH stavby s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	95
JKSO:	0	Zpracoval:	Petr Nováček	Datum:	05.05.2022

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00