

Čj.: NPU-440/22049/2022
zn: F

Evidenční číslo: 4011H1220010

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČO: 45537453

DIČ: CZ45537453

zapsaný v OR vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

se sídlem: Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice

místo podnikání: Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED], jednatelem, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického nástroje <https://nen.nipez.cz/profil/npu> do podlimitní veřejné zakázky na stavební zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) s názvem „**Sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského-Kuronského traktu**“.

- 1.1. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány jako „dílo“ a budou odpovídat zadávacím podmínkám.
- 1.2. Místo plnění veřejné zakázky je Zámek Náchod, č.p. 1282, 547 01 Náchod, pozemek parc. č. 335/1 v k. ú. Náchod (701262), okres Náchod.
- 1.3. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky.
- 1.4. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických je [REDACTED], investiční referentka, tel. + [REDACTED], e-mail: [REDACTED].

- 1.5. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Koordinátor BOZP) je DH PRO s.r.o., sídlem: Zámecká 18, 530 02 Pardubice, IČO: 04885091, tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
- 1.6. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
- Projektová dokumentace, jejímž zpracovatelem je [REDACTED], IČO: 17004209, Varšavská 1104/22, 120 00 Praha 2, č. autorizace ČKA 00728.
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „Sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského-Kuronského traktu“ <https://nen.nipez.cz/profil/npu>
 - Nabídky dodavatele ze dne 12. 4. 2022 včetně cenové nabídky zhotovitele a včetně naceněného soupisu prací (příloha č. 1)

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v přílohách, jeho případném doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn.

- 1.7. Zhotovitel je fyzickou nebo právnickou osobou s oprávněním podnikat v oboru „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
- 1.8. Pověřenou osobou zhotovitele ve věcech technických je [REDACTED], tel. [REDACTED].

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je dle zadávacích podmínek zejména:
- 2.1.1. závazek zhotovitele
 - 2.1.1.1. zpracovat Harmonogram prací (tj. časový harmonogram) a Finanční harmonogram do deseti pracovních dnů od účinnosti smlouvy, přičemž tyto harmonogramy je nutné nechat schválit pověřenou osobou objednatele;
 - 2.1.1.2. zajistit nutné průzkumy a sondy, které nebylo možné před započítím stavebních prací provést. Před zahájením prací zajistit aktualizaci předaných podkladů na základě zjištěných skutečností, pakliže je to nezbytné;
 - 2.1.1.3. provést a objednateli předat dílo v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci (Příloha č. 2 ZD);
 - 2.1.1.4. poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva autora ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla (dále také jako „licence“);
 - 2.1.1.5. zpracovat a objednateli předat závěrečné zprávy v rozsahu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě ve formátech pdf, dwg, doc a xls a v listinné podobě ve 3 (slovy: třech) autorizovaných pare;
 - 2.1.2. závazek objednatele zaplatit na základě této smlouvy cenu uvedenou v čl. VI této smlouvy za úkony skutečně provedené zhotovitelem, a to ve výši uvedené v kalkulaci zhotovitele v soupisu provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, odpovídající nabídkové ceně.
- 2.2. V rámci předmětu plnění budou prováděny zejména tyto práce:
- 2.2.1. Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, po zpracování a schválení Harmonogramu prací a Finančního harmonogramu objednatelem a po předání staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě, ve které je zhotovitel povinen předat objednateli harmonogramy, tedy do deseti pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 2.2.2. Zpracování Harmonogramu prací (tj. časového harmonogramu) a Finančního harmonogramu bude do deseti pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Harmonogram prací bude zpracován graficky jako čárový a bude zpracován v minimální časové podrobnosti – týden. Na základě harmonogramu prací a oceněného výkazu výměr zhotovitel zpracuje Finanční harmonogram plnění díla. Oba uvedené harmonogramy budou předány zástupci objednatele k jejich kontrole. O definitivním schválení harmonogramů bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Po definitivním schválení harmonogramů objednatelem bude dílo zahájeno dle schváleného časového harmonogramu. Požadované náležitosti harmonogramu prací jsou následující:
- 2.2.2.1. bude začínat termínem předání a převzetí staveniště (tzn. do deseti pracovních dnů od podepsání smlouvy) a končit termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště (nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy)
 - 2.2.2.2. v tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých týdnech provádění díla;
 - 2.2.2.3. při plánování posloupnosti základních druhů prací musí být zohledněna skutečnost, že práce budou prováděny za ztížených organizačních podmínek tak, aby nebyl omezen přístup návštěvníků ani nebyla ohrožena jejich bezpečnost;
 - 2.2.2.4. v harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodavatelů;
 - 2.2.2.5. pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek;
 - 2.2.2.6. zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli ke schválení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.
- 2.2.3. Provedení všech potřebných sond a průzkumů, pakliže jsou nutné pro další provádění díla.
- 2.2.4. Do čtrnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy pověřená osoba objednatele svolá kontrolní den stavby, kde se za přítomnosti všech oprávněných úřadů, institucí a státních orgánů rozhodne o míře úpravy, zpracování detailů a případné doplnění projektové dokumentace.
- 2.2.5. Na základě zjištěných skutečností, provedených průzkumů a sond zajistí zhotovitel aktualizaci všech potřebných částí projektové dokumentace, pakliže je to nutné.
- 2.2.6. Zhotovitel realizuje stavební úpravy v rozsahu dle projektové dokumentace.
- 2.2.7. **Restaurátorské práce musí provést fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury ve specializaci „Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, štuku, umělého kamene, sádry“, které odpovídá specializaci pod kódem 3b ve smyslu třídíku specializací restaurátorských prací, který tvoří Přílohu č. 1 k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. O této činnosti vyhotoví osoba zprávy, ze kterých musí být jednoznačně zřejmý:**
- rozsah restaurátorských zásahů rozčleněný do jednotlivých činností;
 - dokumentace provedeného restaurování;
 - popis použitých technických a technologických postupů;
 - popis použitých materiálů;
 - nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim;
 - fotodokumentace jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu.
- 2.3. Zhotovitel po ukončení výstavby předá pověřené osobě objednatele všechny certifikáty, atestace a prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci stavby použity. Každý dokument bude předán ve dvou pare v listinné podobě a bude předán také originál stavebního deníku

pověřené osobě objednatele, již je [REDAKCE], investiční referentka, telefon: +420 [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE].

- 2.4. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost v plném rozsahu akceptuje a zavazuje se k součinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek III. Způsob provedení díla

- 3.1. Zhotovitel realizuje stavební úpravy na akci: „Sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského-Kuronského traktu“, v rozsahu projektové dokumentace.
- 3.2. Zhotovitel bude při pohybu v areálu i ve vnitřních prostorách Zámku Náchod, respektovat speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré aktivity budou probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; v záležitostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny vedoucího správy objektu (kastelána). Konkrétní provozní podmínky stavby (zejména pracovní režim, přesun materiálu atd.) budou stanoveny po dohodě s vedoucím správy objektu. Veškeré práce a transport materiálu musí být prováděny s ohledem na památkový charakter stavby.
- 3.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.4. Objednatel zajistí pro zhotovitele k předání a převzetí staveniště zejména tyto náležitosti – přístup na pozemky objednatele, ze kterých bude obnova prováděna; proškolení zaměstnanců zhotovitele nebo zaměstnance poddodavatelů; určí místa napojení na vodu a na zdroj elektrického proudu. Tyto náležitosti budou součástí zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 3.5. Zhotovitel přizpůsobí časovou posloupnost průběhu přípravy území potřebám výstavby tak, aby ji mohl při realizaci stavby využít např. jako skladovací, přípravné a manipulační plochy v rámci zřízení staveniště včetně stávajících sítí, na které provede staveništní přípojky – elektro, voda apod.
- 3.6. Pro skladování stavebního materiálu, strojního a technologického vybavení bude určen prostor v den předání staveniště.
- 3.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby uchoval prostory zámku, kde bude realizovat dílo v čistotě. Pro zajištění odpovídajícího stavu je nutné provádět úklid určeného prostoru dle potřeby min. 1x týdně.
- 3.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení svých objektů zařízení staveniště na elektrickou energii a vodu z přípojných míst zámku, a to včetně osazení podružných měření včetně případných revizí. Úhradu spotřebovaných médií správě zámku, bude provádět způsobem dohodnutým v zápise o předání a převzetí staveniště.
- 3.9. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., tento deník bude mít trvale na stavbě, zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu oprávněným osobám dle této smlouvy (zástupce zhotovitele, zástupci objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, koordinátor BOZP), dále pracovníkům státního stavebního dohledu a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména osob budou uvedena ve stavebním deníku formou zápisu při předání staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.
- 3.10. Pokyny ve stavebním deníku, které mohou mít vliv na některá ujednání této smlouvy (zejména na cenu, standard nebo termín dokončení stavby), nejsou závazné do doby uzavření příslušného dodatku smlouvy.
- 3.11. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu plnění svolávat pravidelné kontrolní dny, a to nejméně 1x za 14 dní za účasti zástupce objednatele, dotčených orgánů a dalších objednatelem

- přizvaných osob. Z každého kontrolního dne je zhotovitel povinen pořídit písemný zápis do stavebního deníku podepsaný všemi zúčastněnými. Zjištěné nedostatky a vady vzniklé při provádění předmětu plnění je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen se účastnit kontrolních dnů.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací pořizovat fotodokumentaci prováděného díla, kterou předá objednateli při protokolárním předání a převzetí díla mimo případy průběžné fotodokumentace. Zhotovitel zajistí a předá následující:
- 3.12.1. Průběžná fotodokumentace postupu provádění stavby: snímky pořízené formou klasických diapozitivů budou mít rozměr minimálně 6x9 cm, digitální fotografie budou ve formátu JPEG; fotografie budou zachycovat prováděné dílo před prováděním díla, v průběhu a po jeho ukončení; zpracovaná fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele v elektronické podobě na CD či DVD nosiči ve struktuře - CD nebo DVD nosič bude popsán názvem akce, jednotlivé fotky či videa budou stručně popsány a řazeny, tzn., ze kterého data byly pořízeny a co bylo předmětem focení či natáčení. V případě pořizování fotodokumentace ve formě diapozitivů, předá zhotovitel originály diapozitivů objednateli. Vlastnické právo ke všem nosičům, na kterých budou části díla odevzdány, přechází na objednatele dnem předání těchto nosičů. Zhotoviteli náleží k vytvořeným fotografiím původní nebo odvozená majetková autorská práva a práva související s právem autorským.
- 3.12.2. Fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele, jíž je [REDAKCE], investiční referentka, telefon: +[REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]., nejpozději při podpisu předávacího protokolu o dokončení stavby. Průběžná fotodokumentace postupu provádění stavby bude pověřené osobě objednatele předána vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno.
- 3.13. Veškeré práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími profesemi, tuto koordinaci zajišťuje zhotovitel.
- 3.14. **Restaurátorské práce musí provést fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury ve specializaci „Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, štuky, umělého kamene, sádry“,** které odpovídá specializaci pod kódem 3b ve smyslu třídíku specializací restaurátorských prací, který tvoří Přílohu č. 1 k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- 3.15. Materiály, výrobky a systémy doporučené restaurátorských záměrem mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných stavebně-technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Změny musí být odsouhlaseny a konzultovány s pověřenou osobou objednatele a příslušnými dotčenými orgány. Veškeré použité materiály musí být zdravotně nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a odpovídat hygienickým předpisům.
- 3.16. Veškeré použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít platný atest státní zkušebny, být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN včetně zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 3.17. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném dílu zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem předání a převzetí staveniště, až do dne protokolárního předání a převzetí díla podepsaného pověřenou osobou objednatele.

Článek IV.

Způsob předání a převzetí díla

- 4.1. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

- 4.2 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k převzetí díla.
- 4.3 Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla.
- 4.4 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla;
- 4.5 Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna;
- 4.6 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla;
- 4.7 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou;
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 4.9 **Objednatel není povinen převzít nehotové dílo.** Dílo se považuje za hotové, je-li prosté všech vad a nedodělků. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí prokázaná neshoda provedených prací s obecně závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami a předpisy, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné, dále s rozhodnutími správních orgánů a s jimi formulovanými podmínkami, a rovněž tak s projektovou dokumentací. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí neprovedení činností v rozsahu a obsahu stanovených v projektové dokumentaci, smlouvě o dílo, případně v podmínkách stanovených dotčenými orgány.
- 4.10V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v Protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v článku VII. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. IX. této smlouvy.
- 4.11Povinnost zhotovit dílo je splněna řádným předáním a převzetím staveniště objednatelem, včetně jeho vyklizení a předáním všech dokumentů souvisejících s realizací díla uvedených v této smlouvě o dílo a dokumentů potřebných pro kolaudační řízení včetně dokumentace skutečného provedení. Dílo se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.12Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě plnění smlouvy dle čl. VIII., v termínech stanovených v čl. VII. této smlouvy.
- 4.13Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení kompletní doklady a zprávy, odpovídající povaze díla, kterými jsou:
- 4.13.1. originál stavebního deníku, resp. deník a kopie změnových listů;
- 4.13.2. zprávy z průzkumů a sond pořízených během realizace, pakliže byly provedeny. Předány budou vždy ve dvou pare v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě.
- 4.13.3. všechny certifikáty, atestace a prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci stavby použity;
- 4.14. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 4.15. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu provádění prací:
- 4.15.1 zajistit ochranu všech stavebních detailů (zejména kamenných prvků, omítek) a ostatních ohrožených konstrukcí v dosahu stavby; tyto stavební detaily a konstrukce budou v nezbytně nutném rozsahu ochráněny bedněním, pracovními podlahami, PE folií a geotextilií.
- 4.15.2 zajistit ochranu veškerých konstrukcí a prostoru proti zatečení, proti zborcení a proti vstupu nepovolaných osob.
- 4.16. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat veškeré doklady související s realizací Smlouvy včetně účetních. Lhůta pro uchování dokladů začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.

- 4.17. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 4.18. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nad rámec zákonných předpisů nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli:
- 5.1.1. plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy;
 - 5.1.2. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v průběhu plnění díla zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště (při respektování předpisů BOZP), může si vyžádat potřebné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel upozornit neprodleně zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 5.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- 5.4.1. provádět činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu se všemi platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na jejich výkon vztahují;
 - 5.4.2. řídit se dohodami smluvních stran uzavřenými v průběhu provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací
 - 5.4.3. bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu zakázky;
 - 5.4.4. konzultovat průběh prací průběžně s pověřenou osobou za objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy;
 - 5.4.5. fakturovat objednateli pouze práce, které byly skutečně provedeny;
 - 5.4.6. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů;
 - 5.4.7. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli, jeho záměrech a jiných záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení Smlouvy, tímto ustanovením však není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny. Zhotovitel je dále oprávněn uveřejnit dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě;

- 5.4.8. v případě, že se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel;
- 5.4.9. uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5. Zhotovitel přejímá převzetím staveniště v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů k ochraně životního prostředí.
- 5.6. Zhotovitel stavby je dále povinen provést všechny činnosti související s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, zejména:
 - 5.6.1. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - 5.6.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem;
 - 5.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 5.6.4. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - 5.6.5. provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
 - 5.6.6. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
 - 5.6.7. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 5.6.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - 5.6.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - 5.6.10. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu;
 - 5.6.11. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - 5.6.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - 5.6.13. odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby – „Sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského-Kuronského traktu“;
 - 5.6.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - 5.6.15. oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími, vyjádřeními apod.;
 - 5.6.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;
 - 5.6.17. zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
 - 5.6.18. koordinační a kompletační činnost celé stavby;
 - 5.6.19. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
- 5.7. Stavba bude prováděna v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a bude splňovat veškeré požadavky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče - Krajského úřadu Královohradeckého kraje. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 11. 3. 2020 pod čj. KUKHK-5948/KP/2020-8.

- 5.8. Stavba bude realizována v souladu se se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.9. Stavba bude respektovat podmínky stanovené dalšími účastníky výstavby, bude prováděna v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a zákony ČR.
- 5.10. Zhotovitel zodpovídá
 - 5.10.1. za odbornou způsobilost a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých smluvních povinností; to se týká zejména, avšak ne výlučně zpracovatele restaurátorských prací a ostatních průzkumů a posouzení;
 - 5.10.2. za dodržování obecně závazných právních předpisů a technických požadavků na výstavbu, všech příslušných pracovních, technických a technologických postupů a doporučení výrobců, předpisů z oblasti požární ochrany, hygieny a ochrany životního prostředí při výkonu činností dle této smlouvy;
 - 5.10.3. za to, že při pracích prováděných jím nebo jeho poddodavateli a smluvními partnery bude postupováno v souladu se všemi platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP); v této souvislosti je zhotovitel povinen nejpozději při podpisu smlouvy seznámit objednatele se všemi svými poddodavateli (bez ohledu na jejich právní formu) a rovněž tak s rozsahem jimi poskytovaných subdodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP potřebnou součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 5.11. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci veškerých jakýmkoliv způsobem kontaminovaných konstrukcí, materiálů nebo zdrojů kontaminace. S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a předpisů, což znamená, že budou uloženy na určenou skládku, eventuálně odborně zlikvidovány.
- 5.12. Zhotovitel je v případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen bezodkladně kontaktovat a upozornit na zjištěné skutečnosti objednatele a postupovat dále v souladu s jeho pokyny nejpozději při následujícím kontrolním dnu.
- 5.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změně poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 5.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva, povinnosti a závazky smlouvy plynoucí ze smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám.
- 5.15. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém ji objednateli zhotovitel poskytuje sám.
- 5.16. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.
- 5.17. Zhotovitel není oprávněn oprávnění užít autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám autorské dílo užít.
- 5.18. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.19. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost v plném rozsahu akceptuje a zavazuje se k součinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Cena díla

- 6.1 Účastníci mezi sebou sjednali smluvní cenu předmětu smlouvy včetně DPH, a to na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Celková cena zahrnuje cenu za všechny dílčí plnění uvedené v článku II. této smlouvy.
- 6.3 **Celková cena bez DPH činí (v Kč): 15 399 399,50,-**
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 3 233 873,90,-
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 18 633 273,40,-
(slovy: osmnáct milionů šest set třicet tři tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých a čtyřicet haléřů).
- 6.4 Za správnost uvedení výše DPH zodpovídá zhotovitel.
- 6.5 **Celková cena je cenou stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů souvisejících (např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.).**
- 6.6 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy. K fakturované ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.7 Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči měnám zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.
- 6.8 Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ.
- 6.9 V případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníku RTS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány a snížená o 10% z ceny podle Sborníku RTS.
- 6.10 Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatel formou dodatku ke Smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
- 6.11 Objednatel díla, jakožto zadavatel díla stanovuje tyto podmínky pro překročení nabídkové ceny:
- a) Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.
 - b) Při splnění podmínek dle této Smlouvy a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ
- 6.12 Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:
- dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ
 - záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu stavebních prací za splnění podmínek, uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

Článek VII. Termíny plnění smlouvy

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
- 7.1.1 zahájení činnosti zhotovitele - den následující po nabytí účinnosti této smlouvy;
 - 7.1.2 objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo, zhotovitel toto staveniště současně převezme, o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný zápis;

- 7.1.3 zahájení stavebních prací zhotovitele: nejpozději 8 dnů po protokolárním převzetí a předání staveniště a po schválení Harmonogramu prací a Finančního harmonogramu objednatelem;
 - 7.1.4 nejpozději 8 dnů před zahájením prací je zhotovitel povinen informovat koordinátora BOZP prokazatelným způsobem o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které si zvolil;
 - 7.1.5 písemné oznámení data dokončení díla nejméně 14 dnů před dokončením;
 - 7.1.6 řádné dokončení a předání a převzetí díla: nejpozději do **15 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy.
 - 7.1.7 V případě zjištění nových skutečností v průběhu stavebních prací (nález historického prvku či konstrukce, havarijní stav ukryté konstrukce atd.) budou práce v místě pozastaveny, nález bezodkladně nahlášen příslušným zástupcům zúčastněných organizací a GP. Práce pak mohou pokračovat až po vyřešení situace, např. změnou projektu a projednání nové skutečnosti v samostatném správním řízení).
 - 7.1.8 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje či přerušuje a etapizuje z důvodu, které by vznikly v souvislosti s archeologickými nálezy a výzkumy.
 - 7.1.9 Odevzdání fotodokumentace a dokladů dle čl. IV., odst. 4.14 nejpozději v den protokolárního předání a převzetí dokončeného díla;
 - 7.1.10 Lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci a po předání dokončeného díla: nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace.
- 7.2. Bude-li to s ohledem na průběh výsledku provedených průzkumů a sond nutné budou upřesněny konkrétní termíny a případné členění stavby na více etap.

Článek VIII.

Místo plnění smlouvy

- 8.1 Místem plnění této smlouvy je Zámek Náchod, č.p. 1282, 547 01 Náchod, pozemek parc. č. 335/1 v k. ú. Náchod (701262), okres Náchod.

Článek IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II., zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílo vlastnosti obvyklé, vyplývající z jeho účelu. Nemá-li dílo tyto vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány také nedodělky, tj. nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek.
- 9.2. Zhotovitel zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby jím provedené, jakož i za architektonickou, technickou a ekonomickou úroveň provedené stavby, včetně vlivů stavby na životní prostředí.
- 9.3. Délka záruční lhůty za provedenou stavbu je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednavatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdil, že dílo přijímá, avšak neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění díla.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 9.6. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V písemné reklamaci bude specifikována každá jednotlivá zjištěná vada.
- 9.7. Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit objednavateli písemně termín a způsob odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel do 3 (slovy: tři) pracovních dnů neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení reklamace.
- 9.8. Vady díla zjištěné pověřenou osobou objednatele nebo zaměstnancem objednatele v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel stavby bezplatně, na vlastní náklady, a to ve lhůtách uvedených v čl. VIII této smlouvy.
- 9.9. Jestliže zhotovitel do 10 (slovy: deseti) dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 (slovy: patnácti) dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.
- 9.10. Opakovaně zjištěná vada nebo nedodělek zakládá objednateli právní nárok vymáhat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XI.

Článek X. Platební podmínky,

- 10.1. Fakturace bude prováděna vždy na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací, které odsouhlasí pověřená osoba objednatele. Fakturované částky budou zhotovitelem vždy zaokrouhleny na celé koruny.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě schváleného soupisu provedených stavebních prací, který bude předložen spolu s návrhem příslušné faktury k odsouhlasení a podpisu technickým dozorem objednatele.
- 10.3. Výše úplat v jednotlivých částech plnění podle harmonogramu prací budou odpovídat nabídkovým cenám vybraného zhotovitele, které vybraný zhotovitel uvedl v nabídce.
- 10.4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad pouze za uskutečněné a převzaté plnění předmětu smlouvy vymezeného v čl. II této smlouvy. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy.
- 10.5. Fakturované částky na jednotlivých fakturách budou vždy zhotovitelem zaokrouhleny na celé koruny. V opačném případě nebude moci objednatel tuto fakturu převzít a vrátí danou fakturu zhotoviteli k přepracování s novým datem a termínem splatnosti.
- 10.6. Objednatel neposkytuje zálohová plnění.
- 10.7. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostní formou – převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 10.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
- označení faktury
 - sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- 10.10.S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatel. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatel akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.
- 10.11.Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
- 10.12.Objednatel je oprávněn započít smluvní pokutu a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
- 10.13.Objednatel díla, jakožto zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
- Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.
 - Při splnění podmínek dle této Smlouvy a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ
- 10.14.Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a budou probíhat výhradně v Kč (CZK).
- 10.15.Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů od doručení objednateli, kterou se zohledňuje délka schvalovacího procesu příslušné faktury poskytovatelem dotace. Pro počátek běhu lhůty splatnosti je rozhodující datum převzetí faktury formou zápisu v knize došlé pošty v podatelně objednatel.
- 10.16.Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 10.17.Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel, a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel, oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a vztaženo k ustanovení § 1879 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, by bylo neplatné.
- 10.18.Vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nelze na objednatel aplikovat režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 10.19.Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže bude zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek XI.

Ujednání o smluvních pokutách

- 11.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok požadovat po druhé smluvní straně úhradu smluvní pokuty.
- 11.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu škody v plné výši.
- 11.3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny za realizaci předmětu plnění této smlouvy v případech:
- 11.3.1.opakovaně zjištěných vad a nedodělků za každou jednotlivou opakovaně zjištěnou vadu nebo nedodělek;
 - 11.3.2.marného uplynutí lhůty určené objednatel k odstranění vady provedených prací, která byla zjištěna v záruční době a uplatněna jako reklamace za každý den prodlení;

- 11.3.3. prodlení v provedení činností specifikovaných v čl. II této smlouvy za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ prodlení;
- 11.3.4. neprovedení činností specifikovaných v čl. II této smlouvy za každý jednotlivý případ neprovedení;
- 11.3.5. nesplnění nebo při opožděném splnění povinnosti oznámit, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH;
- 11.3.6. prodlení v plnění povinnosti předložit seznam poddodavatelů, případně též seznam vlastníků akcií, nebo čestné prohlášení dle čl. 5.15 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 11.3.7. porušení povinnosti předat objednateli fotodokumentaci díla v kvalitě a termínech daných touto smlouvou za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;
- 11.3.8. porušením jiných smluvních povinností za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
- 11.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikovaného v této Smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
- 11.5. Neoznámení poddodavatelů ze strany zhotovitele dle čl. V odst. 5.11.3 je penalizováno sankcí ve výši 10.000, - Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb.
- 11.6. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti vyplývajících z ustanovení uvedeného v čl. V odst. 5.17 (předložení seznamu poddodavatelů), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a za každý započatý den prodlení. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
- 11.7. Budou-li v souvislosti s neprovedením objednaného zásahu objednateli vyměřeny ze strany k tomu oprávněných právních subjektů jakékoliv pokuty, je zhotovitel povinen na základě písemné výzvy objednatele tyto pokuty v plné výši uhradit.
- 11.8. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy.
- 11.9. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná výzva k jejímu zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné uvedený v písemné výzvě.
- 11.10. Právo na náhradu vzniklé porušením smluvní povinnosti není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
- 11.11. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za škody

- 12.1. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené jím samým, jakož i právními subjekty (fyzickými či právními osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání. V případě vzniku takovéto škody je zhotovitel povinen ji objednateli uhradit v plné výši.
- 12.2. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku, které svojí činností dle této smlouvy způsobil objednateli nebo třetí osobě, která se v místě plnění nacházela nebo zde měla uložen svůj majetek. Případnou škodu je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nahradit uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo obvyklé, zhotovitel nahrazuje škodu v penězích.
 - 12.2.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5.000.000, - Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých).
- 12.3. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností po celou dobu plnění smlouvy.

- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že je z titulu odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy pojištěn. Předmětná pojistná smlouva č. 8603481108 byla uzavřena v Pardubicích dne 15. 10. 2019, ve výši 20 000 000,- Kč.
- 12.5. Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně jako jejich pojištění.
- 12.6. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či zařízení, které zhotovitel umístil v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho zaměstnancům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných objednatelem.
- 12.7. Zhotovitel je povinen objednateli v plném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finanční vyčíslení bude provedeno písemně.

Článek XIII. Zánik smlouvy

- 13.1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či touto smlouvou.
- 13.2. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a to na základě:
 - 13.2.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami oprávněnými jednat za smluvní strany;
 - 13.2.2. písemné výpovědi objednatele, a to kdykoliv i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10 dní a počíná se prvním dnem následujícího po doručení výpovědi druhé zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy;
 - 13.2.3. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že zhotovitel porušil povinnosti vyplývající mu z příslušných právních předpisů nebo opakovaně porušil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících mu z této smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy;
 - 13.2.4. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě opakovaného zjištění, že zhotovitelem odváděné dílo není kvalitní, není v požadovaném rozsahu dle podmínek stanovených v čl. II. nebo vykazuje závady a zhotovitel byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn, ale neučinil nápravu; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy;
 - 13.2.5. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou uvolněny odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě. Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy
 - 13.2.6. písemným odstoupením od smlouvy ze strany zhotovitele v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Zhotovitel je před písemným odstoupením od smlouvy povinen vyzvat objednatele k odstranění překážek a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 13.3. Pokud by se účastníci dohodli na ukončení této smlouvy před zhotovením všech částí díla, uhradí objednatel zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této smlouvy dohodou, a to na základě soupisu provedených prací, naceněných v souladu s položkovým rozpočtem. To neplatí v případě odstoupení od smlouvy dle bodu 13.2.3 a 13.2.4 tohoto článku.
- 13.4. Na základě dohody o ukončení smlouvy je objednatel oprávněn užít již zhotovené části díla postupem dle čl. XIV této smlouvy.
- 13.5. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV. Přechod vlastnických práv k dílu

- 14.1. Vlastnické právo ke stavbě přechází na objednatele okamžikem, kdy bylo dílo převzato objednatelem.
- 14.2. Dokumentace týkající se stavebních prací pořizovaná dle čl. III odst. 15 této smlouvy je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva autora – výhradní licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního omezení.

Článek XV. Prohlášení zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že
 - 15.1.1. je způsobilý a oprávněn k provedení prací a služeb, tvořících předmět této smlouvy o dílo;
 - 15.1.2. disponuje technickými a personálním zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a odborné provedení předmětného díla;
 - 15.1.3. ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH;
 - 15.1.4. se řádně seznámil s veškerými rozhodnými skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla a nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny, případně provedení víceprací;
 - 15.1.5. v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky způsobilé ke zhotovení díla;
 - 15.1.6. veškeré nejasné otázky ohledně provedení díla si vyjasnil s osobou oprávněnou jednat jménem objednatele a neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla;
 - 15.1.7. nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením díla, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v dohodnuté době, v souladu s podmínkami této smlouvy a s podmínkami zadávacího řízení.
- 15.3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých poplatků, provádění potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených s prováděním díla.
- 15.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty také jeho nároky vyplývající z postavení zhotovitele.
- 15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla, pokud pro to nebudou objektivní důvody. O těchto důvodech je povinen jednat s oprávněnou osobou objednatele a provést písemný zápis. Zhotovitel není oprávněn dodatečně požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené v této Smlouvě.
- 15.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.

- 15.7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech.

Článek XVI. Další ujednání

- 16.1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu smlouvy. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti z plnění této smlouvy. Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny v rámci soudního řízení. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ, zápis do obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a svolují k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XVII. Závěrečná ujednání

- 17.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 17.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 17.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.
- 17.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle této smlouvy.
- 17.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování

- písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost – datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
- 17.7. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 17.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 17.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 17.10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 17.11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 17.12. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 17.13. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 17.14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 17.15. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 17.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 17.17. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČO, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
- 17.18. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 17.19. Smluvní strany se dohodli, že zpracování osobních údajů bude probíhat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních údajů je Národní památkový ústav. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách: <https://www.npu.cz>, v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 17.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:
- příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
 - příloha č. 2: Harmonogram realizace díla
 - příloha č. 3: Prohlášení o poddodavatelském systému a podílu výkonů
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva

Na Sychrově dne

V Pardubicích dne

.....
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel
NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele

.....
Ing. Radek Loučka, jednatel
LOUČKA Pardubice s.r.o.
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-011

Stavba: NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského - Kuronského traktu

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
Ing. arch. Petr Dostál, Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Aleš Vojtěch, Pardubice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).□

Cena bez DPH **15 399 399,50**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	15 399 399,50	3 233 873,90
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **18 633 273,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-011

Stavba: NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského - Kuronského traktu

Místo: **Náchod**

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 399 399,50	18 633 273,40
00	Vedlejší a ostatní náklady	730 000,00	883 300,00
01	Sanace střešní konstrukce	14 669 399,50	17 749 973,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského -
Kuronského traktu

Objekt:

01 - Sanace střešní konstrukce

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 669 399,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 669 399,50	21,00%	3 080 573,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **17 749 973,40**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____


Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského -
Kuronského traktu

Objekt:

01 - Sanace střešní konstrukce


Místo: Náchod

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: 
Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 669 399,50

HSV - Práce a dodávky HSV	3 396 906,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	840 532,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	991 115,90
94 - Lešení a stavební výtahy	710 890,00
951 - Restaurátorské práce	363 200,00
997 - Přesun sutě	436 614,75
998 - Přesun hmot	54 553,50
PSV - Práce a dodávky PSV	11 272 493,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	267 960,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	38 400,00
762 - Konstrukce tesařské	3 576 314,95
762-1 - Konstrukce tesařské - provizorní střecha	1 176 477,60
764 - Konstrukce klempířské	1 349 424,80
765 - Krytina skládaná	2 975 288,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 154 388,00
767 - Konstrukce zámečnické a kovářské	444 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	290 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského - Kuronského traktu

Objekt:

01 - Sanace střešní konstrukce

Místo: Náchod

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX
Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 669 399,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 396 906,15	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				840 532,00	
1	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	105,000	850,00	89 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"OP1-3" 25,0+40,0		65,000			
	VV		"ostatní prvky" 40,0		40,000			
	VV		Součet		105,000			
2	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	105,000	65,00	6 825,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	62122101.1	UP1 - Úprava stávajícího neomítnutého cihlového zdiva	m2	73,400	950,00	69 730,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Stávající cihlové zdivo neomítnuté - ponechat, očistit smetákem a prům. vysavačem, lokální očištění povrchu špachtlí, silonovým kartáčem bez zásahu do povrchu cihel. Předpokládaný rozsah do 10% plochy oprava uvolněných cihel, doplnění chybějících cihel - předpokládaný rozsah do 10% plochy hloubkové spárování zdicí maltou (líc spár 15 mm za lícem cihel) - předpokládaný rozsah do 20% plochy. □</i>					
4	K	62122101.2	UP2 - Úprava stávající hrubé omítky stržené lžící nebo stříkané	m2	237,500	800,00	190 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Stávající omítka hrubá stržená lžící nebo stříkaná - ponechat opatrně očistit smetákem a průmyslovým vysavačem; do ploch pásů s otisky krytiny předchozí střechy nezasahovat! Lokální očištění povrchu špachtlí do 10% plochy retuš ploch dotčených čištěním, poškozených, korekce okrajů plochy; 20% plochy - omítka stříkaná lžící ve 3-4 vrstvách, malta M/4 barevná retuš plochy nové omítky; pačok, 2-3 x vápenný nátěr s minerálním pigmentem stříkaný koštětem. □</i>					
	VV		"omítka v ploše" 226,5		226,500			
	VV		"ostění" 49,0		49,000			
	VV		"otvory, komíny apod. (odečet)" -38,0		-38,000			
	VV		Součet		237,500			
5	K	62122101.3	UP3 - Odstranění stávající nežádoucí omítky, provedení omítky nové	m2	10,100	950,00	9 595,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Stávající omítka nežádoucí - odstranit, nová omítka. Opatrně odstranit povrchovou vrstvu do hloubky 5-10 mm pod líc okolní omítkové plochy nebo odstranit v celé vrstvě. Okraje okolní omítkové plochy očistit, nezarovnávat, očistit podklad. Nová omítka s povrchovou úpravou a zrnitostí granulometricky shodnou s okolní omítkou; jednovrstvá zatřená dřevem nebo stříkaná lžící ve 3-4 vrstvách, malta M/4, barevná retuš plochy nové omítky; pačok, 2-3 x vápenný nátěr s minerálním pigmentem stříkaný koštětem. □</i>					
6	K	62122101.4	UP4 - Nová omítka, doplnění plochy chybějící omítky	m2	44,300	950,00	42 085,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Plocha chybějící omítky - nová omítka. Očistit podklad, nová omítka stříkaná lžící ve 3-4 vrstvách, malta M/4 barevná retuš plochy nové omítky; pačok, 2-3 x vápenný nátěr s minerálním pigmentem stříkaný koštětem. □</i>					
7	K	62122201.1	UP2 - Úprava komínů na půdě - stávající omítka hrubá stržená lžící nebo stříkaná	m2	52,000	1 000,00	52 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: □ Komíny na půdě - stávající omítka hrubá stržená lžící nebo stříkaná - ponechat, oprava, doplnit opatrně očistit smetákem a průmyslovým vysavačem; omítku odstranit v plochách nesoudržných nebo zcela degradovaných na ploše zdiva s povrchové degradovanými cihlami postřik vápennou omítkou (malta M/4) ve 2-3 vrstvách do 15 mm - vyrovnat do líce zdiva; předpoklad 10% plochy nová omítka na plochách opraveného zdiva. Odstraněné nebo chybějící omítky - vápenná omítka (malta M4) s povrchovou úpravou a zrnitostí granulometricky shodnou s okolní omítkou, stříkaná lžící ve 2-3 vrstvách; předpoklad 30% plochy.</i>					
8	K	621454111.1	Oprava omítky římsového profilu - drobná poškození horní hrany římsy při demontáži krytiny, uložení prkna na římsu a montáži klempířských výrobků	m	115,000	2 500,00	287 500,00	
9	K	621454111.2	Oprava omítkových trhlin v římsovém profilu - proškrobání a vyplnění trhlin	m	20,000	650,00	13 000,00	
10	K	631621201.1	Oprava lokálních poškození hliněné mazaniny	m2	5,000	5 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oříznutí opravované plochy na výšku min. 50 mm, doplnění mazaniny shodného složení a granulometrie (jíl, písek, tezanka min. 15-20 cm délky), pokládka zavíhnlé směsi s objemovým přebytkem v jedné vrstvě a péchovat při vysychání.					
11	K	631621201.2	Oprava lokálních poškození cihlové dlažby - výměna poškozených cihel za cihly ostře pálené shodného formátu (MJ = 1 kus = 1 cihla)	kus	10,000	850,00	8 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oprava lokálních poškození, prasklé, povrchově poškozené cihly ponechat, pouze v místech silně poškozených (chybějící cihla nebo část) výměna poškozených cihel; pokud možno použít staré ostře pálené cihly shodného formátu.					
12	K	623311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	68,000	490,00	33 320,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kominý nad střechou.					
	VV		"K01" (0,75+0,75)*2*4,0		12,000			
	VV		"K02" (0,75+0,75)*2*4,0		12,000			
	VV		"K03" (1,85+0,75)*2*3,3		17,160			
	VV		"K04" (0,75+0,75)*2*3,8		11,400			
	VV		"K05" (1,35+0,75)*2*3,3+1,58		15,440			
	VV		Součet		68,000			
13	K	623131100	Vápenný pačok vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	136,000	65,00	8 840,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"kominý nad střechou" 68,0*2		136,000			
14	K	635111311	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	40,725	120,00	4 887,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pod T9.1-T9.3" 3,15*1,5+6,5*1,5+17,5*1,5		40,725			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				991 115,90	
15	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (půd, krovů, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	841,700	65,00	54 710,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"půda" 157,0+66,1+127,6		350,700			
	VV		"krov" 491,0		491,000			
	VV		Součet		841,700			
16	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	1 980,000	25,00	49 500,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení očištění - podrobný popis viz.PD - technická zpráva.					
	VV		11,3*5,2/2*0,75*15		330,525			
	VV		7,4*5,2/2*1,0*30		577,200			
	VV		6,4*5,2/2*1,2*4+2,403		82,275			
	VV		Očištění před kartáčováním		990,000			
	VV		990,0		990,000			
	VV		Očištění po kartáčování		990,000			
	VV		Součet - očištění krovu		1 980,000			
17	K	938902121.1	Čištění ploch dřevěných konstrukcí silonovým kartáčem	m2	990,000	120,00	118 800,00	
	VV		"stávající krov" 990,0		990,000			
18	K	985221021	Postupné rozebrání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ozn.2.51 - oprava zdiva kominů" 0,5		0,500			
	VV		"ozn.2.54 - porušené zdivo v okolí trhlín" 2,0*0,25		0,500			
	VV		Součet		1,000			
19	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ozn.2.51 - oprava zdiva kominů" 0,5		0,500			
	VV		"ozn.2.54 - porušené zdivo v okolí trhlín" 2,0*0,25		0,500			
	VV		Součet		1,000			
20	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,550	14 000,00	21 700,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Malta M1					
	VV		"ozn.2.50 - zednická oprava koruny a římsy" 0,65		0,650			
	VV		"ozn.2.52 - lokální přezdivání uvolněného zdiva" 0,9		0,900			
	VV		Součet		1,550			
21	M	596100031	cihla pálená plná P15 290x140x65mm (omítané zdivo)	kus	880,000	15,00	13 200,00	
	VV		(1,0+1,55)*314*1,1-0,77		880,000			
22	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KV3" 0,5*2		1,000			
23	M	553767001	KV3 - kotva dřevěného stupně svorník M12x700 mm, čtyřhranná matice, široká podložka, ocel 235	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
24	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	10,500	2 500,00	26 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ozn.50" 0,35*30		10,500			
25	M	553211101	ozn.4.50 - kotva pozednice - závitová tyč M20 dl.600 mm, matice M20, PDL, ocel S 235 pozinkováno	kus	19,000	1 200,00	22 800,00	
26	M	553211102	ozn.4.50 - kotva pozednice - závitová tyč M20 dl.800 mm, matice M20, PDL, ocel S 235 pozinkováno	kus	11,000	1 200,00	13 200,00	
27	K	98541101.1	KV1 - Stávající dvířka jednokřídlová s rámem rozm.500x600 mm profil 30x30x4 mm, plech tl. 3 mm - očištění, uvolnit závěsy, nátěr grafitová barva mat, doplnit zajištění závory šroubem s maticí, Ø podle otvoru v závoře	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
28	K	98541101.2	KV2 - Stávající dvířka jednokřídlová s rámem rozm.500x500 mm profil 30x30x4 mm, plech tl. 3 mm - očištění, uvolnit závěsy, nátěr grafitová barva mat, doplnit zajištění závory šroubem s maticí, Ø podle otvoru v závoře	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	
29	K	985412111.1	Revize, vyčištění, drobné přezdivání a doplnění zdiva, zarovnění a začištění /drobné prvky, okenní niky, kapsy po uložení trámů atd./	m3	4,850	20 000,00	97 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.2.01-2.31" 4,85		4,85			
30	K	985421111.1	Očištění trhlín, vyfoukání stlačeným vzduchem, navlhčení a hloubková injektáž maltovou směsí - injektážní maltová směs M/5	m	25,000	2 900,00	72 500,00	
	VV		"ozn.2.53" 25,0		25,000			
31	K	985811201.1	Statická oprava klenebného překladu. V místě chybějícího zdiva bude překlad podepřen výdřevou respektující tvar překladu. Porušené zdivo bude opatrně vybouráno, trhlíny klínovány DB klínky. Chybějící zdivo bude doplněno z nových CP	m3	0,850	50 000,00	42 500,00	
	P		Poznámka k položce: □ Zdivo původní, (CP), nové doplňované zdivo (CP - C2), malta M/1.					
	VV		"ozn.2.55 - zednická oprava koruny a římsy" 0,85		0,850			
32	K	985811201.2	Oprava poškozené omítky a injektáž trhlín v úseku profílce římsy (trhlíny = 5,0 m)	m2	14,500	5 000,00	72 500,00	
	P		Poznámka k položce: □ Trhlíny budou vyčištěny a vyfoukány stlačeným vzduchem, navlhčeny a injektovány maltovou směsí. Porušená omítka bude opatrně sejmuta a nahrazena dvouvrstvou štukovou omítkou v profílce odpovídající napojované části. Vrchní nátěr a patinace dle provedených vzorků. Injektážní maltová směs, dvouvrstvá omítka z malty M/2, M/3.					
33	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	12,100	4 000,00	48 400,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	9858751.1	Demontáž kamenných komínových hlavíc pro jednopřůduchový komín, očištění, drobná kamenická oprava, zpětné osazení na vápennou maltu	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
	VV		"K01,K02,K04" 3		3,000			
35	K	9858751.2	Demontáž kamenných komínových hlavíc pro dvoupřůduchový komín, očištění, drobná kamenická oprava, zpětné osazení na vápennou maltu	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	VV		"K03,K05" 2		2,000			
36	K	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 3 m3	m3	12,298	2 900,00	35 664,20	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Komíny nad střechou.					
	VV		"K01" 0,75*0,75*4,0-0,36		1,890			
	VV		"K02" 0,75*0,75*4,0-0,36		1,890			
	VV		"K03" 1,85*0,75*3,3-0,3*2		3,979			
	VV		"K04" 0,75*0,75*3,8-0,34		1,798			
	VV		"K05" 1,35*0,75*3,3-0,3*2		2,741			
	VV		Součet		12,298			
37	K	985221099	Příplatek k postupnému rozebírání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	12,298	1 200,00	14 757,60	CS ÚRS 2021 01
38	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	12,298	12 000,00	147 576,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Nadstřešní část komínů.					
	VV		"K01" 0,75*0,75*4,0-0,36		1,890			
	VV		"K02" 0,75*0,75*4,0-0,36		1,890			
	VV		"K03" 1,85*0,75*3,3-0,3*2		3,979			
	VV		"K04" 0,75*0,75*3,8-0,34		1,798			
	VV		"K05" 1,35*0,75*3,3-0,3*2		2,741			
	VV		Součet		12,298			
39	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	12,298	1 200,00	14 757,60	CS ÚRS 2021 01
40	M	596100032	cihla pálená plná P40 290x140x65mm, mrazuvzdorná	kus	3 980,000	15,00	59 700,00	
	VV		12,298*314,0*1,03+2,581		3 980,000			
41	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,000	380,00	15 200,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Vykližení deponovaných okenních a dveřních křidel, vyklizení odložených nepotřebných předmětů v místnosti 401 - předměty k vyklizení určí správa objektu.					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				710 890,00	
42	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	710,000	65,00	46 150,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro komín KO1" 3,75*3,75*8,6		120,938			
	VV		"pro komín KO2" 3,75*3,75*8,95		125,859			
	VV		"pro komín KO3" 4,85*3,75*8,6		156,413			
	VV		"pro komín KO4" 3,75*3,75*7,7		108,281			
	VV		"pro komín KO5" 4,35*3,75*8,7		141,919			
	VV		"rozšíření lešení u paty komínů" 56,59		56,590			
	VV		Součet		710,000			
43	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	63 900,000	2,10	134 190,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		710,0*30*3		63 900,000			
44	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	710,000	50,00	35 500,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	125,000	65,00	8 125,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"LV" 2,5*2,5*20,0		125,000			
46	K	943221119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	125,000	25,00	3 125,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití	m3	33 750,000	2,10	70 875,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		125,0*30*9		33 750,000			
48	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	125,000	50,00	6 250,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	942211122	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 30 m	m2	115,000	180,00	20 700,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"LE" 115,0*1,0		115,000			
50	K	942211221	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	31 050,000	2,10	65 205,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		115,0*30*9		31 050,000			
51	K	942211221.1	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému za ocelové kotvy do vrtů na chemickou maltu	kus	115,000	900,00	103 500,00	
	P		Poznámka k položce: □ Včetně odstranění po demontáži lešení a uvedení zdíva (omítky) do původního stavu - horolezeckou technikou. □					
52	M	605121302	řezivo pro pracovní lávku (LE)	m3	4,460	15 000,00	66 900,00	
	vv		"ozn.LE" (3,9+0,23)*1,08		4,460			
53	K	942211822	Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v 30 m	m2	115,000	120,00	13 800,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 080,000	20,00	21 600,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"pro komín KO1" (3,75+3,75)*2*6,0		90,000			
	vv		"pro komín KO2" (3,75+3,75)*2*6,0		90,000			
	vv		"pro komín KO3" (4,85+3,75)*2*6,0		103,200			
	vv		"pro komín KO4" (3,75+3,75)*2*6,0		90,000			
	vv		"pro komín KO5" (4,35+3,75)*2*6,0		97,200			
	vv		"pro LV" (2,5+2,5)*2*20,0*1,1+10,1		230,100			
	vv		"pro LE" 115,0*3,0*1,1		379,500			
	vv		Součet		1 080,000			
55	M	31687276	slí ochranná na lešení 2,5x20m	m2	1 134,000	45,00	51 030,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1080,0*1,05		1 134,000			
56	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 080,000	12,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"OS1" 3,0*2		6,000			
58	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 620,000	4,00	6 480,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		6,0*30*9		1 620,000			
59	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	sada	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"pro úpravu a očištění krovu" 4		4,000			
61	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	1 080,000	35,00	37 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		30*9*4		1 080,000			
62	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	sada	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
D	951		Restaurátorské práce				363 200,00	
63	K	95100RP.1	UPR - fragmenty sgrafit a dekorativní výmalby - ošetření a konzervace v režimu restaurování (viz. restaurátorský záměr)	m2	45,400	8 000,00	363 200,00	
D	997		Přesun sutě				436 614,75	
64	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	117,360	2 200,00	258 192,00	CS ÚRS 2021 01
65	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,360	320,00	37 555,20	CS ÚRS 2021 01
66	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 229,840	15,00	33 447,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		117,36*19		2 229,840			
67	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	52,610	900,00	47 349,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		117,36-21,157-43,593		52,610			
68	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	21,157	1 500,00	31 735,50	CS ÚRS 2021 01
69	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	43,593	650,00	28 335,45	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				54 553,50	
70	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	60,615	900,00	54 553,50	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 272 493,35	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				267 960,00	
71	K	741500200.1	Elektroinstalace /viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek	1,000	267 960,00	267 960,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboprúd				38 400,00	
72	K	742851200.1	Demontáž slaboprúdových rozvodů a zařízení v místech opravovaných konstrukcí po opravě zpětná montáž	m	320,000	120,00	38 400,00	
D	762		Konstrukce tesářské				3 576 314,95	
73	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"ozn.4.52" 30		30,000			
74	M	311402121	ozn.4.52 - vrut ocelový FeZn 10x220mm (do paty krokve)	100 kus	0,300	6 000,00	1 800,00	
75	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 500 mm	kus	13,000	95,00	1 235,00	CS ÚRS 2021 01
76	M	311403121	svorník M16 dl.500 mm vč. podložek a matek, pozinkováno	kus	13,000	300,00	3 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	762311200.1	Tesařský spoj "A" - vazný trám, stropní trám, protěza , výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky, klíny)	kus	4,000	29 000,00	116 000,00	
	VV		"č.prvku 59,83,60,36" 1+1+1+1		4,000			
78	K	762311200.2	Tesařský spoj "B" - krokev, protěza , výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky, klíny)	kus	15,000	28 000,00	420 000,00	
	VV		"č.prvku 33,37,16,40,1,12,54,34,2,28,49,55,26,32,31" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		15,000			
79	K	762311200.3	Tesařský spoj "C" - vložený čep, výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky)	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	
	VV		"č.prvku 10" 2		2,000			
80	K	762311200.4	Tesařský spoj "D" - pozednice, výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky, klíny)	kus	1,000	27 000,00	27 000,00	
	VV		"č.prvku 4" 1		1,000			
81	K	762311200.5	Tesařský spoj "E" - sloup věšadla, výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky, klíny)	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
	VV		"č.prvku 30" 1		1,000			
82	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2	m	0,200	500,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"č.prvku 62" 0,2*1		0,200			
	VV		Součet		0,200			
83	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2	m	313,200	600,00	187 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"č.prvku 7" 1,5*1		1,500			
	VV		"č.prvku 8" 2,8*1		2,800			
	VV		"č.prvku 3" 3,6*2		7,200			
	VV		"č.prvku 6" 3,0*37		111,000			
	VV		"č.prvku 68" 0,6*2		1,200			
	VV		"č.prvku 72" 0,6*1		0,600			
	VV		"č.prvku 57" 3,4*2		6,800			
	VV		"č.prvku 58" 2,9*33		95,700			
	VV		"č.prvku 81" 2,8*24		67,200			
	VV		"č.prvku 92" 3,2*6		19,200			
	VV		Součet		313,200			
84	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2	m	44,700	780,00	34 866,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"č.prvku 2" 2,5*1		2,500			
	VV		"č.prvku 25" 4,3*1		4,300			
	VV		"č.prvku 28" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 49" 2,0*1		2,000			
	VV		"č.prvku 55" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 80" 2,7*1		2,700			
	VV		"č.prvku 96" 2,5*1		2,500			
	VV		"č.prvku 97" 5,0*1		5,000			
	VV		"č.prvku 26" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 32" 2,2*1		2,200			
	VV		"č.prvku 17" 5,0*1		5,000			
	VV		"č.prvku 22" 3,5*1		3,500			
	VV		"č.prvku 52" 3,1*1		3,100			
	VV		"č.prvku 24" 4,5*1		4,500			
	VV		"č.prvku 31" 2,0*1		2,000			
	VV		Součet		44,700			
85	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2	m	51,000	980,00	49 980,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"č.prvku 4" 2,5*1		2,500			
	VV		"č.prvku 14" 3,5*1		3,500			
	VV		"č.prvku 35" 3,0*1		3,000			
	VV		"č.prvku 93" 2,3*1		2,300			
	VV		"č.prvku 56" 6,7*1		6,700			
	VV		"č.prvku 33" 2,0*1		2,000			
	VV		"č.prvku 38" 3,5*1		3,500			
	VV		"č.prvku 46" 5,5*1		5,500			
	VV		"č.prvku 37" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 85" 4,0*1		4,000			
	VV		"č.prvku 48" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 94" 2,5*1		2,500			
	VV		"č.prvku 16" 2,5*1		2,500			
	VV		"č.prvku 40" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 1" 2,0*1		2,000			
	VV		"č.prvku 12" 1,8*1		1,800			
	VV		"č.prvku 54" 2,0*1		2,000			
	VV		"č.prvku 34" 1,8*1		1,800			
	VV		Součet		51,000			
86	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2	m	36,500	990,00	36 135,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"č.prvku 59" 3,5*1		3,500			
	VV		"č.prvku 53" 2,3*1		2,300			
	VV		"č.prvku 15" 1,9*1		1,900			
	VV		"č.prvku 83" 2,8*1		2,800			
	VV		"č.prvku 13" 1,9*1		1,900			
	VV		"č.prvku 18" 1,9*1		1,900			
	VV		"č.prvku 60" 3,5*1		3,500			
	VV		"č.prvku 36" 3,5*1		3,500			
	VV		"č.prvku 30" 2,7*1		2,700			
	VV		"č.prvku 79" 2,2*1		2,200			
	VV		"č.prvku 90" 5,3*1		5,300			
	VV		"č.prvku 41" 5,0*1		5,000			
	VV		Součet		36,500			
87	K	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	2,600	2 400,00	6 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"č.prvku 62" 0,2*1		0,200			
	VV		"č.prvku 10" 0,8*2		1,600			
	VV		"č.prvku 39" 0,8*1		0,800			
	VV		Součet		2,600			
88	K	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	325,600	1 500,00	488 400,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"č.prvku 7" 1,5*1		1,500			
			"č.prvku 8" 2,8*1		2,800			
			"č.prvku 3" 3,6*2		7,200			
			"č.prvku 6" 3,0*37		111,000			
			"č.prvku 68" 0,6*2		1,200			
			"č.prvku 72" 0,6*1		0,600			
			"č.prvku 57" 3,4*2		6,800			
			"č.prvku 58" 2,9*33		95,700			
			"č.prvku 81" 2,8*24		67,200			
			"č.prvku 92" 3,2*6		19,200			
			"č.prvku 67" 1,5*1		1,500			
			"č.prvku 42" 3,1*1		3,100			
			"č.prvku 69" 2,3*2		4,600			
			"č.prvku 71" 1,6*2		3,200			
			Součet		325,600			
89	K	762332943	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 288 cm2	m	93,900	1 900,00	178 410,00	CS ÚRS 2021 01
			"č.prvku 2" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 25" 4,3*1		4,300			
			"č.prvku 28" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 49" 2,0*1		2,000			
			"č.prvku 55" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 80" 2,7*1		2,700			
			"č.prvku 96" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 97" 5,0*1		5,000			
			"č.prvku 26" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 32" 2,2*1		2,200			
			"č.prvku 17" 5,0*1		5,000			
			"č.prvku 22" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 52" 3,1*1		3,100			
			"č.prvku 24" 4,5*1		4,500			
			"č.prvku 31" 2,0*1		2,000			
			"č.prvku 65" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 66" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 44" 2,1*1		2,100			
			"č.prvku 45" 2,1*1		2,100			
			"č.prvku 89" 2,3*1		2,300			
			"č.prvku 9" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 23" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 87" 3,8*1		3,800			
			"č.prvku 77" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 88" 3,4*1		3,400			
			"č.prvku 63" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 64" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 76" 3,3*1		3,300			
			"č.prvku 47" 4,2*1		4,200			
			"č.prvku 43" 2,5*2		5,000			
			"č.prvku 50" 3,5*1		3,500			
			Součet		93,900			
90	K	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 450 cm2	m	59,200	2 400,00	142 080,00	CS ÚRS 2021 01
			"č.prvku 4" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 14" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 35" 3,0*1		3,000			
			"č.prvku 93" 2,3*1		2,300			
			"č.prvku 56" 6,7*1		6,700			
			"č.prvku 33" 2,0*1		2,000			
			"č.prvku 38" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 46" 5,5*1		5,500			
			"č.prvku 37" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 85" 4,0*1		4,000			
			"č.prvku 48" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 94" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 16" 2,5*1		2,500			
			"č.prvku 40" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 1" 2,0*1		2,000			
			"č.prvku 12" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 54" 2,0*1		2,000			
			"č.prvku 34" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 74" 4,6*1		4,600			
			"č.prvku 27" 1,8*1		1,800			
			"č.prvku 29" 1,8*1		1,800			
			Součet		59,200			
91	K	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy přes 450 cm2	m	44,800	2 700,00	120 960,00	CS ÚRS 2021 01
			"č.prvku 59" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 53" 2,3*1		2,300			
			"č.prvku 15" 1,9*1		1,900			
			"č.prvku 83" 2,8*1		2,800			
			"č.prvku 13" 1,9*1		1,900			
			"č.prvku 18" 1,9*1		1,900			
			"č.prvku 60" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 36" 3,5*1		3,500			
			"č.prvku 30" 2,7*1		2,700			
			"č.prvku 79" 2,2*1		2,200			
			"č.prvku 90" 5,3*1		5,300			
			"č.prvku 41" 5,0*1		5,000			
			"č.prvku 91" 1,5*2		3,000			
			"č.prvku 95" 5,3*1		5,300			
			Součet		44,800			
92	M	605121311	řezivo jehličnaté SM/MD hoblované pro konstrukci krovy	m3	14,883	22 000,00	327 426,00	
			(9,42+2,02+2,09)*1,1		14,883			
93	K	762332951.1	Příplatek za pětiboký hranol	m3	0,180	16 000,00	2 880,00	
			"č.prvku 46" 0,18		0,180			
94	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	72,000	420,00	30 240,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"položka PON" 4,0*0,25*36		36,000			
			"položka OK" 4,0*0,25*36		36,000			
			Součet		72,000			
95	M	605111351	řezivo SM fošny středové š 250 mm tl.35 mm dl. 4,0 m hoblinové	m3	2,772	28 000,00	77 616,00	
			(1,26+1,26)*1,1		2,772			
96	K	762341350	Montáž bednění střech úžlabí sklonu do 60° z hoblinových prken	m2	15,000	990,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 01
			"úžlabí" 4,0*0,15*25		15,000			
97	M	605111353	řezivo SM fošny středové š 150 mm tl.40 mm dl. 4,0 m hoblinové	m3	0,660	26 000,00	17 160,00	
			0,6*1,1		0,660			
98	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	710,000	110,00	78 100,00	CS ÚRS 2021 01
99	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	710,000	480,00	340 800,00	CS ÚRS 2021 01
100	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	9,488	22 000,00	208 736,00	CS ÚRS 2021 01
			0,03*0,05*5,0*1150*1,1		9,488			
101	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,880	1 900,00	24 472,00	CS ÚRS 2021 01
			2,772+0,66+9,448		12,880			
102	K	762395000.1	Příplatek za spojovací prostředky pro střešní vazby z dubu (kolíky, podkladky)	m3	0,500	45 000,00	22 500,00	
103	K	762333913	Ůtesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	25,000	480,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
			"odkomění" 25,0		25,000			
104	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, vazba do 9 m	kus	4,000	14 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2021 01
105	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, vazba přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	17 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2021 01
106	K	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, vazba přes 12,5 do 15 m	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2021 01
107	M	605121301	řezivo pro montážní podepření - heverování	m3	1,825	12 000,00	21 900,00	
			"ozn.HE" (0,91+0,58+0,16+0,04)*1,08		1,825			
108	K	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblinových prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	105,000	450,00	47 250,00	CS ÚRS 2021 01
			"položka 5,50" 15,0+90,0		105,000			
109	M	605111352	řezivo SM fošny středové š 250 mm tl.40 mm dl. 5,0-6,0 m hoblinové s polodrážkou	m3	4,917	35 000,00	172 095,00	
			(0,72+3,75)*1,1		4,917			
110	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,917	1 500,00	7 375,50	CS ÚRS 2021 01
111	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Tesařské úpravy na stávajících tesařských prvcích krovu. "č.prvků 5,11,19,20,21,51,61,70,73,75,78,82,84,86" 30,0		30,000			
112	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	20,687	1 850,00	38 270,95	CS ÚRS 2021 01
113	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	20,687	1 500,00	31 030,50	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Přesun trámů v krovu.					
114	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 100 m	t	20,687	1 000,00	20 687,00	CS ÚRS 2021 01
	D	762-1	Konstrukce tesařské - provizorní střecha				1 176 477,60	
115	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,817	1 900,00	7 252,30	CS ÚRS 2021 01
116	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hranolového řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	584,000	600,00	350 400,00	CS ÚRS 2021 01
			"krokev" 5,0*60		300,000			
			"sloupek" 2,0*16		32,000			
			"vaznice" 3,5*14		49,000			
			"pásky" 1,5*50		75,000			
			"kleštiny" 4,0*32		128,000			
			Součet - provizorní střecha PS1-PS6		584,000			
117	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,817	18 000,00	68 706,00	CS ÚRS 2021 01
			(1,8+0,32+0,59+0,28+0,48)*1,1		3,817			
118	K	762331821	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	584,000	420,00	245 280,00	CS ÚRS 2021 01
119	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	560,000	420,00	235 200,00	CS ÚRS 2021 01
			"provizorní střecha" 560,0		560,000			
120	K	762342441	Montáž lišt trójúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	260,000	57,00	14 820,00	CS ÚRS 2021 01
			"provizorní střecha" 4,0*65		260,000			
121	M	605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,815	22 000,00	39 930,00	CS ÚRS 2021 01
			(1,26+0,39)*1,1		1,815			
122	K	762346812	Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	560,000	110,00	61 600,00	CS ÚRS 2021 01
123	K	762346813	Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	560,000	110,00	61 600,00	CS ÚRS 2021 01
			"kontralatě" 560,0		560,000			
124	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,632	1 900,00	10 700,80	CS ÚRS 2021 01
			3,817+1,815		5,632			
125	K	762405111.1	ozn. SV - Stavební vikýř s pultovou střechou pro dopravu materiálu a přístup pracovníků do krovu včetně přístupové lávky k výtahu, po dokončení prací demontáž	celek	1,000	60 000,00	60 000,00	
126	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,229	2 300,00	7 426,70	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,229	2 100,00	6 780,90	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: □ Přesun trámů v krovu.					
128	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 100 m	t	3,229	2 100,00	6 780,90	CS ÚRS 2021 01
D 764			Konstrukce klempířské	1 349 424,80				
129	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutě	m2	103,500	85,00	8 797,50	CS ÚRS 2021 01
VV			115,0*0,9	103,500				
130	K	764200.01	KL01 - Lemování štítu dle ČSN 73 3610 + krycí lišta RŠ 250 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	m	4,500	2 700,00	12 150,00	
131	K	764200.02a	KL02 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku. revize stavu	m	6,500	2 000,00	13 000,00	
132	K	764200.02b	KL02 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 0,55 (obalení oceli), demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	13,000	1 800,00	23 400,00	
133	K	764200.03a	KL03 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku. revize stavu	m	13,000	2 000,00	26 000,00	
134	K	764200.03b	KL03 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	25,000	1 800,00	45 000,00	
135	K	764200.04a	KL04 - Žlabový kotlík cca DN 500 mm včetně příslušenství (čela, kolena, dilatace, masky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize kotlíku a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku. revize stavu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
136	K	764200.04b	KL04 - Žlabový svod RŠ 550 mm, DN 170 mm včetně příslušenství (výtokové kolena, objímky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize svodu a příslušenství, revize stavu, příp. demontáž a zpětná montáž, horolezeckou technikou	m	20,000	1 800,00	36 000,00	
137	K	764200.04c	KL04 - Nový žlabový svod RŠ 550 mm, DN170 mm, 1x výtokové koleno dle ČSN 73 3610, spodní část, plech Cu 0,55 mm, demontáž a zpětná montáž	m	6,000	3 000,00	18 000,00	
138	K	764200.04d	KL04 - Náhrada objímek svodu, plech Cu, objímka 30/2-550 mm, skoba 8x8-200 mm, demontáž původních objímek, umístění do původních otvorů na chem. maltu	kus	9,000	2 400,00	21 600,00	
139	K	764200.05a	KL05 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku. revize stavu	m	14,500	1 900,00	27 550,00	
140	K	764200.05b	KL05 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	26,000	1 800,00	46 800,00	
141	K	764200.06a	KL06 - Žlabový kotlík cca DN 500 mm včetně příslušenství (čela, kolena, dilatace, masky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize kotlíku a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku. revize stavu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
142	K	764200.06b	KL06 - Žlabový svod RŠ 550 mm, DN 170 mm včetně příslušenství (výtokové kolena, objímky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize svodu a příslušenství, revize stavu, příp. demontáž a zpětná montáž, horolezeckou technikou	m	20,000	1 500,00	30 000,00	
143	K	764200.06c	KL06 - Nový žlabový svod RŠ 550 mm, DN170 mm, 1x výtokové koleno dle ČSN 73 3610, spodní část, plech Cu 0,55 mm, demontáž a zpětná montáž	m	6,000	5 000,00	30 000,00	
144	K	764200.06d	KL06 - Náhrada objímek svodu, plech Cu, objímka 30/2-550 mm, skoba 8x8-200 mm, demontáž původních objímek, umístění do původních otvorů na chem. maltu	kus	9,000	2 400,00	21 600,00	
145	K	764200.07a	KL07 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku. revize stavu	m	12,500	2 000,00	25 000,00	
146	K	764200.07b	KL07 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	20,000	1 800,00	36 000,00	
147	K	764200.08	KL08 - Střešní poklop zasklený rozm. 500x500 mm atyp, pro skládanou krytinu dle ČSN 73 3610, křídlo se střední příčkou (ve spádu), plech Cu 0,55 mm, zasklení drátosklo tl. 6 mm	kus	12,000	15 000,00	180 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	764200.09	KL09 - Lemování komínu na šikmé střeše se skládanou krytinou dle ČSN 73 3610, rozměr komínu 900 x 1900 mm, RŠ 330 mm, dl. 8,5 m, krycí lišta RŠ 100 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
149	K	764200.10	KL10 - Oplechování prostupu potrubí kanalizace DN 190 mm, RŠ 200 mm dle ČSN 73 3610, nová větrací hlavice + komínek, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
150	K	764200.11	KL11 - Oplechování prostupu potrubí kanalizace DN 160 mm, RŠ 200 mm dle ČSN 73 3610, nová větrací hlavice + komínek, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
151	K	764200.12	KL12 - Oplechování úžlabí RŠ 750 mm, mezilehlé stojatá drážka v. 50 mm dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	m	9,000	4 000,00	36 000,00	
152	K	764200.13	KL13 - Oplechování háku sněh. zachytávače RŠ 200 mm, dl.0,4 m+ podkladní plech, plech Cu 0,55 mm (oplechování), plech Cu 1,0 mm (podkl. plech)	kus	42,000	850,00	35 700,00	
153	K	764200.14a	KL14 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, nová maska, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	m	13,500	1 700,00	22 950,00	
154	K	764200.14b	KL14 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	23,000	1 800,00	41 400,00	
155	K	764200.15a	KL15 - Žlabový kotlík cca DN 500 mm včetně příslušenství (čela, kolena, dilatace, masky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize kotlíku a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
156	K	764200.15b	KL15 - Žlabový svod RŠ 550 mm, DN 170 mm včetně příslušenství (výtokové kolena, objímky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize svodu a příslušenství, revize stavu, příp. demontáž a zpětná montáž, horolezeckou technikou	m	16,500	1 600,00	26 400,00	
157	K	764200.15c	KL15 - Nový žlabový svod RŠ 550 mm, DN170 mm, 1x výtokové koleno dle ČSN 73 3610, spodní část, plech Cu 0,55 mm, demontáž a zpětná montáž	m	4,000	1 600,00	6 400,00	
158	K	764200.15d	KL15 - Náhrada objímek svodu, plech Cu, objímka 30/2-550 mm, skoba 8x8-200 mm, demontáž původních objímek, umístění do původních otvorů na chem. maltu	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	
159	K	764200.16a	KL16 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, nová maska, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	m	12,000	1 800,00	21 600,00	
160	K	764200.16b	KL16 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	23,000	1 800,00	41 400,00	
161	K	764200.17	KL17 - Lemování komínu na šikmé střeše se skládanou krytinou dle ČSN 73 3610, rozměr komínu 750 x 750 mm, RŠ 330 mm, dl. 5,1 m, krycí lišta RŠ 100 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
162	K	764200.18	KL18 - Lemování štítu dle ČSN 73 3610 + krycí lišta RŠ 250 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	m	3,500	2 200,00	7 700,00	
163	K	764200.19	KL19 - Lemování komínu na šikmé střeše se skládanou krytinou dle ČSN 73 3610, rozměr komínu 700 x 700 mm, RŠ 330 mm, dl. 5,1 m, krycí lišta RŠ 100 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
164	K	764200.20	KL20 - Lemování komínu na šikmé střeše se skládanou krytinou dle ČSN 73 3610, rozměr komínu 750 x 750 mm, RŠ 330 mm, dl. 5,1 m, krycí lišta RŠ 100 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
165	K	764200.21a	KL21 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, nová maska, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	m	22,000	2 000,00	44 000,00	
166	K	764200.21b	KL21 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	36,000	1 800,00	64 800,00	
167	K	764200.22a	KL22 - Žlabový kotlík cca DN 500 mm včetně příslušenství (čela, kolena, dilatace, masky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize kotlíku a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	764200.22b	KL22 - Žlabový svod RŠ 550 mm, DN 170 mm včetně příslušenství (výtokové kolena, objímky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize svodu a příslušenství, revize stavu, příp. demontáž a zpětná montáž, horolezeckou technikou	m	18,000	1 600,00	28 800,00	
169	K	764200.22c	KL22 - Nový žlabový svod RŠ 550 mm, DN170 mm, 1x výtokové koleno dle ČSN 73 3610, spodní část, plech Cu 0,55 mm, demontáž a zpětná montáž	m	5,000	1 600,00	8 000,00	
170	K	764200.22d	KL22 - Náhrada objímek svodu, plech Cu, objímka 30/2-550 mm, skoba 8x8-200 mm, demontáž původních objímek, umístění do původních otvorů na chem. maltu	kus	11,000	2 400,00	26 400,00	
171	K	764200.23	KL23 - Lemování komínu na šikmé střeše se skládanou krytinou dle ČSN 73 3610, rozměr komínu 750 x 1350 mm, RŠ 330 mm, dl. 6,9 m, krycí lišta RŠ 100 mm, plech Cu 0,55 mm, demontáž shodného prvku	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
172	K	764200.24a	KL24 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, nová maska, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	m	11,500	1 700,00	19 550,00	
173	K	764200.24b	KL24 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	17,000	1 800,00	30 600,00	
174	K	764200.25a	KL25 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, nová maska, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	m	9,500	1 700,00	16 150,00	
175	K	764200.25b	KL25 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	15,000	1 800,00	27 000,00	
176	K	764200.26a	KL26 - Žlabový kotlík cca DN 500 mm včetně příslušenství (čela, kolena, dilatace, masky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize kotlíku a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
177	K	764200.26b	KL26 - Žlabový svod RŠ 550 mm, DN 170 mm včetně příslušenství (výtokové kolena, objímky atd) dle ČSN 73 3610, plech Cu 0,55 mm, revize svodu a příslušenství, revize stavu, příp. demontáž a zpětná montáž, horolezeckou technikou	m	16,500	1 600,00	26 400,00	
178	K	764200.26c	KL26 - Nový žlabový svod RŠ 550 mm, DN170 mm, 1x výtokové koleno dle ČSN 73 3610, spodní část, plech Cu 0,55 mm, demontáž a zpětná montáž	m	4,000	1 600,00	6 400,00	
179	K	764200.26d	KL26 - Náhrada objímek svodu, plech Cu, objímka 30/2-550 mm, skoba 8x8-200 mm, demontáž původních objímek, umístění do původních otvorů na chem. maltu	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	
180	K	764200.27a	KL27 - Žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (čela, rohy, masky atd) dle ČSN 73 3610, RŠ 400 mm, nová maska, plech Cu 0,55 mm, revize žlabu a příslušenství, demontáž a zpětná montáž shodného prvku, revize stavu	m	7,000	1 900,00	13 300,00	
181	K	764200.27b	KL27 - Náhrada žlabových háků vel.400, 25x8 mm dl.700 mm, plech - ocel S235, plech Cu 30x6 mm, demontáž původního prvku, umístění háku v každé krokvi a v každém poli, kotvení vruty 6x120 mm	kus	13,000	1 800,00	23 400,00	
182	K	764200.28	KL28 - Nový žlab podokapní polokruhového průřezu RŠ 400 mm, včetně příslušenství dle ČSN 73 3610, předpokládaná náhrada celkového rozsahu 10%, plech Cu 0,55 mm, demontáž a zpětná montáž shodného prvku	m	12,500	1 600,00	20 000,00	
183	K	764200.29	KL29 - oplechování jímací tyče hromosvodu (3 díly) dle ČSN 73 3610, rozm. 300 x 500 mm podkladní plech, manžeta, kryt, plech Cu 0,65 mm	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
184	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	4,342	2 200,00	9 552,40	CS ÚRS 2021 01
185	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	4,342	950,00	4 124,90	CS ÚRS 2021 01

D 765

Krytina skládaná

2 975 288,00

186	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve "provizorní střecha" 767,0	m2	767,000	100,00	76 700,00	CS ÚRS 2021 01
					767,000			
187	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	767,000	98,00	75 166,00	CS ÚRS 2021 01
188	M	709212121	plachta ochranná 250g/m2	m2	845,000	180,00	152 100,00	
					767,0*1,1+1,3		845,000	
189	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	767,000	42,00	32 214,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	630,000	420,00	264 600,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		710,0-80,0		630,000			
191	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	630,000	68,00	42 840,00	CS ÚRS 2021 01
192	K	765111867	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití	m	91,900	200,00	18 380,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"hřeben" 13,0+7,5+21,0		41,500			
	vv		"nároží" (9,3+7,2+6,8+6,8+3,5)*1,5		50,400			
	vv		Součet		91,900			
193	K	765111883	Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů k dalšímu použití za sklon přes 30°	m	91,900	80,00	7 352,00	CS ÚRS 2021 01
194	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	710,000	1 900,00	1 349 000,00	CS ÚRS 2021 01
195	K	765111505	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40°	m2	710,000	490,00	347 900,00	CS ÚRS 2021 01
196	K	765114251	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty	m	50,400	3 200,00	161 280,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"nároží" (9,3+7,2+6,8+6,8+3,5)*1,5		50,400			
	vv		Součet		50,400			
197	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	41,500	3 200,00	132 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"hřeben" 13,0+7,5+21,0		41,500			
	vv		Součet		41,500			
198	K	765115402	Montáž sněholamu pro keramickou krytinu	kus	53,000	800,00	42 400,00	CS ÚRS 2021 01
199	M	596608871	sněhový zachytávač atyp, sada = závěs PL 10/30-545 mm 1 kus, lopatka PL 5/100-300 m 1 kus, spojovací prostředky: vrut 8x180 mm 2 kusy, nýt 6x20 mm 2 kusy	sada	53,000	1 800,00	95 400,00	
	vv		"ozn.54" 53		53,000			
200	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	49,210	2 200,00	108 262,00	CS ÚRS 2021 01
201	K	998765192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m	t	49,210	1 400,00	68 894,00	CS ÚRS 2021 01

D 766

Konstrukce truhlářské

1 154 388,00

202	K	76620011.1	O1.1-1.7_Okno stávající jednoduché dovnitř otevírané jednokřídlové rozm.1050x1050 mm, křídlo čtyřtabulkové, rám uchycen kovanými lavičnicí - skobami. Revize uchycení a zasklení, oprava tmelu, revize kování	kus	7,000	22 000,00	154 000,00	
203	K	76620011.2	O2.1-2.11_Okno stávající jednoduché pevné členené přičlemy na čtyři tabulky rozm.1050x1050 mm uchycené kovanými lavičnicí - skobami. Revize uchycení a zasklení, oprava tmelu	kus	11,000	22 000,00	242 000,00	
204	K	76621112.1	D1 - Dveře dvoukřídlové stávající nesymetrické konstrukce, křídla rámová s výplněmi, členěná na 2 pole truhlářská (fošnová) zárubeň bez obložek rozměr 980x2300 mm - oprava dveří	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	

Poznámka k položce:□

Očištění křídla bez zásahu do povrchu dřeva
 lícová strana - krycí nátěr střední části klapačky a křídla v místě odstraněné petlice, odstín shodný se stávajícím, drobná odchylka odstínu možná. Rubová strana očištění olejovým mýdlem očištění zárubně, očištění lícové strany (se závěsy) od malířských nátěrů, očištění a impregnace olejovým mýdlem. Revize uchycení závěsů, demontáž stávající petlice a oka (bez poškození křídla). Nový zámek vrchní atypický - typový zámek dozický závorový (bez střelky) vložený do atypického krytu z plechu tl.2 mm uchycený na rubové straně křídla; typ a umístění zámků přizpůsobit stávajícímu otvoru pro klíč se štítkem, nový protikus - plech tl. 3 mm dle otisku na křídle s trmenem pro závoru zámků; zámek a protikus uchytit vruty s polokulatou hlavou a rovnou drážkou vyčištění a konzervace zástrčí pevného křídla bez demontáže.

P

205	K	76621112.2	D2 - Dveře jednokřídlové, konstrukce křídla rámová s výplněmi, členěná na 2 pole truhlářská (fošnová) zárubeň bez obložek (druhotně užitě schodnice) rozměr 1010x1930 mm - oprava dveří	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:□

Opatrná demontáž příjezu soliittu a kartonu přichyceného hřebíky.
 Očištění křídla bez zásahu do vrstev olejových nátěrů (zelená plocha, tmavé tahy štětce); opatrná odstranění syntetické barvy štítknuté sprejem (pokud bude možné bez zásahu do spodní olejové nátěrové vrstvy) očištění a impregnace olejovým mýdlem. Revize uchycení druhotných závěsů, vyčištění a konzervace bez demontáže, opatrná demontáž stávající petlice a oka (bez poškození křídla).□

P

206	K	76621112.3	D3 - Stávající dveře jednokřídlové rozm. 860x1890 mm - křídlo chybí	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:□

Pokud je v objektu deponováno chybějící křídlo, křídlo osadit. Očištění olejovým mýdlem. Revize uchycení závěsů, vyčištění a konzervace bez demontáže

P

207	K	76631113.1	T1.1 - Stávající schody dřevěné dvouramenné - revize a oprava uvolněných stupňů, očištění průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem, očištění a impregnace olejovým mýdlem	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:□

Spodní rameno 1060 x 2350 mm
 stupně 10x190/265 mm
 horní rameno 960 x 1600 mm stupně 7x190/245 mm.□

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	76631113.2	T1.2 - Stávající dřevěné zábradlí výšky 900 mm s výplní ze svislých latí - revize a oprava uvolněných spojů, očištění průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem, očištění a impregnace olejovým	m	7,800	950,00	7 410,00	
	VV		"délka pole" 1,25*2+2,65+2,65		7,800			
209	K	76631113.3	T2.1 - Stávající schody dřevěné dvouramenné uložené do trámové konstrukce, obedněné - revize a oprava uvolněných spojů a stupňů, očištění průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ Podesta 1500x1500 mm, spodní rameno 1200x1400 mm - stupně 5x190x275 mm, horní rameno 1130x2100 mm - stupně 9x200x220 mm. □					
210	K	76631114.1	T2.2 - Stávající dveře jednokřídlové rozm.1060x1930 mm, konstrukce křídla svlaková s polozapuštěnými svlakly, revize a oprava uvolněných spojů rámu, případná úprava zavěšení křídla, revize uchycení závěsů, vyčištění a konzervace kování	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
211	K	76631114.2	T2.3 - Stávající dřevěné zábradlí výšky 900 mm s výplní z vodorovných latí - revize a oprava uvolněných spojů, očištění průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem, očištění a impregnace olejovým	m	4,700	1 800,00	8 460,00	
	VV		"délka pole" 1,1+1,8*2		4,700			
212	K	76631115.1	T3.1 - Stávající bedněná příčka rozm. 4400x3400 mm - demontáž provizorních sloupků a vodorovných svlaků, doplnění sloupku a paždíku, stávající prvky očistit průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem, nové prvky materiál SM masiv	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ Doplnit sloupek 60 x 100 mm dl. 3,5 m u stěny C, doplnit paždík 60 x 100 mm dl. 1,0 m + 2,4 m hoblováno ručně uběrákem.					
213	K	76631115.2	T3.2 - Dveře stávající jednokřídlové s děleným křídlem rozm.940x1930 mm, konstrukce křídla rámová - oprava uvolněných spojů rámu, revize a případná úprava zavěšení křídla, očistit průmysl. vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ Revize uchycení závěsů, vyčištění a konzervace (lanátování, vosk) bez demontáže. Doplnit 2x zástrč vrchní rovná 125 (komas), přichyceno vruty s půlkulatou hlavou a rovnou drážkou, 2x atypický protikus zástrče.					
214	K	76631115.3	T4.1 - Demontáž stávajícího bedněné příčky, doplnění sloupků (2x), paždíku, nové bednění ze sámovaných nehoblovaných prken tl.30 mm, kartáčování silonovým rotačním kartáčem, přichycení hřebíky	m2	11,340	3 900,00	44 226,00	
	P		Poznámka k položce: □ Vše hoblováno ručně uběrákem, materiál SM masiv.					
	VV		4,2*2,7		11,340			
215	K	76631115.4	T4.2 - Stávající schody dřevěné schodnicové šíře 870 mm, délka 600 mm, revize a oprava uvolněných stupňů, očistit průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
216	K	76631115.5	T5 - Demontáž stávající dřevěné bedněné příčky s provizorními dveřmi, práh ponechat a očistit průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem	m2	21,420	400,00	8 568,00	
	VV		6,3*3,4		21,420			
217	K	76631115.6	T6.1+6.2 - Stávající bedněná příčka, nehoblovaná prkna svisle na sraz - ponechat, revize a očištění průmyslovým vysavačem	m2	23,400	500,00	11 700,00	
	VV		(4,4+3,4)*3,0		23,400			
218	K	76631115.7	T6.3 - Stávající dveře jednokřídlové rozm.850x1960 mm součástí příčky - ponechat, revize uchycení závěsů a očištění průmyslovým vysavačem	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
219	K	76631115.8	T7.1,7.2,7.3,7.4,7.5 - Demontáž stávající příčky z dřevěných latí včetně dveřních křidel	m2	60,300	350,00	21 105,00	
	VV		(9,2+4,4+2,7+2,0+1,8)*3,0		60,300			
220	K	76631116.1	T8 - Dřevěný stupeň 250x450 mm dl.1100 mm, smrk bez povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	P		Poznámka k položce: □ Dřevěný stupeň - rám 2x hranol 200/200 dl. 1100 mm, 2x svlak 140/60 dl. 400 mm, stupnice 430/50 mm dl. 1100 mm kolikováno, 4x kolík Ø30x250 mm zajištěný klínky.					
221	K	76631116.2	T9.1, 9.2, 9.3 - Pochodzí podlážka z hoblovaných prken 30x200 mm, smrk bez povrchové úpravy - dodávka a montáž	m2	40,725	4 600,00	187 335,00	
	P		Poznámka k položce: □ Podélná prkna spojena svlakly, rybinové pláty zajištěny kolíky, ve všech spárách drážka a vložené pero. Pro T9.1 práh hranol 140x80 mm dl. 1,5 m.					
	VV		"T9.1" 3,15*1,5		4,725			
	VV		"T9.2" 6,5*1,5		9,750			
	VV		"T9.3" 17,5*1,5		26,250			
	VV		Součet		40,725			
222	K	76631116.3	T10 - Stávající zvýšená podlaha na polštářích, prkna tl.35 mm, šířka 280-360 mm hoblovaná, na sraz, přibíjeno kovanými hřeby, po obvodu lem fošna 45x230 mm na výšku - repase z 10% očistit průmyslovým vysavačem, bez povrchové úpravy	m2	13,160	800,00	10 528,00	
	VV		"T10" 4,7*2,8		13,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	76631116.4	T11 - Stávající podlaha na podlahových trámech prkna tl.30 mm šířka 270-310 mm hoblovaná, na sraz, v části podlahy krytá druhou vrstvou prken tl.20 mm. Prkna vrchní vrstvy odstranit, oprava poškozených prken, předpoklad výměny z 80% plochy	m2	16,960	3 600,00	61 056,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oprava poškozených prken - výměna za prkna tl. 30 mm, šířka 250 mm, hoblovaná, shodně připevnění k podkladu, stávající prkna očistit průmyslovým vysavačem, silonovým kartáčem a mýdlem, celá podlaha impregnace olejovým mýdlem.					
	VV		"T11" 5,3*3,2		16,960			
	D	767	Konstrukce zámečnické a kovářské				444 000,00	
224	K	76756001.1	ozn.4.51 - Kovaný třmen na spoj vazný trám - kráče, výroba + montáž +1x základní nátěr, 2x grafitový nátěr na kovářské výrobky /viz. výkres 10/	kus	20,000	20 000,00	400 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kovaný třmen na spoj vazný trám-kráče 1 rameno, PL 7/50-427 mm, 1 rameno PL 7/50-440 mm, kovaná skoba 10/15-312, spojovací prostředky: vrut 16x180, PDL 17, nýt.					
225	K	76756002.1	ozn.4.53 - Kovaný třmen sloupku věšadla, výroba + montáž +1x základní nátěr, 2x grafitový nátěr na kovářské výrobky /viz. výkres 10/	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kovaný třmen sloupky věšadla 1 táhlo PL 12/65, přechod na tyč f26, dl. 1380 mm, 2ks, podložka třmenu dolní PL 10/100-790 mm, 1 ks, podložka třmenu horní PL 12/75-338 mm, 1 ks, spojovací prostředky: kovaný svorník M20, dl. 297 mm,3 ks.					
226	K	76756003.1	Demontáž historických jímacích tyčí hromosvodu, očištění, nátěr a opětovné osazení ozn.JT	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				290 240,00	
227	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	940,000	7,00	6 580,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		820,0+120,0		940,000			
228	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	297,000	85,00	25 245,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění zbytků barev z trámů. "stávající trámy krovu" 990,0*0,3		297,000			
229	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	820,000	220,00	180 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"do 120 cm2" 0,44*2,6		1,144			
	VV		"do 224 cm2" 0,6*325,6		195,360			
	VV		"do 288 cm2" 0,68*93,9		63,852			
	VV		"do 450 cm2" 0,84*59,2		49,728			
	VV		"přes 450 cm2" 1,0*44,8		44,800			
	VV		"prkna, fošny" (72,0+15,0+105,0)*2*1,2+4,316		465,116			
	VV		Součet		820,000			
230	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	120,000	320,00	38 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dřevo v okolí ložisek napadení" 120,0		120,000			
231	K	783213301.1	Impregnace (petrifikace) dřeva krovu roztokem dle receptury projektu	m2	25,000	350,00	8 750,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bude upřesněno během realizace.					
	VV		"dubové trámy" 25,0		25,000			
232	K	783801203	Okartáčování omítek (zdiva) před provedením nátěru	m2	35,000	85,00	2 975,00	CS ÚRS 2021 01
233	K	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů, zdiva nebo omítek	m2	35,000	350,00	12 250,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení sanace - podrobný popis viz.PD - technická zpráva.					
	VV		"zdivo v okolí ložisek napadení" 35,0		35,000			
234	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitostí 3	m2	68,000	230,00	15 640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"komíny nad střechou" 68,0		68,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského -
Kuronského traktu

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

██████████a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████e

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			730 000,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 000,00	21,00%	153 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	883 300,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského -
Kuronského traktu

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Náchod

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: 
Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

730 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	730 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	330 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	280 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NKP SZ Náchod, sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského -
Kuronského traktu

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Náchod

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, s.p.o., Praha

Projektant:

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: 
Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

730 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				730 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				330 000,00	
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>								
3	K	032002001	Stavební výtah pro dopravu osob a nákladu, nosnost max. 500 kg osoby, max. 850 kg náklad, výška cca 20,0 m	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ ozn.SV - pronájem cca 9 měsíců</i>								
4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>								
D	VRN4		Inženýrská činnost				65 000,00	
7	K	042603000	Granulometrický a orientační petrografický rozbor stávajících historických omítek	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ Koordinační práce a dodávky, které jsou součástí díla.</i>								
D	VRN7		Provozní vlivy				55 000,00	
9	K	071103000	Provoz investora	celek	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ Sanace havarijního stavu bude probíhat za plného provozu zámku.</i>								
10	K	079002000	Zpracování DIO (dopravně inženýrské opatření) včetně záborů a poplatků	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN9		Ostatní náklady				280 000,00	
11	K	091404000	Práce na památkovém objektu	celek	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod. □</i>								
12	K	091504000	Náklady související s publikační činností	celek	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
P <i>Poznámka k položce: □ Informační tabule zdroje financování stavby.</i>								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÁCHOD - STÁTNÍ ZÁMEK - PICCOLOMINSKÉHO-KURONSKÉHO TRAKT - STŘECHA

Objekt:

10 - ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

Místo: NÁCHOD

Datum: 31.12.2019

Zadavatel: NPÚ-ÚPS NA SYCHROVĚ

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

267 960,00

D	740	Elektroinstalace, hromosvod					224 960,00
1	K	743620001	Demontáž svodů s podpěrami do 10 mm	m	155,000	70,00	10 850,00
	vv		155		155,000		
2	K	743620002	Demontáž svorek se dvěma šrouby	kus	30,000	60,00	1 800,00
	vv		30,0		30,000		
3	K	743630003	Demontáž jímací tyče na hřebeni	kus	6,000	400,00	2 400,00
	vv		6,0		6,000		
4	K	744440001	Demontáž kabelu-kabel pevně do 3x1,5 mm2	m	160,000	25,00	4 000,00
	vv		160,0		160,000		
5	K	747110001	Demontáž spínače jednopólového, vyšší krytí	kus	6,000	70,00	420,00
	vv		6,0		6,000		
6	K	748120001	Demontáž průmyslového svítidla	kus	25,000	350,00	8 750,00
	vv		25,0		25,000		
7	K	743420001	Montáž krabice nástěnné uzavřeně	kus	25,000	200,00	5 000,00
	vv		25,0		25,000		
8	M	345000001	Krabice nástěnná uzavřená 8102	kus	25,000	190,00	4 750,00
	vv		25,0		25,000		
9	M	345000002	Víčko na čtyři šrouby	kus	25,000	20,00	500,00
	vv		25,0		25,000		
10	K	743620010	Montáž svodů s podpěrami do 10 mm	kus	155,000	180,00	27 900,00
	vv		155,0		155,000		
11	M	354000001	Drát Cu 8 mm (0,45kg/m)	m	155,000	250,00	38 750,00
	vv		155,0		155,000		
12	M	354000002	Podpěra PV1a-20	kus	20,000	190,00	3 800,00
	vv		20,0		20,000		
13	M	354000003	Podpěra PV14	kus	100,000	250,00	25 000,00
	vv		100,0		100,000		
14	M	354000004	Podpěra PV11	kus	35,000	150,00	5 250,00
	vv		35,0		35,000		
15	K	743620011	Montáž svorek se dvěma šrouby	kus	30,000	150,00	4 500,00
	vv		30,0		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	345000003	Svorka SO	kus	4,000	150,00	600,00
	VV		4,0		4,000		
17	M	345000004	Svorka SS	kus	20,000	150,00	3 000,00
	VV		20,0		20,000		
18	M	345000005	Svorka SJ1	kus	6,000	350,00	2 100,00
	VV		6,0		6,000		
19	K	743620012	Tvarování prvků	kus	10,000	150,00	1 500,00
	VV		10,0		10,000		
20	K	743630001	Montáž stávající jímací tyče na hřebeni	kus	6,000	700,00	4 200,00
	VV		6,0		6,000		
21	K	743620013	Montáž olověných vložek	kus	10,000	90,00	900,00
	VV		10,0		10,000		
22	M	354000006	Plech PB tl. 0,6 mm	tab	1,000	800,00	800,00
	VV		1,0		1,000		
23	K	744440010	Montáž kabelu-kabel pevně do 3x1,5 mm2	m	160,000	40,00	6 400,00
	VV		160,0		160,000		
24	M	341000001	Kabel CYKY J3x1,5 mm2	m	160,000	28,00	4 480,00
	VV		160,0		160,000		
25	M	341000002	Přichytka kabelová 6700-00/P	kus	480,000	22,00	10 560,00
	VV		480,0		480,000		
26	K	747110010	Montáž spínače jednopólového, vyšší krytí	kus	5,000	150,00	750,00
	VV		5,0		5,000		
27	M	358000001	Spínač jednopólový vyšší krytí např. Variant 3558N-CO1510 S	kus	5,000	200,00	1 000,00
	VV		5,0		5,000		
28	K	748120010	Montáž průmyslového svítidla	kus	20,000	350,00	7 000,00
	VV		20,0		20,000		
29	M	348000001	Svítidlo průmyslové nástěnné přisazené D260 mm, barva bílá, stínidlo opálový polykarbonát	kus	20,000	1 900,00	38 000,00
	P		Poznámka k položce: □ - držení stínidla šroubkové □ - montura polykarbonátový výlisek □ - kovový ochranný koš □ - zdroj LED 15W, CCT 300K, sv. tok 1620 Lm □ - např. Elektra 4 LED-1L18C03/IN-172P 3000				
	VV		20,0		20,000		
D	OST	Ostatní					43 000,00
30	K	742000017	Pomocný materiál	celkem	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1,0		1,000		
31	K	742000018	Doprava	celkem	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		1,0		1,000		
32	K	742000019	Přidružené výkony	celkem	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		1,0		1,000		
33	K	742000020	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení pro objem montážních prací 100-500 tis. Kč, vyhotovení revizní zprávy	celkem	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1,0		1,000		

HMG – „Sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského-Kuronského traktu“

Práce a dodávky	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022	listopad 2022	prosinec 2022	leden 2023	únor 2023	březen 2023	duben 2023	květen 2023	červen 2023	červenec 2023	srpen 2023	září 2023
práce HSV															
úpravy povrchů															
ostatní práce															
lešení montáž															
lešení demontáž															
práce PSV															
kce tesařské															
klempířské kce															
krytiny															
elektroinstalace															
slaboproud															
kce truhlářské															
zámečnické kce															
nátěry															
restaurování															
sgrafita															

finanční plnění - bez DPH

15,40	0,10	0,50	1,00	2,00	1,50	0,30	0,40	1,00	1,10	2,00	2,00	2,00	1,00	0,30	0,20
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

LOUČKA
Pardubice s.r.o.

Veřejná zakázka „Sanace havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominského-Kuronského traktu“

**Čestné prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)**

Název/jméno/právní forma uchazeče:	LOUČKA Pardubice s.r.o.	s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Legionářská 573	533 51 Pardubice - Rosice
IČ/DIČ :	45537453	CZ45537453

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH

1. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

Krhánková Kateřina.....

Tvrdého 289 199 00 Praha 9

IČ:

druh a rozsah stavebních prací:

restaurátor .- sgrafita

.....

cca 400 tis. Kč tj. cca 0,30 %

2. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

.....

.....

Č:

druh a rozsah stavebních prací:

3. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

.....

.....

IČ:


druh a rozsah stavebních prací:

.....

.....

..... tis. Kč

V Pardubicích dne 14.06.2022



jednatel společnosti

