

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 01PU-005196

číslo smlouvy zhotovitele: 22-045-D

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: SPEL, a.s.

se sídlem: Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín

IČO, DIČ: 00473057, CZ00473057

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D0 aktualizace ODZ exity 10-28**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 87 840 574,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0 aktualizace ODZ exity 10-28	87 840 574,00 Kč	18 446 520,54 Kč	106 287 094,54 Kč

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D0 aktualizace ODZ exity 10-28, číslo veřejné zakázky 01PU-005196.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy

stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatelem). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatelem) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavatelem s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatel z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou

s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash A256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně

Datum: 28.06.2022 7:04:40 +02:00

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 13.06.2022 10:34:15 +02:00

PŘÍLOHA

Název stavby: D0 aktualizace ODZ exity 10-28

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje						
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4						
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V						
Doba pro dokončení	1.1.9	36 měsíců						
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se“						
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">I. Etapa</td> <td>MÚK Ruzyně (levý pás) MÚK Třebonice MÚK Jinočany</td> </tr> <tr> <td>II. Etapa</td> <td>MÚK Slivenec MÚK Ořech MÚK Řepy</td> </tr> <tr> <td>III. etapa</td> <td>MÚK Strakonická MÚK Lochov MÚK Ruzyně (pravý pás)</td> </tr> </table>	I. Etapa	MÚK Ruzyně (levý pás) MÚK Třebonice MÚK Jinočany	II. Etapa	MÚK Slivenec MÚK Ořech MÚK Řepy	III. etapa	MÚK Strakonická MÚK Lochov MÚK Ruzyně (pravý pás)
I. Etapa	MÚK Ruzyně (levý pás) MÚK Třebonice MÚK Jinočany							
II. Etapa	MÚK Slivenec MÚK Ořech MÚK Řepy							
III. etapa	MÚK Strakonická MÚK Lochov MÚK Ruzyně (pravý pás)							
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr						
Právo	1.4	Právo České republiky						
Komunikace	1.5	Čeština						
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-						

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje									
		článku 1.1.7									
Pověřená osoba	3.1	Bc. Karel Berenda, manažer zakázky									
Zástupce objednatele	3.2	NEPOUŽIJE SE.									
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě									
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě									
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	NEPOUŽIJE SE!									
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací.									
Postupné závazné milníky	7.5	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>I. Etapa</td> <td>MÚK Ruzyně (levý pás) MÚK Třebonice MÚK Jinočany</td> <td>12 měsíců</td> </tr> <tr> <td>II. Etapa</td> <td>MÚK Slivenec MÚK Ořech MÚK Řepy</td> <td>12 měsíců</td> </tr> <tr> <td>III. Etapa</td> <td>MÚK Strakonická MÚK Lochov MÚK Ruzyně (pravý pás)</td> <td>12 měsíců</td> </tr> </tbody> </table>	I. Etapa	MÚK Ruzyně (levý pás) MÚK Třebonice MÚK Jinočany	12 měsíců	II. Etapa	MÚK Slivenec MÚK Ořech MÚK Řepy	12 měsíců	III. Etapa	MÚK Strakonická MÚK Lochov MÚK Ruzyně (pravý pás)	12 měsíců
I. Etapa	MÚK Ruzyně (levý pás) MÚK Třebonice MÚK Jinočany	12 měsíců									
II. Etapa	MÚK Slivenec MÚK Ořech MÚK Řepy	12 měsíců									
III. Etapa	MÚK Strakonická MÚK Lochov MÚK Ruzyně (pravý pás)	12 měsíců									
Odstranění vad	9.1	<p>a) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.</p> <p>b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p>									

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 300.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 60.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 60.000 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	„nepoužije se“
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1 12.360 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? . 2, 3, 4 a 5												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce													
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]														
Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
		0,00												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis											
Supervize	jméno	datum	podpis											
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis											
Zhotovitel	jméno	datum	podpis											
			Číslo paré:											

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 19-001 - Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 87 840 574,00
OC+DPH [Kč] : 106 287 094,54

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 1-190.1	Pevné svislé dopravní značení			
SO 1-190.1	Pevné svislé dopravní značení			
SO 1-190.2	Portály dopravního značení			
SO 1-190.2	Portály dopravního značení			
SO 1-191	Dopravní opatření			
SO 1-191	Dopravní opatření			
SO 2-190.1	Pevné svislé dopravní značení			
SO 2-190.1	Pevné svislé dopravní značení			
SO 2-190.2	Portály dopravního značení			
SO 2-190.2	Portály dopravního značení			
SO 2-190.3	Proměnné dopravní značení			
SO 2-190.3	Proměnné dopravní značení			
SO 2-191	Dopravní opatření			
SO 2-191	Dopravní opatření			
SO 3-190.1	Pevné svislé dopravní značení			
SO 3-190.1	Pevné svislé dopravní značení			
SO 3-190.2	Portály dopravního značení			
SO 3-190.2	Portály dopravního značení			
SO 3-190.3	Proměnné dopravní značení			
SO 3-190.3	Proměnné dopravní značení			
SO 3-191	Dopravní opatření			
SO 3-191	Dopravní opatření			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Rozpočet: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	914141	A	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT IS3c-1x; IS4b-1x Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000		
4	914143	A	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ IS3c-1x Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
5	914241	A	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT B20a-2x Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000		
6	914531	A	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	M2	157,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>ě.D00-02103-9,41m2; ě.D00-02104-7,58m2; ě.D00-02106-5,81m2; ě.D00-02109-7,58m2; ě.D00-02304-7,26m2; ě.D00-02306-8,22m2; ě.D00-02308-9,73m2; ě.D00-02317-2,58m2; ě.D00-02331-5,81m2; ě.D00-02806-17,20m2; ě.D00-02807-22,25m2; ě.D00-02809-9,03m2; ě.D00-02812-15,80m2; ě.01-17,20m2; ě.02-5,81m2; ě.03-5,81m2</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p>				
7	914532	A	<p>DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>ě.D00-02317-9,46m2</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určené</p>	M2	9,460		
8	914533	A	<p>DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ</p> <p>ě.D00-02103-11,45m2; ě.D00-02104-11,66m2; ě.D00-02106-5,81m2; ě.D00-02109-11,66m2; ě.D00-02306-8,22m2; ě.D00-02308-8,98m2; ě.D00-02317-12,04m; ě.D00-02331-5,81m2; ě.D00-02806-24,19m2; ě.D00-02807-23,22m2; ě.D00-02809-10,54m2; ě.D00-02812-25,16m2; ě.01-17,20m2; ě.02-5,81m2; ě.03-5,81m2</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	M2	187,560		
9	914576	A	<p>DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL</p> <p>ě.D00-02101-51,17m2; ě.D00-02107-49,02m2; ě.D00-02108-16,66m2; ě.D00-02301-79,44m2; ě.D00-02302-79,44m2; ě.D00-02303-73,21m2; ě.D00-02305-66,5 ě.D00-02306a-32,68m2; ě.D00-02306b-30,75m2; ě.D00-02307-49,56m2; ě.D00-02309-83,42m2; ě.D00-02310-83,42m2; ě.D00-02311-73,10m2; ě.D00-02315-40 ě.D00-02316-37,52m2; ě.D00-02330-41,93m2; ě.D00-02332-33,11m2; ě.D00-02333-40,31m2; ě.D00-02334-37,41m2; ě.D00-02335-44,72m2; ě.D00-02336-42,5 ě.D00-02808-42,57m2; ě.D00-02810-19,35m2; ě.D00-02811-19,35m2; ě.D00-02813-19,67m2; ě.D00-02814-7,74m2; ě.D00-02815-15,80m2; ě.D00-02816-16,13 ě.D05-00103-51,60m2; ě.D05-00104-51,60m2; ě.D05-00105-51,60m2; ě.D05-00106-42,57m2; ě.D05-00107-42,57m2</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina).</p>	M2	1 466,630		
10	914577	A	<p>DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU</p>	M2	1 686,940		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>č.D00-02101-53,43m2; č.D00-02107-49,02m2; č.D00-02108-26,98m2; č.D00-02301-80,30m2; č.D00-02302-80,30m2; č.D00-02303-79,98m2; č.D00-02305-61,49m2; č.D00-02306a-38,70m2; č.D00-02306b-34,83m2; č.D00-02307-52,89m2; č.D00-02309-73,75m2; č.D00-02310-73,75m2; č.D00-02311-70,52m2; č.D00-02315-40,53m2; č.D00-02316-37,52m2; č.D00-02330-50,85m2; č.D00-02332-25,80m2; č.D00-02333-39,56m2; č.D00-02334-36,12m2; č.D00-02335-47,09m2; č.D00-02336-49,13m2; č.D00-02808-59,23m2; č.D00-02810-35,48m2; č.D00-02811-43,65m2; č.D00-02813-43,11m2; č.D00-02814-18,28m2; č.D00-02815-40,31m2; č.D00-02816-41,39m2; č.D05-00103-63,86m2; č.D05-00104-63,86m2; č.D05-00105-61,71m2; č.D05-00106-56,76m2; č.D05-00107-56,76m2</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihačí plošina)</p>				
11	914921	A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
12	914923	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
13	914963	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
14	914981	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	32,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
15	914983	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	26,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
16	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	137,000		
			V9a-14ks; V13-67m2				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 1-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	915212	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ V4 š.0,25-205bm; V13-110m2+30m2 Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	192,000		
18	915231	A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V2b 1,5/1,5/0,25-30bm; V4 š.0,25-205bm Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	55,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 1-190.2 Portály dopravního značení

Rozpočet: SO 1-190.2 Portály dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-190.2 Portály dopravního značení
Rozpočet: SO 1-190.2 Portály dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
7			Přidružená stavební výroba				
3	74XXXX	A	SVÍTIDLA demontáž kompletního stávajícího rozvodu	KS	162,000		
4	76799	A	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE montáž a výroba nových konstrukcí 75,25*12,9*1,4*0,001 Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	T	1,400		
5	783161a	A	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ nový 75,25*0,55*1,5 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	65,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-190.2 Portály dopravního značení
Rozpočet: SO 1-190.2 Portály dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	783161b	A	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ oprava 134*0,55*0,6 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	45,000		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
7	966185	A	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM demontáž stávajících konstrukcí 172,4*12,9*1,2*0,001 + 162/3*0,1 Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	8,100		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 1-191 Dopravní opatření

Rozpočet: SO 1-191 Dopravní opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-191 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 1-191 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91411-050A	A	DIO dle DK 212 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	43,000		
2	91411-050B	A	DIO dle DK 230 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	2,000		
3	91411-050C	A	DIO dle DK 237 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	40,000		
4	91411-050D	A	DIO dle DK 247 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	38,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 1-191 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 1-191 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	91411-050E	A	DIO dle DK 357 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	20,000		
6	91411-050F	A	DIO dle DK 367 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	18,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Rozpočet: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	914241	A	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT B4-2x; E7b-2x; E11a-2x Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000		
4	914243	A	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ E11a-3x Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
5	914441a	A	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT 100 x 100 cm IZ1a-2x Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.1 Pevné svíslé dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.1 Pevné svíslé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914441b	A	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT IP22-4x Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000		
7	914443	A	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ 100 x 100 cm IZ1a-3x Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
8	914531	A	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT č.D00-01605-5,81m2; č.D00-01612-16,02m2; č.D00-01904-9,51m2; č.D00-01906-12,42m2; č.D00-01907-9,51m2; č.D00-02611-6,77m2; č.D00-02612-2,58m2; č.D00-02616-6,45m2; č.D00-02619-10,54m2; č.D06-00101-7,53m2 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	M2	87,140		
9	914532	A	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM č.D00-02612-9,46m2 Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem	M2	9,460		
10	914533	A	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ č.D00-01605-5,81m2; č.D00-01612-17,20m2; č.D00-01904-11,66m2; č.D00-01906-13,71m2; č.D00-01907-11,66m2; č.D00-02611-7,53m2; č.D00-02612-12,04m2; č.D00-02616-6,45m2; č.D00-02619-10,54m2; č.D06-00101-5,81m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	M2	102,410		
11	914576	A	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL	M2	1 192,710		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>č.D00-01602-50,20m2; č.D00-01603-50,20m2; č.D00-01604-15,70m2; č.D00-01610-21,72m2; č.D00-01611-20,00m2; č.D00-01902-51,17m2; č.D00-01903-21,50m2; č.D00-01904-49,02m2; č.D00-02601-58,27m2; č.D00-02602-58,27m2; č.D00-02603-54,18m2; č.D00-02604-32,47m2; č.D00-02605-31,50m2; č.D00-02606-62,14m2; č.D00-02607-62,14m2; č.D00-02608-60,20m2; č.D00-02609-30,10m2; č.D00-02610-36,12m2; č.D00-02613-34,40m2; č.D00-02614-31,18m2; č.D00-02617-40,21m2; č.D00-02618-40,21m2; č.D06-00103-51,60m2; č.D06-00104-51,60m2; č.D06-00105-51,60m2; č.D06-00106-26,77m2; Portál A-11,61m2; Portál B-20,96m2; Portál C1-19,35m2; Portál C2-14,19m2; Portál D-17,74m2; Portál E-16,45m2</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina).</p>				
12	914577	A	<p>DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU</p> <p>č.D00-01602-57,94m2; č.D00-01603-55,69m2; č.D00-01604-21,50m2; č.D00-01610-24,83m2; č.D00-01611-22,58m2; č.D00-01902-57,94m2; č.D00-01903-24,62m2; č.D00-01904-55,47m2; č.D00-02601-58,27m2; č.D00-02602-58,27m2; č.D00-02603-60,20m2; č.D00-02604-37,84m2; č.D00-02605-34,40m2; č.D00-02606-62,14m2; č.D00-02607-62,14m2; č.D00-02608-64,07m2; č.D00-02609-34,40m2; č.D00-02610-36,12m2; č.D00-02613-32,25m2; č.D00-02614-29,03m2; č.D00-02617-40,21m2; č.D00-02618-40,21m2; č.D06-00103-51,60m2; č.D06-00104-51,60m2; č.D06-00105-51,60m2; č.D06-00106-26,77m2; Portál A-16,13m2; Portál B-26,02m2; Portál C1-28,06m2; Portál C2-18,17m2; Portál D-32,90m2; Portál E-22,25m2</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)</p>	M2	1 295,220		
13	914921	A	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</p>	KUS	14,000		
14	914923	A	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	6,000		
15	914981	A	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</p>	KUS	20,000		
16	914983	A	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ</p>	KUS	20,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
17	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V9a-5ks	M2	25,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 2-190.2 Portály dopravního značení

Rozpočet: SO 2-190.2 Portály dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.2 Portály dopravního značení
Rozpočet: SO 2-190.2 Portály dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
7			Přidružená stavební výroba				
3	74XXXX	A	SVÍTIDLA demontáž kompletního stávajícího rozvodu	KS	135,000		
4	76799	A	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE montáž a výroba nových konstrukcí 244,24*15,8*1,4*0,001 Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	T	5,450		
5	783161a	A	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ nový 244,24*0,62*1,5 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	230,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.2 Portály dopravního značení
Rozpočet: SO 2-190.2 Portály dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	783161b	A	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ oprava 122*0,55*0,6 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	45,000		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
7	966185	A	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM demontáž stávajících konstrukcí 101,05*12,9*1,2*0,001 + 135/3*0,1 Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	7,200		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení

Rozpočet: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02601	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ČINNOST SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA po dobu výstavby, komplexních zkoušek a zkušebního provozu Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02610a	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INTEGRACE ŘS napojení na ostatní PS, komunikace s řídicím pracovištěm jednotný čas, oživení, individuální zkoušky, zkoušky, software	KPL	1,000		
3	02610b	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUŠKY V ZÁVISLOSTI na ostatních systémech s vazbou na centrální dispečink	KPL	1,000		
4	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	029522	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	951331	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT rozměr 1075 x 1797,5 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
8	951336ac	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01606 č. D00-01607 rozměr 10500 x 5160 + 4500 x 860 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
9	951336ad	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01608 rozměr 5500 x 4945 + 4500 x 860 + 5000 x 4945 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
10	951336ae	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01609 rozměr 4500 x 4515 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	951336af	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01610 - část IS 6e č. D00-01611 - část IS 6e rozměr 5000 x 3870 + 3500 x 645 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1	KUS	2,000		
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
12	951337ab	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01606 č. D00-01607 rozměr 11000 x 5375 + 4500 x 860 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).				
13	951337ac	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01608 rozměr 5500 x 4730 + 4500 x 860 + 5500 x 5160 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 2-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	951337ad	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01609 rozměr 5000 x 5375 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).	KUS	1,000		
15	951337ae	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01610 - část IS 6e č. D00-01611 - část IS 6e rozměr 4500 x 4085 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).	KUS	2,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 2-191 Dopravní opatření

Rozpočet: SO 2-191 Dopravní opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-191 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 2-191 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91411-050A	A	DIO dle DK 212 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	28,000		
2	91411-050C	A	DIO dle DK 237 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	48,000		
3	91411-050D	A	DIO dle DK 247 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	38,000		
4	91411-050E	A	DIO dle DK 357 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 2-191 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 2-191 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	91411-050F	A	DIO dle DK 367 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	22,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 3-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Rozpočet: SO 3-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
3	914531	A	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT č.D00-01031-9,03m2; č.D00-01032-12,04m2; č.D00-01033-16,45m2; č.D00-01034-13,55m2; č.D00-01035-11,18m2 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	M2	62,250		
4	914533	A	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ č.D00-01031-10,54m2; č.D00-01032-12,04m2; č.D00-01033-15,48m2; č.D00-01034-13,55m2; č.D00-01035-12,04m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	M2	63,650		
5	914576	A	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL č.D00-01006-24,83m2; č.D00-01007-14,51m2; č.D00-01008-15,48m2; č.D00-01009-15,48m2; č.D00-01013b-13,76m2; č.D00-01014-15,05m2; č.D00-01015-25,59m2; č.D00-01016-9,03m2; č.D00-01022-10,54m2; č.D00-01023-17,31m2; č.D00-01028-9,03m2; č.D00-01030-9,03m2; č.D00-01501-20,64m2; č.D00-01502-66,97m2; č.D00-01503-63,10m2; č.D00-01504-15,05m2; č.D00-01505-10,32m2; č.D00-02801-60,85m2; č.D00-02802-60,85m2; č.D00-02803-60,85m2; č.D00-02804-19,35m2; č.D00-02805a-24,08m2; č.D00-02805-18,92m2 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvihačí plošina).	M2	600,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.1 Pevné svislé dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.1 Pevné svislé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914577	A	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU <small>č.D00-01006-26,02m2; č.D00-01007-15,05m2; č.D00-01008-14,62m2; č.D00-01009-14,62m2; č.D00-01013b-13,76m2; č.D00-01014-17,20m2; č.D00-01015-27,09m2; č.D00-01016-12,04m2; č.D00-01022-12,04m2; č.D00-01023-16,13m2; č.D00-01028-12,90m2; č.D00-01030-12,04m2; č.D00-01501-20,64m2; č.D00-01502-69,88m2; č.D00-01503-70,09m2; č.D00-01504-15,91m2; č.D00-01505-10,32m2; č.D00-02801-54,18m2; č.D00-02802-54,18m2; č.D00-02803-54,93m2; č.D00-02804-20,86m2; č.D00-02805a-35,80m2; č.D00-02805-49,99m2</small> Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina)	M2	650,290		
7	914981	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	10,000		
8	914983	A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 3-190.2 Portály dopravního značení

Rozpočet: SO 3-190.2 Portály dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.2 Portály dopravního značení
Rozpočet: SO 3-190.2 Portály dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
7			Přidružená stavební výroba				
3	74XXXX	A	SVÍTIDLA demontáž kompletního stávajícího rozvodu	KS	220,000		
4	76799	A	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE montáž a výroba nových konstrukcí 949,25*15,8*1,4*0,001 Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	T	21,000		
5	783161a	A	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ nový 949,25*0,62*1,5 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	885,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.2 Portály dopravního značení
Rozpočet: SO 3-190.2 Portály dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	783161b	A	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ oprava 54*0,55*0,6 Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	20,000		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
7	966185	A	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM demontáž stávajících konstrukcí 44,51*12,9*1,2*0,001 + 220/3*0,1 Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	8,050		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02601	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ČINNOST SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA po dobu výstavby, komplexních zkoušek a zkušebního provozu	KPL	1,000		
2	02610a	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INTEGRACE ŘS napojení na ostatní PS, komunikace s řídicím pracovištěm jednotný čas, oživení, individuální zkoušky, zkoušky, software Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
3	02610b	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUŠKY V ZÁVISLOSTI na ostatních systémech s vazbou na centrální dispečink Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
4	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02944	A	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	029522	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	951336a	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01003 rozměr 11000 x 4515 + 3750 x 860 + 2250 x 860 mm	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
8	951336b	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01004 rozměr 5500 x 4515 + 4500 x 860 + 6500 x 5375 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
9	951336c	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01005 rozměr 6000 x 5375 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
10	951336d	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01006 - část IS 6e rozměr 5000 x 4515 mm	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	951336e	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01007 - část IS 6e rozměr 3500 x 3225 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
12	951336f	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01008 - část IS 6f rozměr 4000 x 3870 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
13	951336g	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01009 - část IS 7a rozměr 4000 x 3225 mm	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	951336h	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01010 č. D00-01011 rozměr 11500 x 4515 + 4500 x 860 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
15	951336i	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01012 rozměr 5500 x 4515 + 4500 x 860 + 6000 x 4515 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
16	951336j	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01013a	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozměr 5000 x 5375 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
17	951336k	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01013b - část IS 6e rozměr 4000 x 4085 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
18	951336l	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01014 - část IS 6e rozměr 5000 x 4085 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
19	951336m	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01015 - část IS 6f	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozměr 4000 x 3010 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
20	951336n	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01016 - část IS 6e rozměr 4000 x 3010 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
21	951336o	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01017 č. D00-01018 rozměr 8500 x 4515 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
22	951336p	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			č. D00-01019 rozměr 8500 x 3655 + 3500 x 645 + 5000 x 4945 + 3500 x 645 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
23	951336q	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01020 č. D00-01021 rozměr 8500 x 3655 + 3500 x 645 + 4500 x 4945 + 3500 x 645 mm včetně 8 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
24	951336r	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01022 č. D00-01024 rozměr 4000 x 3010 + 3250 x 645 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	951336s	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01023 rozměr 4500 x 3010 + 3500 x 645 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
26	951336t	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01025 rozměr 9500 x 4515 + 1500 x 645 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
27	951336u	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01026 rozměr 5000 x 3870 + 4500 x 4300 + 1500 x 645 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	951336v	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01027 rozměr 4500 x 4300 + 1500 x 645 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
29	951336w	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01028 rozměr 5000 x 3440 + 4000 x 3440 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
30	951336x	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01029 rozměr 5000 x 3440 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	951336y	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01030 rozměr 4000 x 3010 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
32	951336z	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01506 rozměr 10500 x 5160 + 4500 x 860 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
33	951336za	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01507 rozměr 5500 x 4945 + 4500 x 860 + 4500 x 4945 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	951336zb	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD MON NA PORT č. D00-01508 rozměr 4500 x 4730 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
35	951337a	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01003 rozměr 11000 x 4515 + 4000 x 860 + 2250 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
36	951337b	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01004 rozměr 6000 x 4730 + 4500 x 860 + 6500 x 5375 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
37	951337c	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01005 rozměr 6000 x 4945 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	951337d	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01006 - část IS 6e rozměr 5000 x 4730 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
39	951337e	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01007 - část IS 6e rozměr 3500 x 3010 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
40	951337f	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01008 - část IS 6f rozměr 4500 x 4515 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
41	951337g	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01009 - část IS 7a rozměr 4000 x 4300 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
42	951337h	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01010 č. D00-01011 rozměr 11500 x 5160 + 4500 x 860 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světél VS 1	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
43	951337i	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01012 rozměr 5500 x 4515 + 4500 x 860 + 6000 x 4945 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
44	951337j	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01013a rozměr 5000 x 5590 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
45	951337k	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01013b rozměr 4000 x 3870 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
46	951337l	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01014 - část IS 6e rozměr 5000 x 4085 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
47	951337m	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01015 - část IS 6f	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			č. D00-01016 - část IS 6e rozměr 4000 x 3010 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).				
48	951337n	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01017 č. D00-01018 rozměr 8500 x 4730 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	2,000		
49	951337o	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01019 č. D00-01021 rozměr 8000 x 4300 + 4500 x 5240 mm včetně 8 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	2,000		
50	951337p	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01020 rozměr 8000 x 4300 + 4140 x 5240 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
51	951337q	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01022 č. D00-01024 rozměr 4000 x 3440 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
52	951337r	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01023 rozměr 4500 x 3655 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
53	951337s	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01025 rozměr 10500 x 4085 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
54	951337t	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01026 rozměr 5000 x 3655 + 6500 x 4085 mm včetně 4 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
55	951337u	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01027 rozměr 5500 x 4300 mm včetně 2 kusů výstražných světel VS 1	KUS	1,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).							
56	951337v	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01028	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozměr 5500 x 3655 + 4500 x 3655 mm včetně 4 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).				
57	951337w	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01029 rozměr 5500 x 3655 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
58	951337x	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01030 rozměr 4000 x 3440 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
59	951337y	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01506 rozměr 10500 x 5375 + 4500 x 860 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		
60	951337z	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01507 rozměr 5500 x 4730 + 4500 x 860 + 5500 x 5160 + 2500 x 860 mm včetně 4 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina).	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení
Rozpočet: SO 3-190.3 Proměnné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	951337za	A	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DEMONT Z PORT č. D00-01508 rozměr 4500 x 4730 + 2500 x 860 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).	KUS	1,000		
62	951436	A	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ NA PORTÁL umístěná v tunelu č. D00-01002 rozměr 5350 x 1150 + 1100 x 490 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou, pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina). - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
63	952627	A	PROSVĚTL DZ VELKOPLOŠ FÓLIE TRANSLUC A RETROREFLEX DEMONT Z PORT umístěná v tunelu č. D00-01002 rozměr 5350 x 1150 + 1100 x 490 mm včetně 2 kusů výstražných světél VS 1 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku, pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS

Objekt: SO 3-191 Dopravní opatření

Rozpočet: SO 3-191 Dopravní opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Disk s. r. o.

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: A. Seidl

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 23.10.2020

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-191 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 3-191 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91411-050A	A	DIO dle DK 212 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	21,000		
2	91411-050C	A	DIO dle DK 237 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	64,000		
3	91411-050D	A	DIO dle DK 247 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	48,000		
4	91411-050E	A	DIO dle DK 357 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	24,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 19-001 Aktualizace a úprava ODZ na dálnici D0 - Pražský okruh, EXIT 10 - EXIT 28 - PDPS
Objekt: SO 3-191 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 3-191 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	91411-050F	A	DIO dle DK 367 Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu montážních prací dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zpracování RDS, zajištění inženýrské činnosti, zajištění veškerých rozhodnutí pro realizaci.	SOUBOR	24,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: