

SMLOUVA O DÍLO

č. S936/2017/011

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing.Ludvíkem Říčařem ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná: Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: Ing.Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 4222

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů, jednatelem

Janem Vysušilem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Za Kamenicí** evidenční číslo zakázky **S936/2017/011** a to dle projektové dokumentace 13-05-034 vypracované Ing. Jiří Ježek, č. ČKAIT 0602296, tel. 733 361 794, email:

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - statická zkouška hutnění pláň
 - statická zkouška hutnění konstrukcí
 - kopané sondy dle požadavku TDS
 - zpracování plánu BOZP

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 2.5.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 294 177,- Kč bez DPH, slovy čtřímilionydvěstědevadesátčtyřitisícjednostosedmadesátkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablonec nad Nisou
Novoveská 61
Jablonec nad Nisou
466 01

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění

stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Magistrátem města Jablonec nad Nisou dne 30.7.2016 pod č.j. 58907/2016 – 48467/2016

Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen Ing. Nadrchal Josef, tel: [REDACTED]

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím p. Petra Kellera, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednalo-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelovým stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a

opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 2.5.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.1.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoliv omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

- Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
- Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
- Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
- Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

3 0 -03- 2017

Ve Stráži nad Nisou, dne: 9. 3. 2017

V Liberci dne:

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
462 02, Stráž nad Nisou


Jednatelé firmy JOSTAV, spol. s r.o.

Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Pěvnydova 1109/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

3 0 -03- 2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : VRN, SO 101, SO 201	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : LC Za Kamenicí	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady	SO 101	SO 201	VRN
Z Dodávka celkem			
Z Montáž celkem			
R HSV celkem	4 161 827	3 804 869	356 959
N PSV celkem	73 350	73 350	0
ZRN celkem	4 235 177	3 878 219	356 959
HZS			
RN SO	4 235 177	3 878 219	356 959
ZRN+VRN+HZS	4 294 177	3 878 219	356 959
			Ostatní VRN
			59 000
			VRN celkem
			59 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 463 03 STRAŽ N. N. DIČ: CZ47785233 Tel./Fax: 485 159 290-1		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	4 294 177,11 Kč	
DPH	21 % činí :	901 777,19 Kč	
CENA CELKEM		5 195 954,00 Kč	

Poznámka :

SO Stavební objekty

Stavba :	LC Za Kamenicí
Objekt :	VRN

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	59 000		0	59 000
CELKEM VRN				0

JOSTAV s.r.o.

Studaneč
463 03 STP
DIČ: CZ477
Tel./Fax: 486




Stavba :	0 LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 101

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 061 121	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	212 094	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 720	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	364 550	0	0	0	0
5 Komunikace	1 702 916	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	403 577	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 891	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	71 100	0	0	0
783 Nátěry	0	2 250	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 804 869	73 350	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0


 Studán
 463 03 S
 DIČ: CZ
 Tel./Fax: 48

Stavba :	LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 201


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 085	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	41 521	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	121 528	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	95 825	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	57 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	356 959	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

JOITA
 Studanec
 463 03 STR
 DIČ: CZ477
 Tel./Fax: 485



Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenici
Objekt :	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl:	VN	Vedlejší náklady								
1	000 00-0001.LCF	Statická zkouška hutnění pláně	ks	3,00	1 000,00	3 000,00				
2	000 00-0002.LCF	Statická zkouška hutnění konstrukcí	ks	3,00	1 000,00	3 000,00				
3	000 00-0003.LCF	Vytýčení stavby	ks	1,00	3 500,00	3 500,00				
4	000 00-0004.LCF	Vytýčení vlastnických hranic st.p.č. 287/2 k.ú. Dolní Maxov	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00				
5	000 00-0005.LCF	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00				
6	000 00-0006.LCF	Dokumentace RDS+DSPA SO 101	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00				
7	000 00-0007.LCF	Dokumentace RDS+DSPA SO 201	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00				
8	000 00-0008.LCF	Kopané sondy dle požadavku TDS	ks	6,00	250,00	1 500,00				
9	000 00-0009.LCF	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00				
10	000 00-0010.LCF	Geometrický plán pro vyznačení pozemkové služebnosti (pozemky p.p.č. 1956/6 v k.ú. Dolní Maxov, p.p.č. 1993/1)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00				
11	000 00-0011	Zpracování plánu BOZP	ks	1,00	1 500,00	1 500,00				
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				59 000,00				

Položkový rozpočet

Stavba : 0 LC Za Kamenici
Objekt : SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
Díl: 1										
1	112 20-1113.R00	Zemní práce Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 položka odhadem (20-40cm) 631	kus	631,00 631,00	60,00	37 860,00				
2	112 20-1111.R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 položka odhadem (do 20cm) 88	kus	88,00 88,00	40,00	3 520,00				
3	122 60-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 7 do 1000 m3 20% z celkových výkopů (výpočet z řezů) položka odhadem položka vložení a rozpojení kamenu zina příkopu nebo u brodu na kono. úseku přiznaný navýžený materiál bude ponechán v lokální stavby (dle požadavku zastupce LČR) pro budoucí potřeby LČR 486,50	m3	486,50	330,00	153 945,00	0,01753	8,17775		
4	112 20-1115.R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5 položka odhadem (40-60cm) 152	kus	152,00 152,00	100,00	15 200,00				
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 9196,0	m2	9 196,00	12,00	110 352,00				
6	122 30-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 80% z celkových výkopů (výpočet z řezů) položka vložení a rozpojení kamenu zemina bude odvázena na skládku nebo bude využita dle požadavku zastupce LČR 1865,50	m3	1 865,50	79,00	147 374,50				
7	121 10-1201.R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m 1865,50 9359,0	m2	1 865,50 9 359,00	3,00	28 077,00				
8	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení položka odhadem (25% trasy) 9359,0*0,25	m2	2 339,75 2 339,75	12,00	28 077,00	0,00005	0,11699		
9	162 10-0010.RA0	Vodorovné přemístění výkopku do 500m výkopek stavby, hrabanka 465,5+1865,5+(9359,0*0,15)	m3	3 734,85 3 734,85	19,00	70 962,15				
10	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 -50% 1865,5/100*50	m3	932,75 932,75	7,00	6 529,25				
11	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS využití výkopku stavby (viz 122 30-2203) 1209,0	m3	1 209,00 1 209,00	16,00	19 344,00				
12	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 měřeno z výkresu v m2	m2	1 815,00	15,00	27 225,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenici
Objekt :	SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnot / MJ	dělnot celk.(t)	
13	182 20-1101.R00	Svahování násypů měřeno z výkresu v m2	m2	1 815,00 2 530,00 2 530,00	15,00	37 950,00					
14	174 10-0050.RA	Zásyp jam, rýh nakupované zeminy u propustků, nákup, žula položka vč. nákupu, odvozu a zasypování	m3	182,50	475,00	86 687,50	1,67000	304,77500			
15	132 20-0012.RA	(5*7,5*3,0)+(2*10,0*3,5) Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 čela, propustky, drén, vývary výběží v rámci stavby	m3	182,50 827,53	149,00	123 301,97					
16	161 10-1101.R00	2*(6,0*2,0*2,0)+(6,0*2,0*2,0)+(6,0*2,0*2,0)+(6,0*4,0*3,0) (6,0*2,0*2,0)+(6,0*4,0*3,0)+(5,0*2,0*2,0)+(6,0*4,0*3,0)+(5,0*2,0*2,0) (16,0*1,5*0,5)+(15,0*1,5*1,1)+(17,0*2,5*1,2)+(17,0*2,5*1,8) (16,0*1,5*1,5)+(16,0*1,5*1,5) (8*3,0*1,5*1,2)+(1,5*1,2*1,2) 8*10,0*1,2*1,2 8,0*0,7*1,2 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m čela, propustky, drén, vývary výběží v rámci stavby	m3	216,00 208,00 164,25 72,00 45,36 115,20 6,72 827,53	5,00	4 137,65					
17	162 70-1105.R14	2*(6,0*2,0*2,0)+(6,0*2,0*2,0)+(6,0*2,0*2,0)+(6,0*4,0*3,0) (6,0*2,0*2,0)+(6,0*4,0*3,0)+(5,0*2,0*2,0)+(6,0*4,0*3,0)+(5,0*2,0*2,0) (16,0*1,5*0,5)+(15,0*1,5*1,1)+(17,0*2,5*1,2)+(17,0*2,5*1,8) (16,0*1,5*1,5)+(16,0*1,5*1,5) (8*3,0*1,5*1,2)+(1,5*1,2*1,2) 8*10,0*1,2*1,2 8,0*0,7*1,2 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 dovoz konstrukčního materiálu vozovka z příslušného ložnu odvoz zeminy odhad (1565,5-1209,0)=656,50m3 (3663,0+1056,0)*2*0,02*1,3 (3663,0+1056,0)*1,13*0,15 (3663,0+1056,0+132,0)*1,28*1,1*0,25 656,5	m3	216,00 208,00 164,25 72,00 45,36 115,20 6,72 3 409,31	46,00	156 828,28					
18	130 90-0020.RA	Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku bourání konstrukce propustků na začátku úseku (včetně trubův)	m3	5,00	750,00	3 750,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenici
Objekt :	SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	5	1 Zemní práce								
Díl: 2	Celkem za	Základy,zvláštní zakládání		5,00		1 061 121,30		313,06973		
19	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 400g/m2	m2	5 835,00	3,00	17 505,00	0,00003	0,17505		
		4895,0*(2*0,5*940,0)		5 835,00						
20	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2	m2	5 835,00	24,00	140 040,00	0,00050	2,91750		
		4895,0*(2*0,5*940,0)		5 835,00						
21	212 51-1111.R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem drenažní pera fr.125/250mm, vč.dovozu, nákupu	m3	92,46	550,00	50 853,00	3,08616	285,34635		
		4*8,5*1,2*1,2		48,96						
		(1,5*8,5*1,2)+(1,0*10,0*1,2)+(1,0*7,5*1,2)+(1,0*6,0*1,2)		43,50						
22	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě droen. 63 mm vč.dovozu, nákupu - vsakovací jáma 32-63mm	m3	6,16	550,00	3 388,00	1,63000	10,04080		
		8,0*0,7*1,1		6,16						
23	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě droen. 16 mm vč.dovozu, nákupu - vsakovací jáma 8-16mm	m3	0,56	550,00	308,00	1,66500	0,93240		
		8,0*0,7*0,1		0,56						
Díl: 3	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				212 094,00		299,41210		
24	311 20-0001.RA	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo z kamene, licované, spárované neopracovaný kámen (zídka ZÚ, prahy mezi skluzy)	m3	12,40	2 800,00	34 720,00	2,70569	33,55056		
		10,0*1,0*1,0*1,0		10,00						
		1,5*0,8*0,5*4		2,40						
Díl: 4	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				34 720,00		33,55056		
25	464 51-1111.R00	Vodorovné konstrukce Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu zpevnění výtoku u svodnic, žula	m3	12,00	900,00	10 800,00	1,20000	14,40000		
		12*2*0,5		12,00						
26	467 51-0111.R00	Balvanitý skluz z lom.kamene, tl. vrstvy 70-120 cm obvodový kámen u brodu, žula	m2	12,00	1 100,00	13 200,00	2,32000	27,84000		
		polozka vč.nákupu, odvoz, zábudování								
		tl.min.0,5m								
		((2*6,0)+(2*6,0))*0,5		12,00						
27	451 31-3541.R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm propustky, vývary	m2	115,00	315,00	36 225,00	0,63125	72,59375		
		15,0*10,0*10,0+15,0*15,0*10,0		75,00						
		40,0		40,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenici
Objekt :	SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
28	465 51-3228.R00	Dlažba z kamene na MC,s výspár.MCs, tl.do 25 cm propustky, vývary (žula) 15,0*10,0*10,0*15,0*15,0*10,0 40,0*1,25	m2	125,00 75,00 50,00	1 120,00	140 000,00	0,40157	50,19625		
29	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu brod, propustky (min.350-500kg), žula 2*25,0*0,7 (30,0*30,0*20,0*25,0*35,0*30,0)*0,5	m3	120,00 35,00 85,00	990,00	118 800,00	1,20000	144,00000		
30	451 57-1212.R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm propustky, vývary (žula) 15,0*10,0*10,0*15,0*15,0*10,0	m2	75,00 75,00	95,00	7 125,00	0,31879	23,90925		
31	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu protierozní ochrana příkopu skluzu (12*12*12*12*10*10*12)*2,0*0,3	m3	48,00 48,00	800,00	38 400,00	1,20000	57,60000		
	Celkem za	4 Vodovodné konstrukce				364 550,00		390,53925		
Díl:	5	Komunikace								
32	571 90-7211.R00	Posyp kytu lomovými výsvítkami do 35 kg/m2 žula položka vč.krajnic (3663,0*1056,0)	m2	4 719,00	3,00	14 157,00	0,03694	174,31986		
33	564 55-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm fr.0/63mm po zhutnění 150mm (0,279t/m2), žula (3663,0*1056,0)*1,13	m2	4 719,00 5 332,47 5 332,47	13,00	69 322,11				
34	564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63- 125mm po zhutnění 250mm (0,461t/m2), žula položka vč.materiálu nutného pro vyrovnání sklonu mezi pláňmi a navazující konstrukcí vřívou fr.0-63mm	m2	6 830,21	17,00	116 113,54				
35	SPC	Předrcený odval 63-125mm, žula (3663*1056+132)*1,28*1,1	t	6 830,21 3 148,73	300,00	944 617,77	1,00000	3 148,72590		
36	SPC	Předrcený odval 0-63mm, žula (3663*1056)*1,13*0,279	t	3 148,73 1 487,76	300,00	446 327,73	1,00000	1 487,75910		
37	SPC	Předrcený odval lom.výsvíky, žula (3663*1056)*0,035	t	1 487,76 165,17 165,17	300,00	49 549,50	1,00000	165,16500		
38	577 11-3125.R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm zpevnění připojení na sil.III.třidy	m2	132,00 132,00	350,00	46 200,00	0,15559	20,53788		
39	565 31-0012.R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.6 cm položka vč.zrůstatného (propad do spodu) vřívky 63-125mm)	m2	184,80	25,00	4 620,00	0,15000	27,72000		
				184,80						

Položkový rozpočet

Stavba :	0 LC Za Kamenici
Objekt :	SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
40	562-88950	Siřičiní směrový sloupek "M" 1200 mm barevný červená barva	kus	4,00	450,00	1 800,00	0,00220	0,00880		
41	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2x	m2	264,00	22,00	5 808,00	0,00061	0,16104		
42	599 11-1111.R00	Zalivka živičná spár úprava položky 132*2 zalivka spár v rozhraní obrubníků a estřpovrchu	m	40,00	110,00	4 400,00	0,01200	0,48000		
	Celkem za	5 Komunikace		40,00		1 702 915,65		5 024,87758		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
43	919 44-1221.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm žula	kus	9,00	13 800,00	124 200,00	16,78787	151,09083		
44	592-23678	Trouba ŽB TZH-Q 600/2500	kus	2,00	3 800,00	7 600,00	2,49500	4,99000		
45	592-23676	Trouba ŽB TZH-Q 600/2000	kus	9,00	3 200,00	28 800,00	2,49500	22,45500		
46	592-23679	Trouba ŽB TZH-Q 800/2500	kus	7,00	6 200,00	43 400,00	2,49500	17,46500		
47	919 51-4111.R00	Zřizení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	23,00	890,00	20 470,00	0,95185	21,89255		
48	919 53-6111.R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 pouze podklad trub !!!	m3	9,85	1 750,00	17 237,50	2,53538	24,97349		
49	919 52-1111.R00	Zřizení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm	m	17,50	950,00	16 625,00	2,03819	35,66833		
50	919 44-3111.R00	Vřoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm	kus	3,00	16 500,00	49 500,00	16,01276	48,03828		
51	917 16-1111.RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12.5 včetné kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	69,50	1 091,00	75 824,50	0,24140	16,77730		
52	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek sloupky 2x a SDZ 4x	kus	6,00	350,00	2 100,00	0,25000	1,50000		
53	404-45950.9	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 350 mm vč.základu	kus	2,00	700,00	1 400,00				

Položkový rozpočet

Stavba : 0 LC Za Kamenici
 Objekt : SO 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
54	404-45161.A	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá E13 1+1	kus	2,00 2,00	590,00	1 180,00	0,00510	0,01020		
55	404-45024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá B11 1+1	kus	2,00 2,00	620,00	1 240,00	0,00510	0,01020		
56	R	Kamenný vývar (žula) R. Položka vychází z č.č.19-44-3111 R00	kus	4,00	3 500,00	14 000,00	16,01276	64,05104		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci		4,00		403 577,00		408,92222		
Díl: 57	998 22-2011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná 313,07+299,41+33,55+390,54+5024,88+408,92+2.27	t	6 472,64 6 472,64	4,00	25 890,56				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 890,56				
Díl: 58	SPC	Konstrukce zámečnické Svodnice ocelová vč.osazení 120x120mm, tl.5mm	m	62,00 30,00 12,00 20,00	1 050,00	65 100,00	0,03500	2,17000		
59	767 99-0010.RA	Atypické ocelové konstrukce závora, komplet vč.bet.základu policekce obnoven	kg	100,00	60,00	6 000,00	0,00106	0,10600		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické		100,00		71 100,00		2,27600		
Díl: 783	783 12-2610.R00	Nátěry Nátěr syntetický OK "A" 3x email nátěr závory (žlutá, černá), odhadem	m2	15,00 15,00	150,00	2 250,00	0,00041	0,00615		
	Celkem za	783 Nátěry				2 250,00		0,00615		

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenicí
Objekt :	SO 201

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	131 30-1110.R00	Zemní práce Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ ;pro základy čel 6,0*2,0*2,0*2 ;pro trouby propustu 1,0*3,8*0,9 ;prohloubení koryta a úprava běhů 6,0*4,0*0,4*2	m3	70,62 48,00 3,42 19,20	165,00	11 652,30
2	162 10-0010.RA0	Vodorovné přemístění výkopku ;z výkopů pro základy čel 2,0*2,0*6,0*2 ;z výkopů pro trouby propustu 1,0*3,8*0,9 ;z výkopu pro zásyp mezi čely 6,0*4,7*0,9 ;z prohloubení koryta a úpravy běhů 6,0*4,0*0,4*2 ;z ubourání kamenných výstupků 3,0*1,8*1,3*2	m3	110,04 48,00 3,42 25,38 19,20 14,04	55,00	6 052,20
3	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuštěním ;mezi křídly 6,0*1,1*4,6	m3	30,36 30,36	100,00	3 036,00
4	122 60-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor.7 do 100 m3 ;pro zásyp mezi čely 6,0*4,7*0,9 ;pro prohloubení koryta a úpravy běhů 6,0*4,0*0,4*2 ;vybourání kamenných výstupků 3,0*1,8*1,3*2	m3	58,62 25,38 19,20 14,04	330,00	19 344,60
Celkem za 1 Zemní práce						40 085,10
Díl: 2						
5	212 81-0010.RAD	Základy,zvláštní zakládání Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek včetně lože a obsypu štěrkokopiskem, trubky d 160 mm ;drenáž nad obetonávkou trub 2*7,5	m	15,00 15,00	260,00	3 900,00
6	274 31-1117.R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30 ;základy čel 0,8*1,7*6,0*2	m3	16,32 16,32	1 890,00	30 844,80
7	274 35-4111.R00	Bednění základových pasů zařízení ;základy čel 1,0*6,0*4+1,7*1,0*4	m2	30,80 30,80	150,00	4 620,00
8	274 35-4211.R00	Bednění základových pasů odstranění ;základy čel 1,0*6,0*4+1,7*1,0*4	m2	30,80 30,80	70,00	2 156,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						41 520,80
Díl: 3						
9	334 32-3118.R00	Svislé a kompletní konstrukce Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm ;dířky čel propustu - rubová obetonávka 0,5*2,4*6,0*2	m3	14,40 14,40	3 900,00	56 160,00
10	334 36-1314.R00	Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505 ;odhad stupně vyztužení ;dířky čel propustu - rubová obetonávka 0,5*2,4*6,0*2*0,008*7,85	t	0,90 0,90	19 000,00	17 181,70
11	334 35-1111.R00	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zařízení ;dířky čel propustu 6,0*2,4*4+0,75*2,4*4	m2	64,80 64,80	150,00	9 720,00
12	334 35-1211.R00	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění ;dířky čel propustu 6,0*2,4*4+0,75*2,4*4	m2	64,80 64,80	70,00	4 536,00
13	327 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	10,44	3 250,00	33 930,00

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenici
Objekt :	SO 201

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;předem vyzděný obklad čel jako ztracené bednění 0,3*2,4*6,0*2		8,64		
		;kamenné římsy 0,75*0,2*6,0*2		1,80		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				121 527,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	457 31-1115.R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 12/15 ;sedlo pod trouby propustu 6,1*(2,8+2*0,6)*0,3	m3	23,50	1 790,00	42 065,00
		;podkladní beton pod základy čel 6,4*1,8*0,25*2		7,32		5,76
		;výplň před základy čel 6,0*1,2*0,5*2		5,76		7,20
		;spádový beton pod drenáží 4,6*0,5*0,7*2		3,22		3,22
15	463 21-1111.R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár včetně dodávky kamene hmotností min.100kg	m3	48,00	1 120,00	53 760,00
		;opevnění koryta a břehů na vtoku a výtoku 6,0*4,0*2		48,00		48,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				95 825,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	919 52-4111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 120 cm ;železobetonová trouba propustu včetně zkrácení a sanace čela	m	7,50	1 200,00	9 000,00
		7,5		7,50		
17	592-22416	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 1200/2500 integro včetně zkrácení na místě	kus	3,00	14 500,00	43 500,00
		; propust - koncová trouba zkrácená ve výrobě 3		3,00		3,00
18	919 57-1111.R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 300 mm včetně dopravy	m	10,00	450,00	4 500,00
		;provizorní obtok 10,0		10,00		10,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				57 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	966 00-8111.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm včetně dopravy	m	10,00	100,00	1 000,00
		;provizorní obtok 10		10,00		10,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 000,00