

Místo realizace: Nad Kajetánkou 1415, Praha 6, byt č. 14

Objednavatel: Sneo, a.s.

kontakt: [REDACTED]

Zhotovitel: DESEADO EU s.r.o.

kontakt: [REDACTED]



Dne: 03.02.2022

ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Ostatní práce a bourání				
1.	Utlučení nesoudružné omítky stěn, proškrábání spár	m2	8,60		
2.	Otlučení nesoudružné omítky stropů	m2	6,20		
3.	Oškrábání malby stěn v místnostech	m2	52,60		
4.	Odstranění silikonu ve spárách (podlaha WC, podlaha koupelna, WC kombi, umyvadlo, vana)	m	13,80		
5.	Demontáž hřebíčků, háčků, hmoždinek - pomocný stavební dělník	hod.	0,25		
Díl:	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6.	Drobné opravy tmelení v ploše (demonstované hřebíčky, háčky, hmoždinky) - zedník	hod.	0,40		
7.	Penetrace stěn - vodní disperze SOKRAT	m2	61,20		
8.	Oprava omítek (jádro, omítka, štuk)	m2	8,60		
9.	Štukování omítek stěn	m2	52,60		
10.	Penetrace stropu - vodní disperze SOKRAT	m2	6,20		
11.	Oprava omítek stropu (jádro, omítka, štuk)	m2	6,20		
Díl:	Obklady a dlažby				
12.	Spárování vnitřník spár dlažby silikonem	m	13,80		
Díl:	ZTI				
13.	Výměna umyvadlová baterie stojánková, přetěsnění, pomocný materiál - instalatér odborný	hod.	0,55		
14.	Baterie umyvadlová stojánková (S-Line bez vypusti chrom SL271)	ks	1,00		
15.	Výměna sprchová baterie, přetěsnění, pomocný materiál - instalatér odborný	hod.	0,75		
16.	Sprchová baterie nástěnná (Novaservis Metalia 56 bez sprchového setu 150 mm chrom 56060/1.0)	ks	1,00		
17.	Výměna sprchová hlavice, přetěsnění, pomocný materiál - instalatér odborný	hod.	0,15		
18.	Sprchová hlavice (Optima chrom OPB020)	ks	1,00		
19.	Výměna sprchová hadice, přetěsnění, pomocný materiál - instalatér odborný	hod.	0,15		
20.	Sprchová hadice (S-Line chrom SL085) 150 cm.	ks	1,00		
21.	Výměna sprchového držáku posuvného, pomocný materiál - instalatér odborný	hod.	0,75		
22.	Sprchová tyč (Ravak 60972.00 s držákem sprchy chrom X07P012)	ks.	1,00		
23.	Výměna WC prkénko - instalatér odborný	hod.	0,30		
24.	WC prkénko (Multi duroplast bílá URBAN)	ks	1,00		
25.	Oprava sanitárních silikonů u zdravotní keramiky, silikon, odmašťovací přípravek (umyvadlo, WC kombi) -	hod.	1,50		
26.	Doprava - instalatér odborný Praha (paušál)	ks	1,00		
Díl:	Elektroinstalace - slaboproud				

27.	Detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový (Elektrobock LM-107A autonomní hlásič kouře)	ks.	1,00
28.	Alkalické baterie VARTA AA LR6 1,5V	ks	2,00
29.	Výměna detektoru kouře, pomocný materiál - elektrikář	hod.	0,50
30.	Doprava - elektrikář Praha (paušál)	ks	0,50
Díl: Elektroinstalace - silnoproud			
31.	Demontáž původního stropního osvětlení - elektrikář	hod.	0,60
32.	Osazení elektrikářské svorky + žárovka 40W (stropní svítidla)	kpl	2,00
33.	Výměna žárovka bodové světlo v koupelně - elektrikář	hod.	0,30
34.	COB LED SVĚTELNÝ ZDROJ 12V 5W GU5,3 TEPLÁ BÍLÁ	ks	1,00
35.	Výměna kompletů vypínačů a zásuvek 240V - elektrikář	hod.	2,40
36.	ABB Classic vypínač č.6 jasně bílá 3553-06289 B1	ks	3,00
37.	ABB Classic dvojzásuvka jasně bílá 5512C-2349 B1	ks	3,00
38.	Doprava - elektrikář Praha (paušál)	ks	0,50
Díl: Malby a nátěry			
39.	Nátěr ocelových zárubní, materiál (4 ks.) - natěrač, lakýrník	hod.	8,00
40.	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	67,40
41.	Zakrytí plochy před nátěrem / PVC folie, krepový papír	m2	68,00
42.	Izolace malby - Remal Flek-Stop	m2	32,00
43.	Hetline SAN active (bělost 95%), vysoce bílá matná disperzní malířská barva s protiplísňovým efektem	m2	26,00
44.	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek - DEN BRAVEN	m2	174,00
45.	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - Primalex Plus	m2	174,00
Díl: Přesun sutě			
46.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro	t	0,72
47.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,72
48.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,72
49.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,20
50.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního	t	0,72
Díl: Přesun hmot			
51.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,35
Díl: Lešení a stavební výtahy			
52.	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	kpl	1,00
Díl: Ostatní práce a dodávky			
53.	Úklid	hod.	19,00
Mezisoučet:			
Díl: Doprava			
54.	Doprava	km	96,00

CELKEM bez DPH

86 993,20 Kč