



KUMSP00RJKC1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -4-		
03363 prof. číslo	2021 rok	1M/4 žkr. odb.

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ev. č. 03363/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 03363/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa“ pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 25. 11. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03363/2021/IM/1), dne 22. 12. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2

(ev. č. 03363/2021/IM/2) a dne 30. 3. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 03363/2021/IM/3).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Odbourání a betonáž schodiště mezi 1.NP a 5.NP (Změna č. 30)

Při osekání stávající dlažby na schodišti vedoucího z 1.NP do 5.NP objektu školy byl zjištěn nesoudržný betonový poklad. Tento nevyhovující betonový podklad bude proto odbourán a bude proveden nový.

Hodnota víceprací činí 114.702,20 Kč bez DPH.

2) Dopočet rozvodů ÚT dle skutečnosti (Změna č. 31)

Předmětem změny je upřesnění rozsahu řešených rozvodů ústředního topení, který ve skutečnosti neodpovídal rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Hodnota víceprací činí 89.030,92 Kč bez DPH.

3) Stavební úpravy v aule (Změna č. 32)

Projektová dokumentace stavby navrhuje provedení akustické tapety na stěnách auly. Stávající povrch omítek je však pro přímou montáž tapety nevyhovující, stěny musí být nejprve celoplošně oškrabány a vyrovnány a také drážky vzniklé při elektroinstalačních pracích musí být zarovnané.

Z uživatelského pohledu je také potřebné doplnění podlahy před okenním, nyní prostorově nevyužitelným, prostorem, čímž bude také zajištěn prostor proti pádu. V souvislosti s nově provedenou podlahou musí být přemístěna také otopná tělesa, a to nad úroveň podlahy.

Dále je z důvodu nedostatečné stávající konstrukce podlahy auly nutné provést ztužení podlahy v místě kotvení nových sedaček, což bylo zjištěno až po demontáži původních lavic a nášlapné vrstvy původních stupňů.

Navrhována je také úprava rozsahu sádkartonových konstrukcí, který byl navýšen z důvodu demontáže dřevěného obložení auly provedené v rámci předešlé etapy rekonstrukce gymnázia.

Hodnota víceprací činí 193.329,10 Kč bez DPH.

4) Změna dodávky zařizovacích předmětů (Změna č. 33)

Na základě požadavku uživatele je navrhována změna některých zařizovacích předmětů. Jedná se o záměnu sprchového koutu s vaničkou za kout s nerezových odtokovým žlabem zapuštěným v dlažbě.

Dále se jedná o změnu typu umyvadel, který byl vybrán pro jeho mohutnější tvar a pro větší vnitřní objem umyvadla, což jsou parametry vhodnější do společných sociálních zařízení.

Hodnota víceprací činí 150.831,87 Kč bez DPH.

5) Vyrovnání povrchu stěn chodeb - m.č. 201 a 202 (Změna č. 34)

Stávající stěny chodby 2.NP (m. č. 201 a 202) jsou v současnosti opatřeny papírovou tapetou. Z důvodu sjednocení povrchu omítek s ostatními, stavbou řešenými a navazujícími stěnami, je navrhována demontáž této tapety a následné provedení nové omítky.

Hodnota víceprací činí 32.952,76 Kč bez DPH.

6) HSV práce pro elektro a ZTI (Změna č. 35)

Změna zahrnuje nutné stavební práce související s prováděním elektroinstalace, tj. silnoproudu a slaboproudu a s prováděním rozvodů zdravotechiky. Jedná se o bourací práce, vysekávání rýh pro rozvody, zazdívky rozvaděčů, záhozy instalačních rýh a oprava omítek. Tyto práce nejsou v zahrnuty v původním rozpočtu stavby.

Hodnota víceprací činí 216.337,43 Kč bez DPH.

7) SDK podhledy 1.PP a 1.NP (Změna č. 36)

V průběhu stavebních prací byly postupně aktualizovány potřeby provádění sádkartonových kufrů a konstrukcí, dle skutečné potřeby opláštění rozvodů technologií a dle dohody s uživatelem.

Hodnota víceprací činí 14.204,47 Kč bez DPH.

8) Revize elektroinstalace v aule (Změna č. 37)

Pro zlepšení osvětlení prostoru a možnost ovládat osvětlení prostoru auly po částech byl, dle požadavku uživatele, aktualizován návrh okruhů a ovládání osvětlení v aule.

Hodnota víceprací činí 55.634,27 Kč bez DPH.

9) Doplnění nadsvětlíku ve 4.NP (Změna č. 38)

Ve 4.NP objektu školy se nacházejí dva stávající stěnové nadsvětlíky, jejichž výplň má být v rámci stavby měněna. Změna řeší nesoulad výkresové a rozpočtové části PD, kde dodávka jednoho nadsvětlíku chyběla.

Hodnota víceprací činí 39.070,94 Kč bez DPH.

10) Doplnění podlahy v m.č. 305 a 405 (Změna č. 39)

V době po zahájení předmětné stavby byla uživatelem zajištěna projektová dokumentace interiérového vybavení objektu školy. Na základě této budoucí investice objednatel je nutné rozšíření stávající kaskádovitě dřevěné podlahy v místnostech č. 305 a 405.

Hodnota víceprací činí 36.494,47 Kč bez DPH.

11) Doplnění elektro v m.č. 305 a 405 (Změna č. 40)

Změna navazuje na změnu č. 39. Z důvodu nutnosti připojení lavic na elektroinstalaci, dle návrhu interiéru, je nutné doplnění rozvodu elektroinstalace a s tím související doplnění výstroje rozvaděče.

Hodnota víceprací činí 29.327,40 Kč bez DPH.

12) Úprava VZT v aule (Změna č. 41)

V rámci stavebních prací v prostoru auly má být proveden sádkartonový podhled. Ten je však výškově v kolizi se stávajícími rozvody vzduchotechniky, které proto musí být výškově upraveno.

Hodnota víceprací činí 13.171,56 Kč bez DPH.

13) Propojení EPS a rozhlasu (Změna č. 42)

V rámci provádění rozvodů slaboproudu bude provedeno propojení stávající EPS s nově prováděným rozhlasem tak, aby dle podmínky HZS MSK byla ufunkčněna možnost vyhlášení požáru školním rozhlasem.

Hodnota víceprací činí 19.474,96 Kč bez DPH.

14) Výmalba tělocvičny (Změna č. 43)

V průběhu stavebních prací si škola zajistila demontáž stávajícího sportovního vybavení tělocvičny, a to dle nově zpracované projektové dokumentace vybavení tělocvičny. V rámci předmětné stavby pak byly v souvislosti s touto PD vybavení provedeny montáže potřebných rozvodů, což si vyžádalo provedení nové výmalby tělocvičny.

Hodnota víceprací činí 58.275,00 Kč bez DPH.

15) Revize truhlářských výrobků a zrcadel (Změna č. 44)

Z důvodu nedostatečného prostoru pro umístění kuchyňské linky navržené v 3.NP školy musí dojít k úpravě rozměru této linky, ze stejného důvodu musí dojít k úpravě - zmenšení zrcadel.

Dále je na základě upřesnění využívání auly uživatelem navrhována změna volně stojícího stolu a za stolek přisazený.

Hodnota víceprací činí 66.462,10 Kč bez DPH.

16) Úprava průvlaků schodiště (Změna č. 45)

Součástí stavebních prací není, dle projektové dokumentace stavby, povrchová úprava nosných průvlaků schodišť. Z důvodu pohledového sjednocení s nově provedenou dlažbou schodišťových stupňů je navrhováno provedení keramických obkladů i na těchto přilehlých konstrukcích.

Hodnota víceprací činí 52.803,13 Kč bez DPH.

17) Doplnění rozvodů silnoproudu ve spojovacím krčku a rack v 2.NP (Změna č. 46)

Projektová dokumentace stavby navrhuje nové osvětlení spojovacího krčku propojujícího prostory gymnázia a navazující základní školy. Z důvodu zastaralé stávající kabeláže pro toto osvětlení a s tím související nemožnosti provést osvětlení dle platných ČSN je nutné provést nové rozvody elektroinstalace v lištách.

Dále je změnou narovnan skutečný počet osvětlovacích těles s počtem uvedeným v projektové dokumentaci stavby.

Z důvodu nutnosti doplnění koncových prvků slaboproudu (tj. zásuvek a přípojných míst pro projektory) a z důvodu nedostatečného místa ve slaboproudém racku ve 2.NP, je po dohodě se správcem sítí uživatele navrženo doplnění dalšího racku.

Hodnota víceprací činí 64.667,74 Kč bez DPH.

18) Doplnění elektro přívodu pro biologickou učebnu (Změna č. 47)

Stávající učebna biologie v minulosti byla, a po dokončení rekonstrukce objektu opět bude, vybavena stoly s mikroskopy. Projektová dokumentace stavby nepočítá s napojením těchto stolů na rozvody elektro, protože v době zpracování PD stavby nebyla uživatelem zajištěna PD interiéru. Navrhována je proto změna stávající elektroinstalace této místnosti tak, aby elektroinstalační žlaby procházely prostorem, kde budou po dokončení dodávek interiéru umístěny mikroskopy.

Hodnota víceprací činí 24.038,21 Kč bez DPH.

19) Vyrovnání stěn pod obklady v 1.PP až v 5.NP (Změna č. 48)

V průběhu provádění bouracích prací byla po osekání obkladů v sociálních zázemích zjištěna značná nerovnost stěn. Z toho důvodu bude provedeno vyrovnání stěn jako podkladu pod nové keramické obklady, a to ve všech podlažích, tedy v 1.PP až v 5.NP objektu školy.

Hodnota víceprací činí 81.892,36 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Stavební úpravy v aule (Změna č. 32)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 64.206,81 Kč bez DPH.

2) Změna dodávky zařizovacích předmětů (Změna č. 33)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 96.529,90 Kč bez DPH.

3) SDK podhledy 1.PP a 1.NP (Změna č. 36)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 7 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 7.176,90 Kč bez DPH.

4) Revize truhlářských výrobků a zrcadel (Změna č. 44)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 15 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 86.524,83 Kč bez DPH.

5) Doplnění rozvodů silnoprůdu ve spojovacím krkčku a rack v 2.NP (Změna č. 46)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 17 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 15.719,20 Kč bez DPH.

6) Doplnění elektro přívodu pro biologickou učebnu (Změna č. 47)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 18 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 679,22 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

5. Smluvní strany dále tímto dodatkem narovnávají chybné ocenění položek méněprací uvedených v dodatku č. 2 smlouvy, kdy po uzavření dodatku č. 2 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, byly

u změny č. 6 (montáž EZS) chybně uvedeny ceny jednotlivých položek. Celkem činí hodnota méněprací v rámci změny č. 6 částku v souhrnné výši 73.631,70 Kč bez DPH místo chybně uvedené částky ve výši 76.766,00 Kč bez DPH.

Správná textace a cena těchto neprováděných položek (méněprací) je uvedena v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Hodnota narovnání těchto položek činí 3.134,30 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 1.352.700,89 Kč bez DPH, DPH 21 % je 284.067,19 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.636.768,08 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 270.836,86 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 56.875,74 Kč a cena méněprací včetně DPH je 327.712,60 Kč.
4. **Hodnota narovnání** dle čl. II. odst. 5 tohoto dodatku je ve výši 3.134,30 Kč bez DPH, DPH 21 % je 658,20 Kč a cena včetně DPH je 3.792,50 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací, méněprací a hodnoty narovnání dle tohoto dodatku navyšuje a činí:**

cena bez DPH	28.154.887,85 Kč
DPH 21 %	5.912.526,45 Kč
cena včetně DPH	34.067.414,30 Kč
6. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací spojených se změnami č. 30, 32, 39, 40, 43, 45, 46 a 48 **prodlužuje o 14 dní.**
7. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelům zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelům použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 46/3268 ze dne 13. 6. 2022.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce
Příloha č. 3 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

V Ostravě dne 8. 06. 2022

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Ostravě dne 14. 6. 2022

[Redacted signature]

předseda představenstva



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Gymnazium III let

Stavba: Polské gymnázium Český Těšín- III. etapa, Oprava technického vybavení školy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Polské gymnázium Č. Těšín, Havlíčkova 213

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Projektant:

DUPLEX s.r.o. 28.října 875/275, 70900 Ostrava-Mar. Ho

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62331493

DIČ:

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

IČ: 62305433

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 154 887,85

Sazba daně

21,00%

Základ daně

23 274 044,41

DPH základní

snížená

15,00%

0,00

Výše daně

5 912 526,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

34 067 414,30

14.6.2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Gymnázium III let

Stavba: Polské gymnázium Český Těšín- III.etapa, Oprava technického vybavení školy

Místo: Datum:

Zadavatel: Polské gymnázium Č.Těšín, Havlíčkova 213

DUPLEX s.r.o 28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 SO 01 Opravy TV objektu učeben a spojovacího krčku

1a	Stavební část	19 298 219,44	23 350 845,52
1b	Zdravotecnika	10 061 402,96	12 174 297,58
1c	Ústřední vytápění	2 217 060,97	2 682 643,77
1d	Elektroinstalace - silnoproud	1 804 821,21	2 183 833,66
1e	Elektroinstalace - slaboproud	2 774 272,00	3 356 869,12
1f	Měření a regulace	2 175 371,10	2 632 199,03
2	SO 02 Opravy TV objektu tělocvičny	265 291,20	321 002,35
3	VRN	4 080 185,86	4 937 024,89
		467 568,11	565 757,41

28 154 887,85

34 067 414,30

Změna 1 Podlahy místností v 1.pp
Změna 2 Kotelna - úprava podlahy
Změna 3 Výměna svislého kanalizačního potrubí
Změna 4 Silnoproud, slaboproud a MaR

206 607,39	249 994,94
93 928,73	113 653,76
605 093,05	732 162,59
677 340,37	819 581,85

Změna 5	Výměna stávající vodoměrné sestavy přívodu vody	90 770,00	109 831,70
Změna 6	Montáž EZS	-73 631,70	-89 094,36
Změna 7	Změna podlahové krytiny v chemické laboratoři	12 586,65	15 229,85
Změna 8	Provánění keramické dlažby na schodišti mezi 1.PP a 1.NP	36 140,10	43 729,52
Změna 9	Rozvod plynu v kotelně	62 450,17	75 564,71
Změna 10	Přívody MAR, termostat pro serverovnu	29 545,40	35 749,93
Změna 11	Úprava racku	68 010,97	82 293,27
Změna 12	Klimatizace serverovny	215 009,90	260 161,98
Změna 13	Rozšíření rozvodů zdravotechiky	16 499,80	19 964,76
Změna 14	Záměna okenních parapetů za dlažbu	10 546,97	12 761,83
Změna 15	Vyrovnání stěn pod PVC obklad	94 562,50	114 420,63
Změna 16	Betonáž požárních úseků, požární ucpávky a manžety	51 191,08	61 941,21
Změna 17	Úprava pákových ovladačů	69 551,88	84 157,77
Změna 18	Úprava elektro v tělocvičně	201 508,34	243 825,09
Změna 19	Úprava elektroinstalace objektu školy	24 275,00	29 372,75
Změna 20	Úprava stavebních otvorů pro dveře	158 881,82	192 247,00
Změna 21	Změna velikosti poklopů	-36 969,42	-44 733,00
Změna 22	Změna umístění rozvaděče, úprava optiky	82 860,97	100 261,77
Změna 23	Úprava výškového osazení požárních dveří	239 083,15	289 290,61
Změna 24	Úprava elektro 2.NP	62 026,70	75 052,31
Změna 25	Doplnění stínících rolet v 5.NP	13 629,10	16 491,21
Změna 26	SDK strop v aule	175 984,41	212 941,14
Změna 27	Sanace betonových bloků v technické místnosti	10 844,47	13 121,81
Změna 28	Změna kování	10 581,32	12 803,40
Změna 29	Plastová dvířka instalačních šachet	31 884,00	38 579,64
Záměna 1	Záměna skladby sportovní podlahy	-13 742,71	-16 628,68

Změna 30	Odbourání a betonáž schodiště mezi 1.NP a 5.NP	114 702,20	138 789,66
Změna 31	Dopočet rozvodů ÚT dle skutečnosti	89 030,92	107 727,41
Změna 32	Stavební úpravy v aule	129 122,29	156 237,97
Změna 33	Změna dodávky zařizovacích předmětů	54 301,97	65 705,38
Změna 34	Vyrovnání povrchu stěn chodeb - m.č. 201 a 202	32 952,76	39 872,84
Změna 35	HSV práce pro elektro a ZTI	216 337,43	261 768,29
Změna 36	SDK podhledy 1.PP a 1.NP	7 027,57	8 503,36
Změna 37	Revize elektroinstalace v aule	55 634,27	67 317,47
Změna 38	Doplnění nadsvětliku ve 4.NP	39 070,94	47 275,84
Změna 39	Doplnění podlahy v m.č. 305 a 405	36 494,47	44 158,31
Změna 40	Doplnění elektro v m.č. 305 a 405	29 327,40	35 486,15
Změna 41	Úprava VZT v aule	13 171,56	15 937,59
Změna 42	Propojení EPS a rozhlasu	19 474,96	23 564,70
Změna 43	Výmalba tělocvičny	58 275,00	70 512,75
Změna 44	Revize truhlářských výrobků a zrcadel	-20 062,73	-24 275,90
Změna 45	Úprava průvlaků schodiště	52 803,13	63 891,79
Změna 46	Doplnění rozvodů silnoproudu ve spojovacím krčku a rack v 2.NP	48 948,54	59 227,73
Změna 47	Doplnění elektro přívodu pro biologickou učebnu	23 358,99	28 264,38
Změna 48	Vyrovnání stěn pod obklady v 1.PP až v 5.NP	81 892,36	99 089,76

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	S001	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN22	Odbourání a betonáž schodiště 1.NP-5.NP	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny	Celkem		
HSV			108 365,74
PSV			6 336,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 702,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		114 702,20 CZK
Základní DPH	21 %		24 087,46 CZK
Zaokrouhlení			-0,20 CZK
Cena celkem bez DPH			114 702,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOŁ - VPC
 Objekt: Odbourání a betonáž schodiště 1.NP-5.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 3. 11. 202

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 108 365,74

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 401,61 63 826,57 72 893,93

63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 401,61 63 826,57 72 893,93

1	1014	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	150,744	221,00	16 289,79	17 024,63	33 314,42
---	------	-----------------	---	----	---------	--------	-----------	-----------	-----------

Vyrovnání podstupnice

2	1011	431 35-1121.R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	8,340	2 490,00	5 680,00	15 086,60	20 766,60
---	------	-----------------	---	----	-------	----------	----------	-----------	-----------

13*1,8*0,2*0,25

1,170

6*1,5*0,2*0,25

0,450

84*1,6*0,2*0,25

6,720

Součet

8,340

3	1011	431 35-1122.R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	8,340	158,00	0,00	1 317,72	1 317,72
---	------	-----------------	--	----	-------	--------	------	----------	----------

4 011	632 45- 1013.R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.40 mm	m2	45,211	1 061,00	17 571,26	30 397,61	47 968,87
IPP do INP schody								
		13*1,8*0,32*0,25		1,872				
hlavní vstup INP schody								
		6*1,5*0,32*0,25		0,720				
INP do IVNP schody								
		62*1,6*0,32*0,25		7,936				
IVNP do VNP schody								
		22*1,6*0,32		11,264				
podesta VNP								
		1*2,1*3,65		7,665				
podesty INP až IVNP								
		3*2,1*3,65*0,25		5,749				
		4*4,35*2,3*0,25		10,005				
Součet								
				45,211				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00			24 956,47	24 956,47

96		Bourání konstrukcí				0,00		24 956,47	24 956,47
5 005	967 02-2681.R00	Přisekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých				m2	45,211	552,00	24 956,47
997		Přesun sutě				0,00		9 002,62	9 002,62
6 R	997013157	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				t	4,973	800,00	3 978,40
7 R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				t	4,973	212,00	1 054,28
8 R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t	94,487	15,70	1 483,45
9 R	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)				t	4,973	500,00	2 486,50
998		Přesun hmot				0,00		1 512,72	1 512,72
10 011	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m				t	8,404	180,00	1 512,72
PSV		Práce a dodávky PSV				3 597,62		3 060,83	6 336,46
771		Podlahy z dlaždic				3 597,62		3 060,83	6 336,46
11 771	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby				m2	124,056	50,10	2 617,59
12 771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				%	67,362	1,80	443,24
						0,00			121,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN32	Revize ÚT potrubí	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO:	DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			0,00
PSV			89 030,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 030,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		89 030,92 CZK
Základní DPH	21 %		18 696,49 CZK
Zaokrouhlení			0,08 CZK
Cena celkem bez DPH			89 031,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



Položkový rozpočet

Revize potrubí ÚT - skutečnost

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKp)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem bez DPH	Dodávka	Montáž	Hm1(tj)/Mj
		##										
5		B			Potrubí + Základní nátěr potrubí ÚT DN 65 (d76x3,2)				89 030,92 Kč	32 723,60	56 307,32	0,45
	713	O		PSV	izolace tepelné				89 030,92 Kč	32 723,60	56 307,32	0,451
									36 634,00 Kč	32 723,60	3 910,40	0,096
					Seznam položek pro oddíl :							
		S	8	7131108	IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 76-50	52,000	m	629,30	32 723,60 Kč	32 723,60		0,001
		P	10	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	52,000	m	75,20	3 910,40 Kč		3 910,40	0,000
	733	O		PSV	potrubí				47 144,92 Kč	0,00	47 144,92	0,347
					Seznam položek pro oddíl :							
		P	43	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	52,000	m	878,90	45 702,80 Kč		45 702,80	0,007
					stoupačka 2x20m							
					chodba 5.NP - 2x15m							
					kotelna - 2x5m							
					1.PP - 2x13m							
					výměník 2x3m							
					Celkem = 112 m - rozpočet 60m - navíc 52m							
		P	53	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	52,000	m	19,70	1 024,40 Kč		1 024,40	
		P	57	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	0,347	t	1 203,80	417,72 Kč		417,72	
	783	O		PSV	nátěry				5 252,00 Kč	0,00	5 252,00	0,009
					Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	783 42-5750.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	104,000	m	12,90	1 341,60 Kč		1 341,60	0,000
		P	140	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	52,000	m	75,20	3 910,40 Kč		3 910,40	0,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN39	Stavební úpravy v aule	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 187,63
PSV			21 663,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 850,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 850,84 CZK
Základní DPH	21 %		5 428,68 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK
Cena celkem bez DPH			25 851,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



4

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: Stavební úpravy v aule

Zpracoval: Datum: 2. 2. 2022

HSV	HSV	HSV
1 517,66	2 669,97	4 187,63

63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 297,66	1 250,26	2 547,92
----	--------------------------------	----------	----------	----------

0 200
(2*1)*0.1

(0,0474/6)*2	0,016				
Součet	0,016				

96	Bourání konstrukcí	0.00	821.00	821.00
----	--------------------	------	--------	--------

997	Přesun sutě	220.00	507.45	727.45
-----	-------------	--------	--------	--------

Strana 2 z 6

5 013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,440	212,00	0,00	93,28	93,28
6 013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,960	15,70	0,00	62,17	62,17
7 013	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	0,440	500,00	220,00	0,00	220,00

998 Přesun hmot

8 011	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,507	180,00	0,00	91,26	91,26
-------	-----------	--	---	-------	--------	------	-------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

-6 589,67 -7 310,13 -1 572,30

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 R	735000001	Přemístění otopných těles - aula pod oknem	soubor	1,000	5 884,28	0,00	5 884,28	5 884,28
-----	-----------	--	--------	-------	----------	------	----------	----------

762 Konstrukce tesařské

10 762	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m ²	5,250	505,00	2 036,11	615,14	2 651,25
		(3*3)/2						
		1,5/2						
		Součet						
11 762	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	M3	1,000	267,00	267,00	0,00	267,00
12 762	762 71-2110.RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	28,300	430,00	0,00	12 169,00	12 169,00

stojky

7*1,1

pozednice u stěny

3,5+3+1+1,1

rošt

9+3

Součet

7,700

8,600

12,000

28,300

14	762	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,283	964,00	250,00	22,81	272,81
----	-----	-----------------	--	----	-------	--------	--------	-------	--------

28,3*0,1*0,1

Součet

15	762	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	153,600	7,20	0,00	1 105,92	1 105,92
----	-----	-----------	---	---	---------	------	------	----------	----------

762/1 Šikmina pod SDK příčkou

16	762	762 52-6110.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	12,900	150,50	316,05	1 625,40	1 941,45
----	-----	-----------------	--	----	--------	--------	--------	----------	----------

12,9*1

Součet

17	762	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	12,900	505,00	5 003,01	1 511,49	6 514,50
18	605	60512111R	Hranol SM/JD jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm, 3 až 5 m	m3	0,478	9 165,00	4 380,87	0,00	4 380,87
19	762	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m2	1,500	267,00	300,00	100,50	400,50
20	762	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	130,770	7,20	0,00	941,54	941,54

762/2 Konstrukce tesařské

21	762	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	-61,746	505,00	-23 527,70	-7 654,03	-31 181,73
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----------	------------

vyměra dle rozpočtu

-165

skutečnost

1,75+2,2+3,15+3,6+2,6+3,15+3,6+4,1+4,6+6,36+7,46+8,56+9,49

(0,7+0,45)*11,49

1,2*14

2,2*4,1

Součet

22	762	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-311,817	7,20	0,00	-2 245,08	-2 245,08
----	-----	-----------	---	---	----------	------	------	-----------	-----------

763 Konstrukce suché výstavby

763							4 384,99	-8 663,86	-4 674,62
-----	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------

23 763	763121421	SDK stěna představená základní penetrační náěr	m2	25,800	531,00	10 641,73	3 058,07	13 699,80
		12,9*2		25,800				
		Součet		25,800				
24 736	763131571	SDK podhled deska 1xDFH2 15MM bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-30,000	621,00	-6 256,74	-12 373,25	-18 630,00
25 763	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	94,660	2,70	0,00	651,32	255,58

Stavba: GYMPOP - VPC
Objekt: Aula ze strana m.č.203 stěny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV

Práce a dodávky HSV

992,59 4 328,60 5 321,19

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

992,59 4 296,20 5 288,79

61

Úprava povrchů vnitřních

992,59 4 296,20 5 288,79

1 014	612 40-3382.RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m2	31,800	88,30	324,39	2 483,55	2 807,94
-------	-----------------	---	----	--------	-------	--------	----------	----------

28,5+3

31,500

Součet

31,500

2 014	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,265	1 228,00	668,20	1 812,65	2 480,85
-------	-----------------	--	----	-------	----------	--------	----------	----------

28,5*0,07

1,995

3*0,9

0,270

Součet

2,265

998		Přesun hmot		0,00	32,40	32,40
3 011	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,180	180,00	32,40

PSV **Práce a dodávky PSV** **13 806,94** **4 107,38** **17 914,32**

714		Akustická a protiotřesová opatření		0,00	-12 150,00	-12 150,00
4 R	71411předb	Příprava podkladu špachtlování 10%+podkladový nátěr+penetrace	m2	-150,000	81,00	-12 150,00

784 **Dokončovací práce - malby a tapety** **13 806,94** **16 257,38** **30 064,32**

5 784	784131021	Odstranění tapet stříkaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,600	152,00	13 745,16
-------	-----------	---	----	---------	--------	-----------

28*1,1*3+24*1,1*3

171,600

Součet

171,600

Součet

0,000

6 784	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	171,600	23,20	1 468,90
-------	-----------------	--	----	---------	-------	----------

						2 512,22	3 981,12
--	--	--	--	--	--	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia
Objekt:	SO01	Objekt učeben
Rozpočet:	CN57	Přemístění otopných těles aula

Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692
	28. října 117	DIČ: CZ70890692
	702 18	Ostrava

Projektant:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IPS Třinec a.s.	IČO: 28618891
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891
	739 61	Třinec

Vypracoval: [REDACTED]
 Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 869,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 869,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 869,48 CZK
Základní DPH	21 %	1 022,59 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem bez DPH	4 869,00 CZK
----------------------------	---------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		D1	Oprava ÚT - položky dle rozpočtu u SoD					3 324,01
		>2			D		PSV	potrubí					2 173,21
		>3	oc	1	K	PSV	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	4,000	100,00	1,000	400,01
		>3	oc	2	K	PSV	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním d 15/1,2	m	6,000	188,10	1,000	1 128,61
		>3	oc	3	K	PSV	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním d 28/1,5	m	2,000	284,70	1,000	569,41
		>3	oc	4	K	PSV	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	8,000	9,40	1,000	75,21
		>2			D		D2	armatury					287,20
		>3	oc	1	K	HSV	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	4,000	71,80	1,000	287,21
		>2			D		D3	otopná tělesa					863,60
		>3	oc	1	K	HSV	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	2,000	301,80	1,000	603,60
		>3	oc	2	K	HSV	735158210	Tlak zkouška těl 1řad	kus	2,000	130,00	1,000	260,00
		1			D		D4	Oprava ÚT - položky RTS 2021/2					1 545,48
		>2			D		HSV	proražení otvorů a ost.bour.práce					112,40
		>3	oc	1	K	HSV	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	2,000	56,20	1,000	112,40
		>2			D		PSV	potrubí					690,00
		>3	oc	1	K	PSV	733191925R00	Navazování odbočky na potrubí,DN odbočky 25	kus	2,000	345,00	1,000	690,00
		>2			D		D2	armatury					390,00
		>3	oc	1	K	HSV	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	4,000	97,50	1,000	390,00
		>2			D		D3	otopná tělesa					353,08
		>3	oc	1	K	HSV	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm	kus	2,000	120,50	1,000	241,00
		>3	oc	2	K	HSV	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	8,000	14,01	1,000	112,08

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa
Objekt:	S001	Objekt učeben
Rozpočet:	CN51	Úprava OK konstrukce auly

Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692
	28. října 117	DIČ: CZ70890692
	702 18	Ostrava

Projektant:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891
	739 61	Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			98 401,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 401,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 401,97 CZK
Základní DPH	21 %	20 664,41 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem bez DPH	98 402,05 CZK
----------------------------	----------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: Úprava OK konstrukce aula

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

977,31 84 480,12 98 401,97

767 Konstrukce zámečnické

1	R	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	734,896	121,50	0,00	78 472,27	90 906,01
---	---	-----------------	--	----	---------	--------	------	-----------	-----------

U č.100

21*1,82*10,6
17*1,2*10,6
2*2*10,6
1*1,4*10,6
1*1,35*10,6
1*0,8*10,6
3*0,95*10,6
1*0,9*10,6
1*0,85*10,6
1*0,58*10,6
1*0,55*10,6
1*0,54*10,6
1*0,59*10,6

400,680
181,470
42,400
14,840
14,310
8,480
30,210
9,540
9,010
6,148
5,830
5,724
6,254
734,896

Součet

2	767	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	892,899	1,81	0,00	1 616,15	1 616,15
---	-----	-----------	--	---	---------	------	------	----------	----------

783

Dokončovací práce - nátěry

3	783	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	27,732	52,30	977,31	6 007,85	7 495,96
U š. 100 - rozvinutá šířka 400 mm									

21*1,82*0,4

17*1,2*0,4

1*10,71*0,4

Součet

15,288

8,160

4,284

27,732

4	783	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	55,464	109,00	902,75	4 724,77	6 045,58
základní nátěr provedený 2 krát									

27,732*2

Součet

55,464

55,464

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN41	Změna dodávky zařizovacích předmětů	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			54 301,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 301,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		54 301,97 CZK
Základní DPH	21 %		11 403,41 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK
Cena celkem bez DPH			54 302,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOŁ - VPC
 Objekt: Změna dodávky zařizovacích předmětů

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,00 54 301,97 54 301,97

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

0,00 54 301,97 54 301,97

1 R	634000001		Sprchový žlab - nerez odtokový rošt	kus	1,000	11 034,87		11 034,90	11 034,87
2 R	63465132.1		Sprchový kout 800x800 s vaničkou, včetně sifonu a celoskleněné zástěny s otevíravými, nebo posuvnými dveřmi a chromovanými rámy, včetně příslušenství se zápachovou uzávěrou	kus	-1,000	14 234,90		-14 234,90	-14 234,90
3 R	725211602		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon-nerez 550 mm	kus	-50,000	1 645,90		-82 295,00	-82 295,00
4 R	725211602/1		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon-nerez 550 mm	kus	50,000	2 795,94		139 795,00	139 797,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-728-21 Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa
Objekt: SO01 Objekt učeben
Rozpočet: CN45 Oprava stěny chodba 201 a 202

Objednatel: Moravskoslezský kraj IČO: 70890692
 28. října 117 DIČ: CZ70890692
 702 18 Ostrava

Projektant: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. IČO: 28618891
 Frýdecká 225 DIČ: CZ28618891
 739 61 Třinec

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			32 952,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 952,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 952,76 CZK
Základní DPH	21 %	6 920,08 CZK
Zaokrouhlení		0,24 CZK

Cena celkem bez DPH **32 953,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: Aula ze strana m.č.201 a 202

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 10. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									
784 Dokončovací práce - malby a tapety									
1	784	785 41-1800.R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	95,436	42,70	0,00	4 418,69	4 075,12
					95,436				
					Součet	95,436			
2	784	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	95,436	38,80	3,82	3 699,10	3 702,92
3	784	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	87,291	23,20	816,93	1 208,22	2 025,15
4	784	612 44-2211.R00	Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm	m2	87,291	141,00	12 283,98	200,00	12 308,03
					odpočet vyrovnání pod sokl $95,436 - (2,83 + 8,03 \cdot 0,75) = 87,291$				
5	784	784161431	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,582	55,80	4 161,01	5 580,67	9 741,68
6	011	612 40-1902.R00	Příplatek za zaoblení omítky hladké	m2	87,291	12,60	103,07	996,80	1 099,87
							17 568,81	16 103,47	32 952,76
							17 368,81	16 103,47	32 952,76

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN 30	HSV práce pro elektro	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			177 192,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 192,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		177 192,47 CZK
Základní DPH	21 %		37 210,42 CZK
Zaokrouhlení			-0,47 CZK
Cena celkem bez DPH		177 192,00 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: Zednické výpomoci - ELEKTRO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 12. 20:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV									
Práce a dodávky HSV - pro silnoproud							31 408,62	145 783,85	177 192,47
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
61 Úprava povrchů vnitřních									
1	R	310 23-5241.RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm pol.74 silnoproud - zazdívka průrazů zdívem pol.100 slaboproud - zazdívka průrazů zdívem	kus	50,000	120,50	0,00	6 025,00	6 025,00
2	R	310 23-5251.RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm pol.73 silnoproud - zazdívka průrazů zdívem pol.101 slaboproud - zazdívka průrazů zdívem	kus	15,000	187,00	0,00	2 805,00	2 805,00
3	R	340 23-5212.RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm pol.75 silnoproud - zazdívka průrazů zdívem pol.99 slaboproud - zazdívka průrazů zdívem	kus	95,000	133,00	0,00	12 635,00	12 635,00
4	O14	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách úprava průrazů stropem - pol.76 rozpočtu silnoproud pol.102 roz.slaboproud	kus	21,000	424,00	2 900,31	6 003,69	8 904,00
5	O14	612 40-1191.RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou začištění po osazení zásuvek a vypínačů - pol.81 rozpočtu silnoproud pol.103,104,105,106 roz.slaboproud	kus	943,000	137,00	25 319,55	103 871,45	129 191,00
6	O14	953 94-1210.R00	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2 osazení rozvaděčů - pol.82 rozpočtu silnoproud	kus	8,000	496,00	357,76	3 610,24	3 968,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 150 mm	kus	95,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 75 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 99 roz. slaboproud</i>							

8 013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 300 mm	kus	50,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 74 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 100 roz. slaboproud</i>							

9 013	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 450 mm	kus	15,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 73 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 101 roz. slaboproud</i>							

10 013	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m ² , tl. do 150 mm	kus	21,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 78 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 102 roz. slaboproud</i>							

11 013	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m ² , hl. do 300 mm	kus	8,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 82 roz. silnoproud</i>							

12 013	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	943,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 81 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 103-106 roz. slaboproud</i>							

13 013	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	2 075,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 77 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 108 roz. slaboproud</i>							

14 013	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	495,000	0,00	0,00	0,00
<i>pol. 78 roz. silnoproud</i>							
<i>pol. 109 roz. slaboproud</i>							

2 831,00 9 908,81 12 739,81

15 013	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	8,977	800,00	0,00	7 181,60	7 181,60
16 013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,977	212,00	0,00	1 903,12	1 903,12
17 013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,793	10,20	0,00	824,09	824,09
18 013	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,662	500,00	2 831,00	0,00	2 831,00

998		Přesun hmot		0,00		924,66		924,66
19 011	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,137	180,00	0,00	924,66	924,66

Celkem

177 192,47

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21 Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa		
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN31	HSV práce pro ZTI	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18 Ostrava		
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61 Třinec		
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 144,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 144,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 144,96 CZK
Základní DPH	21 %		8 220,44 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem bez DPH		39 144,96 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOŁ - VPC
 Objekt: Zednické výpomoci - ZTI

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 12. 20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV									
Práce a dodávky HSV									
6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
61									
Úprava povrchů vnitřních									
1	014	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	20,500	885,12	3 946,87	14 198,09	18 144,96
<i>pol. 1,2,3 zdravotnická</i>									
2	R	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	130,000	85,00	0,00	11 050,00	11 050,00
<i>pol. 1 zdravotnická</i>									
<i>pol. 2 zdravotnická</i>									
3	R	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150x150 mm	m	50,000	199,00	0,00	9 950,00	9 950,00
<i>pol. 3 zdravotnická</i>									

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN23	Revize SDK 1pp a 1np	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			7 027,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 027,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 027,57 CZK
Základní DPH	21 %		1 475,79 CZK
Zaokrouhlení			0,43 CZK
Cena celkem bez DPH		7 028,00 CZK	
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
 Objekt: revizní dvířka do SDK

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15. 10. 20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

PSV		Práce a dodávky PSV			2 538,00		4 489,57		7 027,57
763		Konstrukce suché výstavby			2 538,00		4 489,57		7 027,57
1 R	342 26-4101.R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2			kus	7,000	633,00	0,00	4 431,00
2 283	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm			kus	2,000	329,50	659,00	659,00
3 283	28349015R	Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm			kus	3,000	444,00	1 332,00	1 332,00
4 283	28349010R	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm			kus	2,000	273,50	547,00	547,00
5 R	954 31-3201.R00	Opláštění z SDK, 3.str., do 500x500 mm RB tl.12,5 mm			m	5,360	1 329,00	0,00	7 123,44
6 R	763131571	SDK podhled deska 1xDFH2 15MM bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD			m2	-11,557	621,00	0,00	-7 176,90

1 pp - chodba mč.002
 (2,7*0,75)+(0,6*0,6)+(4,8*1,8)+(10,4*2,3)+(3,1*1,11)+(5,8*0,8)+(2,45*1,08)
 45,672
 1 pp - sprcha mč.007
 2,65*0,66
 1,749
 1 np - mč. 109 WC - výlevka
 2,1*0,8
 1,680
 1 np - mč. 108, 109
 (3,15*0,71)+(2*0,42)+(2,3*0,55)
 4,342
 Odpočet rozpočet
 1 pp, 1 np
 -40-10-15
 -65,000
 Součet
 -11,557

21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: revizní dvířka do SDK

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 10. 20:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
7 R		998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	69,155	1,62	0,00	112,03	112,03



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN42	Revize elektroinstalace v aule	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			55 634,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 634,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		55 634,27 CZK
Základní DPH	21 %		11 683,20 CZK
Zaokrouhlení			-0,27 CZK
Cena celkem bez DPH			55 634,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: Elektro úpravy aula

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 7. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
objekt		001 - objekt 001							
oddíl		741 - ELEKTROMONTÁŽE							
1 R	POL16		kyky 5x1.5	M	210,000	61,79	0,00	12 975,90	12 975,90
2 R	POL21		kyky2x1.5	M	20,000	37,80	0,00	756,00	756,00
3 R	POL53		tlacitko	KS	1,000	314,93	0,00	314,93	314,93
4 R	200000003		montaz DALI	KS	1,000	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00
Dodatek č.1									
5 R	30000005		dali repeatr	KS	1,000	3 157,00	0,00	3 157,00	3 157,00
Dodatek č.1									
6 R	POL61		krabice	KS	49,000	110,72	0,00	5 425,28	5 425,28
7 R	POL000003		Montáž kabeláže ozvučení a HDMI (požadavek uživatele, koordinace s navazujícími řemesly)	soubor	1,000	18 005,16	0,00	18 005,16	18 005,16
8 R	POL218		pomocne montazni prace-zamereni sv	HOD	40,000	342,00	0,00	13 680,00	13 680,00
zamereni privedu pred SDK									
zamereni svitelu na SDK									
		0,00 0,00 0,00							
		0,00 55 634,27 55 634,27							

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa
Objekt:	SO01	Objekt učeben
Rozpočet:	CN47	Doplnění nadsvětlení v 4.NP

Objednatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
--	--

Projektant:	IČO: DIČ:
--------------------	----------------------------

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
--	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	39 070,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 070,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 070,94 CZK
Základní DPH	21 %	8 204,90 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK

Cena celkem bez DPH	39 071,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOPOL - VPC
 Objekt: Doplnění nadsvětlika v 4.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22. 2. 202.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				35 010,00	4 060,94	39 070,94
766			Konstrukce truhlářské				35 010,00	4 060,94	39 070,94
1 R		766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	6,383	551,70	0,00	3 521,50	3 521,50
2		předb.T39	nadsvětlik čtyřpolový, 5400x1000 mm, izol dvojsklo čiré 8-14(44.2)-8(44.2) vč obložk zárubně vč povrch úpravy, odk. T39	kus	1,000	35 010,00	35 010,00	0,00	35 010,00
3 R		998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	385,315	1,40	0,00	539,44	539,44

Celkem **35 010,00** **4 060,94** **39 070,94**

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN49	CN49 Doplnění podlahy v m.č. 305 a 405	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 494,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 494,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 494,47 CZK
Základní DPH	21 %		7 663,84 CZK
Zaokrouhlení			-0,47 CZK
Cena celkem bez DPH			36 494,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: Podlaha m.č. 305 a 405

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									
762 Konstrukce tesařské									
1	R	762 52-6110.RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm	m2	44,866	226,00	0,00	10 139,72	10 139,72
					mč.305				
					1,375*6,3		8,663		
					2,7*5,1		13,770		
					mč.405				
					1,375*6,3		8,663		
					2,7*5,1		13,770		
					Součet		44,866		
2	R	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	4,487	267,00	0,00	1 198,03	1 198,03
3	762	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	44,866	514,00	17 400,38	5 660,74	23 061,12
4	762	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	361,935	5,79	0,00	2 095,60	2 095,60
							17 400,38		36 494,47
							17 400,38		36 494,47

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN50	Doplnění elektro v m.č. 305 a 406	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 327,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 327,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 327,40 CZK
Základní DPH	21 %		6 158,75 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK
Cena celkem bez DPH		29 327,00 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena Indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		objekt	001 - objekt 001					29 327,40
		1			D		oddíl	741 - silnoproud					4 642,20
1		>2	fc		K	HSV	POL15	CVKY-1 3X2,5 (C)	M	90,000	51,58	1,000	4 642,20
		1			D		součet	741 - silnoproud					0,00
		1			D		D1	742 - slaboproud					21 060,00
2		>2	fc		K	HSV	POL126	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	M	610,000	18,90	1,000	11 529,00
3		>2	fc		K	HSV	POL141A	Instalační kabel Cat.6 UTP	M	610,000	13,50	1,000	8 235,00
4		>2	fc		K	HSV	POL 124	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	KS	6,000	108,00	1,000	648,00
5		>2	fc		K	HSV	POL 128	Měření 1 kabelu, výhot. protokolů	KS	6,000	108,00	1,000	648,00
		1			D		D2	742 - slaboproud					0,00
		1			D		D3	743 - mimo rozpočet					3 625,20
6		>2	oc		K	HSV	000000000	doplnění rozvaděče síly	KS	2,000	1 812,60 Kč	1,000	3 625,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN52	Úprava VZT v aule	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 171,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 171,56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 171,56 CZK
Základní DPH	21 %		2 766,03 CZK
Zaokrouhlení			0,44 CZK
Cena celkem bez DPH			13 172,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
 Objekt: Změna dodávky zařizovacích předmětů

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 22.3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									
751 Vzduchotechnika									
1	R	634000001	Uprava VZT v aule	kus	1,000	13 171,56 Kč	0,00	0,00	13 171,56
							0,00	0,00	13 171,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11- **Rekonstrukce Polského Gymnázia**
 728- **3.etapa**
 21
Objekt: SO01 **Objekt učeben**
Rozpočet: CN56 **Propojení hlášení z EZS do rozhlasu**

Objednatel: Moravskoslezský kraj IČO: 70890692
 28. října 117 DIČ: CZ70890692
 702 18 Ostrava

Projektant: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. IČO: 28618891
 Frýdecká 225 DIČ: CZ28618891
 739 61 Třinec

Vypracoval: XXXXXXXXXX
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			19 474,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 474,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 474,96 CZK
Základní DPH	21 %	4 089,74 CZK

Zaokrouhlení 0,04 CZK

Cena celkem bez DPH **19 475,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		M	Práce a dodávky M					19 474,96
		>2			D		21-M	Elektromontáže					19 474,96
		>3	fc	6	K	M	Kal.vzorec	Dopojení EPS Kolenciak	soubor	1,000	10 136,00	1,000	10 136,00
		>3	fc	4	K	M	Pol100	Průraz zdívkou z tvrdé páč. chylstř. tvr. kamene, tl. 30cm	kus	5,000	144,00	1,000	720,00
		>3	fc	5	K	M	Pol218	Pomocné montážní práce	hod	7,000	342,00	1,000	2 394,00
		>3	fc	1	K	M	Pol24	Plafandr E60 2x1,5	m	60,000	65,70	1,000	3 942,00
		>3	fc	2	K	M	Pol33	elektroinstalační lišta 18x13	m	20,000	107,56	1,000	2 151,20
		>3	fc	3	K	M	Pol72	ukončení kabelů do 3x1,5-4	kus	2,000	65,88	1,000	131,76

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia
Objekt:	SO01	Objekt učeben
Rozpočet:	CN58	Malba tělocvična

Objednatel: Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692
28. října 117	DIČ: CZ70890692
702 18 Ostrava	

Projektant:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: IPS Třinec a.s.	IČO: 28618891
Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891
739 61 Třinec	

Vypracoval: [REDACTED]
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			58 275,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 275,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 275,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 237,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	58 275,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					58 275,00
		>2			D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					58 275,00
		>3	oc	1	K	PSV	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 050,000	55,50	1,000	58 275,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN53	Revize kuchyňských linek, revize zrcadlových stěn, multifunkční stolek aula	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18	Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61	Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-20 062,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 062,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 062,73 CZK
Základní DPH	21 %		-4 213,17 CZK
Zaokrouhlení			-0,27 CZK
Cena celkem bez DPH			-20 063,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					-20 062,73
		>2			D		766	Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-218					-2 810,93
		>3	oc	1	K	PSV	766811AP	Kuchyňská linka dl.1850 mm korpus lamino DTD, nerez dřež vč pák baterie, odk.740 dod+mont	kus	-1,000	30 561,30	1,000	-30 561,30
		>3	fc	3	K	PSV	766811AP- ZNP	Kuchyňská linka dl.1650 mm korpus lamino DTD, nerez dřež vč pák baterie, odk.740 dod+mont	kus	1,000	27 793,20	1,000	27 793,22
		>3	fc	2	K	PSV	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-30,610	1,40	1,000	-42,85
		>2			D		766/2	Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-218					-2 718,36
		>3	fc	8	K	PSV	766830AP	Multifunkční katedra 1500x2700 mm, hl=700 mm,v=750 mm,okli=100 mm,želni deska v=900 mm, korpus DTD, dk.T45 dod+mont	kus	-1,000	8 887,20	1,000	-8 887,20
		>3	fc	9	K	PSV	766840AP	Multifunkční stůlek 900x500x750	kus	1,000	6 223,26	1,000	6 223,26
		>3	fc	10	K	PSV	998767203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-38,870	1,40	1,000	-54,42
		>2			D		766/3	Konstrukce truhlářské					-14 533,44
		>3	fc	11	K	PSV	766120AP	Zrcadlová stěna 6500x2700 mm, zrcadlo tl.5 mm lepeno na desku DTD kotvenou do zdiva chem kotvami, zrcadlo z bezp.skla, odk.T41A dod+mont	kus	-1,000	27 641,70	1,000	-27 641,70
		>3	fc	12	K	PSV	766120AP/1	Zrcadlová stěna 5000x2500 mm, zrcadlo tl.5 mm lepeno na desku DTD kotvenou do zdiva chem kotvami, zrcadlo z bezp.skla, odk.T41A dod+mont	kus	1,000	19 687,82	1,000	19 687,82
		>3	fc	13	K	PSV	766121AP	Zrcadlová stěna 4500x2700 mm, zrcadlo tl.5 mm lepeno na desku DTD kotvenou do zdiva chem kotvami, zrcadlo z bezp.skla, odk.T41B dod+mont	kus	-1,000	19 136,70	1,000	-19 136,70
		>3	fc	14	K	PSV	766121AP/1	Zrcadlová stěna 3000x2700 mm, zrcadlo tl.5 mm lepeno na desku DTD kotvenou do zdiva chem kotvami, zrcadlo z bezp.skla, odk.T41B dod+mont	kus	1,000	12 757,80	1,000	12 757,80
		>3	fc	15	K	PSV	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-143,330	1,40	1,000	-200,66

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN37	Úprava průvlaků schodiště	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO:	DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 016,85
PSV			35 786,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 803,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		52 803,13 CZK
Základní DPH	21 %		11 088,66 CZK
Zaokrouhlení			-0,13 CZK
Cena celkem bez DPH		52 803,00 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
 Objekt: Průvlaky vedle ramen schodiště

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19. 10. 20:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 882,47 15 134,38 17 016,85

3 Svislé a kompletní konstrukce 525,77 779,53 1 305,30

1 014		319 20-1311.R00	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	5,700	229,00	525,77	779,53	1 305,30
-------	--	-----------------	---	----	-------	--------	--------	--------	----------

:5.np
 3,8*1,5
 Součet

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 356,70 12 328,25 14 100,90

2 011		611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí	m2	23,700	110,00	1 032,61	1 574,39	2 607,00
-------	--	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------	----------

:2.np
 6*2*0,3
 :3.np
 6*2*0,3
 :4.np
 6*2*0,3
 :5.np
 6*2*0,3*2+3,8*1,5
 Součet

3 011		611311135	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	17,700	171,00	171,00	2 286,66	3 026,70
-------	--	-----------	--	----	--------	--------	--------	----------	----------

:5.np

1,5*2,2 3,300

2NP AŽ 5NP - BOKY

(6*0,3*2)*4

14,400

17,700

Součet

4 R	612 47-4611.R00	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,700	576,00	0,00	8 467,20	8 467,20
-----	-----------------	---	----	--------	--------	------	----------	----------

:2.np

6*0,3

1,800

:3.np

6*0,3

1,800

:4.np

6*0,3

1,800

:5.np

6*0,3*2+3,8*1,5

9,300

Součet

14,700

997 Přesun sutě

5 R	997013157	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,944	800,00	0,00	1 513,99	1 513,99
6 R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,944	212,00	0,00	200,13	200,13
7 R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,496	10,20	0,00	86,66	86,66

0,944*g "Přepočtené koeficientem množství

Součet

8,496

8,496

8 R	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	0,944	500,00	0,00	472,00	472,00
-----	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------

998 Přesun hmot

9 R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,537	180,00	0,00	96,66	96,66
-----	-----------	--	---	-------	--------	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

18 991,50 16 794,78 35 786,28

771 Podlahy z dlaždic

10 R	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	60,000	18,00	0,00	1 080,00	35 786,28
------	-----------	---	---	--------	-------	------	----------	-----------

:2.np

2*6

:3.np

12,000

2*6 12,000

;4.np

2*6 12,000

;5.np

2*6*2 24,000

Součet 60,000

11 R	771474113	mm	m	60,000	72,00	0,00	4 320,00	4 320,00
------	-----------	----	---	--------	-------	------	----------	----------

;výměra dle odd. 771 pol.č. 1

60

Součet 60,000

12 597	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	110,000	116,10	12 771,00	0,00	12 771,00
--------	----------	---	-----	---------	--------	-----------	------	-----------

;KS1/0,6*1,1

60/0,6*1,1

Součet 110,000

13 R	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	28,800	72,00	0,00	2 073,60	2 073,60
------	-----------	--	----	--------	-------	------	----------	----------

;2.np - dlažba

6*0,6*2

;3.np - dlažba

6*0,6*2

;4.np - dlažba

6*0,6*2

;5.np - dlažba

6*0,6*2

Součet 28,800

14 R	771574261	Montáž podlah keramických veľkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	17,025	508,50	0,00	8 657,21	8 657,21
------	-----------	---	----	--------	--------	------	----------	----------

2NP, 3NP, 4NP, 5NP

(6*0,3*2)*4

5NP - DLAŽBA NA ZÍDCE

3,5*1,5*0,5

Součet

15 597	59761415	dlažba veľkoformátová 600/600 keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	17,366	358,20	6 220,50	0,00	6 220,50
--------	----------	---	----	--------	--------	----------	------	----------

17,025*1,02

17,366

Součet

16 R	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m ²	m ²	31,425	4,50	0,00	141,41	141,41
17 R	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	290,310	1,80	0,00	522,56	522,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia
Objekt:	SO01	Objekt učeben
Rozpočet:	CN43	Doplnění rozvodů silnoproudu v spejovacím
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692 Ostrava
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891 Třinec
Vypracoval:	[REDACTED]	
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		48 948,54
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		48 948,54
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 948,54 CZK
Základní DPH	21 %	10 279,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		48 948,54 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		



Akce: VP CT - doplnění rozvaděče RACK II, NP

Část:
název

Číslo

objekt 001 - objekt 001

oddíl 741 - ELEKTROMONTÁŽE

POL154B rack-18U/600

POL131B montaz rack

součet 741 - ELEKTROMONTÁŽE

součet 001 - objekt 001

m.j.	množství	sazba	lonáž	suť	dodávka	montáž
KS	1,00	#####			0 Kč	11 661,06
KS	1,00	1 350,00			0 Kč	1 350,00
					0 Kč	13 011,06

13 011,06

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia
Objekt:	SO01	Objekt učeben
Rozpočet:	CN55	Úprava elektroinstalace v biologii

Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692
	28. října 117	DIČ: CZ70890692
	702 18	Ostrava

Projektant:		IČO:
		DIČ:

Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s.	IČO: 28618891
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891
	739 61	Třinec

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV		0,00
PSV		23 358,99
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		23 358,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 358,99 CZK
Základní DPH	21 %	4 905,39 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	23 358,99 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		ZL	Napojení stolů učebna biologie 4NP					23 358,99
		1			D		oddíl	741 - ELEKTROMONTÁŽE					23 358,99
		>2	fc		K	HSV	POL14	cyky 5x2,5	M	58,000	76,38	1,000	4 430,04
		>2	fc		K	HSV	POL71	ukončení kabelů do 5 x 1,5-6	KS	2,000	132,30	1,000	264,60
		>2	fc		K	HSV	POL74	průřez zdívkou do 30 cm	KS	1,000	279,00	1,000	279,00
		>2	fc		K	HSV	POL91	demontáž stávající elektroinstalace	HOD	2,000	180,00	1,000	360,00
		>2	fc		K	HSV	POL15	CYKY-J 3X2,5 (C)	M	64,000	51,58	1,000	3 301,12
		>2	fc		K	HSV	POL55	zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	KS	-2,000	301,81	1,000	-603,62
								Dle SOD: -8ks		-8,000			
								Změna: -6ks		6,000			
		>2	oc		K	HSV	POL107	krabice do par. kanálu (mont. vč. mat.)	KS	6,000	50,40	1,000	302,40
		>2	fc		K	HSV	POL72	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	KS	6,000	65,88	1,000	395,28
		>2	fc		K	HSV	POL119	ocelový kabelový žlab 125/50 s přepážkou a víkem, závěs	M	-0,300	252,00	1,000	-75,60
								Dle SOD: 20,50m		-20,500			
								Změna: 20,20m		20,200			
		>2	fc		K	HSV	POL121	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK	KS	1,000	1 080,00	1,000	1 080,00
		>2	fc		K	HSV	POL123	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	KS	6,000	108,00	1,000	648,00
		>2	fc		K	HSV	POL124	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	KS	6,000	108,00	1,000	648,00
		>2	fc		K	HSV	POL126	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	M	120,000	18,90	1,000	2 268,00
		>2	fc		K	HSV	POL128	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolui	KS	6,000	108,00	1,000	648,00
		>2	fc		K	HSV	POL129	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45j	KS	6,000	225,00	1,000	1 350,00
		>2	fc		K	HSV	POL141	Instalační kabel Cat.6 UTP	M	120,000	13,50	1,000	1 620,00
		>2	fc		K	HSV	POL143	zásuvka 2xRJ45 Cat 6- komplet (kryt+rámeček)	KS	3,000	324,00	1,000	972,00
		>2	fc		K	HSV	POL218	Pomocné montážní práce	HOD	6,000	342,00	1,000	2 052,00
		>2	fc		K	HSV	POL00001	patch panel 10" cat 6, doplnění rozvadec RMS4	KS	1,000	3 419,77	1,000	3 419,77

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN12a	Obklady vyrovnání, spára 1PP,1NP,5NP	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 501,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 501,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 501,34 CZK
Základní DPH	21 %		9 555,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			45 501,34 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
 Objekt: VP obklady - 1PP, 1NP, 5NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 625,96 27 875,38 45 501,34

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	014	319 20-1311.R00	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	198,000	221,00	17 625,96	26 132,04	43 758,00
---	-----	-----------------	---	----	---------	--------	-----------	-----------	-----------

1PP, 1NP, 5NP

108+39+51

Součet

198,000

198,000

998

Přesun hmot

2	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	9,685	180,00	0,00	1 743,34	1 743,34
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN12b	Obklady vyrovnání 2NP	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 025,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 025,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	11 025,34 CZK
Základní DPH	21	%	2 315,32 CZK
Zaokrouhlení			0,44 CZK
Cena celkem bez DPH			11 025,78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: VP obklady

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 738,84 7 286,50 11 025,34

3			Svislé a kompletní konstrukce				3 738,84	5 543,16	9 282,00
1 014		319 20-1311.R00	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	42,000	221,00	3 738,84	5 543,16	9 282,00

2NP

45

42,000

Součet

42,000

998			Přesun hmot				0,00	1 743,34	1 743,34
2 R		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	9,685	180,00	0,00	1 743,34	1 743,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN12c	Obklady vyrovnání 3NP	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18	Ostrava	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61	Třinec	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 688,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 688,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 688,34 CZK
Základní DPH	21 %		2 454,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			11 688,34 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOL - VPC
Objekt: VP obklady

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 005,90 7 682,44 11 688,34

3			Svislé a kompletní konstrukce				4 005,90	5 939,10	9 945,00
1	1014	319 20-1311.R00	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	45,000	221,00	4 005,90	5 939,10	9 945,00

3NP

45 45,000

Součet 45,000

998			Přesun hmot				0,00	1 743,34	1 743,34
2	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	9,685	180,00	0,00	1 743,34	1 743,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21 Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa		
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN12d	Obklady vyrovnání, spára 4NP	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj	IČO: 70890692	
	28. října 117	DIČ: CZ70890692	
	702 18 Ostrava		
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s.	IČO: 28618891	
	Frýdecká 225	DIČ: CZ28618891	
	739 61 Třinec		
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 677,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 677,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 677,34 CZK
Základní DPH	21 %		2 872,24 CZK
Zaokrouhlení			0,44 CZK
Cena celkem bez DPH			13 677,78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: GYMPOŁ - VPC
Objekt: VP obklady

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 807,08 8 870,26 13 677,34

3			Svislé a kompletní konstrukce				4 807,08	7 126,92	11 934,00
1	014	319 20-1311.R00	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	54,000	221,00	4 807,08	7 126,92	11 934,00

4NP

54,000

54

Součet

54,000

998			Přesun hmot				0,00	1 743,34	1 743,34
2	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	9,685	180,00	0,00	1 743,34	1 743,34

Příloha č. 3 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

Typ položky	Kód položky	Popis	KJ	Množství	1. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hodnota celkem	SJL celkem
	objekt	001 - objekt 001					0,00	0,000	0,000
	oddíl	741 - ELEKTROMONTÁŽE					-73 631,70	0,000	0,000
HSV	PO.162	Uvedení klávesice do tříděného provozu	KS	-12,000	36,00	1,000		0,000	0,000
HSV	PO.163	Zakládání kabelů UTP, FTP do šesti, trubek	M	-120,000	18,90	1,000	-2 268,00	0,000	0,000
HSV	PO.164	Kabel JITY 2x1 v trubce	M	-120,000	21,60	1,000	-2 592,00	0,000	0,000
HSV	PO.165	Kabel SYKTY 3x2x0,5 v trubkách	M	-455,000	18,90	1,000	-8 599,50	0,000	0,000
HSV	PO.166	Uspořádání kabelů SYKTY, UTP, JITY	KS	-120,000	26,10	1,000	-3 132,00	0,000	0,000
HSV	PO.167	Montáž žaluzií	KS	-1,000	3 240,00	1,000	-3 240,00	0,000	0,000
HSV	PO.168	Montáž klávesnice	KS	-2,000	504,00	1,000	-1 008,00	0,000	0,000
HSV	PO.169	Montáž stěny pro klávesnici, žaluzií a zábrany	KS	-2,000	252,00	1,000	-504,00	0,000	0,000
HSV	PO.170	Montáž dveřních kontaktů	KS	-4,000	288,00	1,000	-1 152,00	0,000	0,000
HSV	PO.172	Montáž transformátoru	KS	-1,000	378,00	1,000	-378,00	0,000	0,000
HSV	PO.174	Stejnomená měření na místě kabelů	KS	-32,000	54,00	1,000	-1 728,00	0,000	0,000
HSV	PO.176	Montáž infračerveného čidla	KS	-8,000	378,00	1,000	-3 024,00	0,000	0,000
HSV	PO.177	SYKTY (3x2x0,5)	M	-600,000	8,10	1,000	-4 860,00	0,000	0,000
HSV	PO.178	Kabel JITY 4P v trubce	M	-180,000	10,80	1,000	-1 944,00	0,000	0,000
HSV	PO.179	Kabel JITY 2x1 v trubce	M	-180,000	14,40	1,000	-2 592,00	0,000	0,000
HSV	PO.180	Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšířitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 3 RGM - 1 režim na PCB, 17A zónový, Evidence příslupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí, ús.	KS	-1,000	5 040,00	1,000	-5 040,00	0,000	0,000
HSV	PO.181	Antenová LCD klávesnice s modrým podsvětlením, 1 zón. na desce, 1 RGM	KS	-2,000	4 138,00	1,000	-8 276,00	0,000	0,000
HSV	PO.182	Bezpečnostní trezor záložní, s pojistkou, 15V/50VA	KS	-1,000	585,00	1,000	-585,00	0,000	0,000
HSV	PO.183	Kryt ústředny 39x29x8cm s ochranným kontaktem "N+PEP"	KS	-2,000	1 080,00	1,000	-2 160,00	0,000	0,000
HSV	PO.185	PTK detektor, dosah 12m, automatické nastavení podř.	KS	-8,000	585,00	1,000	-4 680,00	0,000	0,000
HSV	PO.186	Magnetický kontakt - poruchový, šroubovací, svorky, krytka údržbová	KS	-4,000	310,50	1,000	-1 242,00	0,000	0,000
HSV	PO.187	Stacionární rozšiřující modul 8 zón (8 ATZ), PCB, kryt	KS	-3,000	1 935,00	1,000	-5 805,00	0,000	0,000
HSV	PO.188	Kryt klávesnice 22 x 17 x 50mm s ochranným kontaktem.	KS	-2,000	405,00	1,000	-810,00	0,000	0,000
HSV	PO.189	Sada zálohované síťové PS120 a baterie 12V/4,5Ah	KS	-1,000	2 212,20	1,000	-2 212,20	0,000	0,000
HSV	PO.190	GSM komunikátor	KS	-1,000	5 508,00	1,000	-5 508,00	0,000	0,000

Cena včetně prací bez DPH: -73 631,70

Cena včetně prací bez DPH: 0,00

Výsledná cena bez DPH: -73 631,70