

ZMĚNOVÝ LIST

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497	číslo ZL: 100
smlouva:	3016H1200003	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana	
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín III, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín	

název ZL:	Restaurování sgrafitové výmalby m.č. 103, 104		
dotčené st. objekty:	SO.01 Starý hrad		

předmět změny:
Restaurování bohaté sgrafitové výmalby stěn a kleneb místností č. 103 a 104. Po provedení konsolidace omítkových vrstev a injektování trhlin bude provedeno čištění, tmelení a barevná retuš.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Obě místnosti mají bohatou renesanční sgrafitovou výzdobu v mnoha odstínech šedé. V minulosti byla sgrafita překryta hladkou omítkou, proto se zachovala v poměrně dobrém stavu. Sgrafitovou výzdobu odkryli v roce 1904 poslední majitelé zámku a provedli první pokusy o restaurování, z dnešního hlediska neoborně. V 70. letech proběhlo statické zajištění objektu technologií injektáží betonovou směsí, která na sgrafitech zanechala cementové stékanice. V současnosti jsou sgrafita poškozena trhlinami, dochází k uvolnění sgrafitových omítek od podkladu, plomby zhotovené z nevyhovujícího materiálu barevně zdegradovaly a působí rušivě. V době zpracování PD nebylo možné provést detailní průzkum (včetně destruktivního průzkumu) a zjistit přesný rozsah poškození a vysprávek. Navrženy tedy byly základní zabezpečovací práce. Po detailním průzkumu a provedení materiálových rozborů plomb bylo možno zpracovat podrobný restaurátorský záměr. Rozšíření předmětu díla o restaurování stěn a kleneb místností je navrženo z důvodu zachrany cenných historických povrchů - sgrafitových omítek. Tento zásah také přispěje ke zatraktivnění prostor.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Restaurování výzdoby stěn a kleneb místností č. 103 a 104 nebylo obsaženo v projektu ani ve výkazu výměr. Práce jsou dodatečně požadovány objednatelem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce nelze díky návaznosti postupu prací (provedení rozvodů elektřiny - oprava oken a dveří - čištění kamenných prvků a podlah) oddělit a samostatně zadat, především z časových důvodů (vyčištění podlah lze provést až po dokončení restaurování).

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 4 - jedná se o dodatečně požadované práce, které nemění celkovou povahu zakázky

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	3 921 690,93	Kč
	21%DPH	823 555,10	Kč
	celkem	4 745 246,03	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	3 921 690,93	Kč
	21%DPH	823 555,10	Kč
	celkem	4 745 246,03	Kč

vliv na termín dokončení:
Vzhledem k velkému rozsahu restaurátorského zásahu nelze tyto práce dokončit v původním smluvním termínu 30. 6. 2022. Jedná se o práci, která je podmíněna posunem termínu dodatkem č. 7 ke smlouvě.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:
S řešením dle restaurátorských záměrů souhlasíme, zvolený postup považujeme za vhodný.

vyjádření TDS:
Navrhované vícepráce jsou ve věcné souvislosti a souladu s restaurátorskými záměry.

vyjádření objednatele:
Objednatel požaduje rozšíření předmětu díla dodatečně o restaurování historických maleb dle restaurátorských záměrů. Restaurování sgrafitové výzdoby zajistí zachranu cenných historických vrstev, které jsou dokladem kontinuálního vývoje interiérů zámku, eliminují nevhodné projevy novodobých materiálů (betonové směsi) a zároveň zvýší atraktivitu objektu pro návštěvníky.

vyjádření orgánů památkové péče:
Práce mohou být zahájeny až po vydání závazného stanoviska krajského úřadu.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	VOLNÁ PŘÍLOHA: Restaurátorský záměr „Návrh technologického procesu konzervace a restaurování interiéru místnosti 103 Starý palác, SZ Telč“
příloha č.3	VOLNÁ PŘÍLOHA: Restaurátorský záměr „Návrh technologického procesu konzervace a restaurování interiéru místnosti 104 Starý palác, SZ Telč“

za zhotovitele:	
XXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za AD:	
XXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za TDS:	
XXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za objednatele:	
XXXXXXXX	Datum <input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-009.T(NKP státní zámek Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO - část nad rámec pů	
O:	SO.01	Starý hrad
R:	D.1.1c	Restaurování místností SO-01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				3 921 690,93		
1	REST-103.1	Restaurování sgrafitové omítky stěn v místnosti č.103	m2	89,29000	14 965,43	1 336 263,24	Vlastní	Indiv
<p>"stav: omítka sgrafitová, architektonické, figurativní a dekorativní motivy, v parapetu okna nápis datující opravu 1940 (Antonín Zeithamer)</p> <p>"</p> <p>□</p> <p>návrh: v celé ploše ošetření a konzervace v režimu restaurování; viz restaurátorský záměr</p>								
2	REST-103.2	Restaurování sgrafitové omítky stropu. klenby v místnosti č.103	m2	29,20000	14 965,43	436 990,56	Vlastní	Indiv
<p>"stav: valená klenba s trojbokými výsečemi; sgrafitová omítka, dekorativní motivy</p> <p>"</p> <p>návrh: v celé ploše ošetření a konzervace v režimu restaurování; viz restaurátorský záměr</p>								
3	REST-104.1	Restaurování sgrafitové omítky stěn v místnosti č.104	m2	105,65000	14 965,43	1 581 097,68	Vlastní	Indiv
<p>"stav: omítka sgrafitová, figurativní a dekorativní motivy, v parapetu okna nápis datující opravu 1904 (Theofil Melicher), místy výraznější poruchy omítky, četné starší retuše, v JV koutě vyplněná trhlina</p> <p>"</p> <p>návrh: v celé ploše ošetření a konzervace v režimu restaurování; viz restaurátorský záměr</p>								
4	REST-104.2	Restaurování omítky stropu v místnosti 104	m2	37,91000	14 965,43	567 339,45	Vlastní	Indiv
<p>"stav: valená klenba s trojbokými výsečemi; sgrafitová omítka, dekorativní motivy; vyplněné trhliny</p> <p>"</p> <p>návrh: v celé ploše ošetření a konzervace v režimu restaurování; viz restaurátorský záměr</p>								
Celkem bez DPH						3 921 690,93		
Celkem s DPH						4 745 246,03		

ZMĚNOVÝ LIST

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497	číslo ZL: 101	
smlouva:	3016H1200003		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana		
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín III, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín		
název ZL:	Restaurování podhledu stropu v místnosti 301a		
dotčené st. objekty:	SO.01 Starý hrad		
předmět změny:	Restaurování podhledu stropu v místnosti 301a (čištění a konzervace povrchové úpravy, čištění a ošetření líčové strany proti dřevokazným škůdcům).		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Polychromovaný renesanční strop v Divadelním sále vykazuje známky napadení červotočem. V zadávací dokumentaci je navržena sanace biotického napadení dřevokazným hmyzem z rubové strany. V průběhu sanačních prací bylo po rozkrytí dvou vrstev záklopu nad stropem zjištěno také závažné napadení spodního záklopu. Z důvodu zamezení šíření dřevokazného hmyzu je dodatečně navrženo provést likvidaci červotoče rovněž z líčové strany. Plošné restaurování líčové strany stropu nebylo v původním zadání plánováno, v době zpracování zadávací dokumentace se nejevilo jako nezbytně nutné. Po detailním průzkumu z lešení a po provedení vzorků bylo zjištěno silné znečištění polychromie stropu. Nově byl tedy definován požadavek na očištění stropu od nánosů prachu a usazenin. Pro rozjasnění stropu je navrženo vyčištění malby, případně lokální vysprávký a retuše a závěrečná konzervace.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Restaurování podhledu stropu nebylo obsaženo v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. V době zpracování PD nebyly provedeny vzorky očištění stropu (nebylo požadavkem zadavatele). Strop byl vyhodnocen jako konstrukce nevyžadující restaurátorský zákrok (restaurování stropu nebylo zamýšleno). Po provedení detailního průzkumu a provedení vzorků došel zadavatel k závěru, že očištění stropu je třeba realizovat v této etapě obnovy zámku. Práce jsou dodatečně požadovány objednatelem.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Práce nelze díky návaznosti postupu prací (oprava oken a dveří, obnova nátěru podlah) oddělit a samostatně zadat. Důvodem pro rozšíření předmětu díla je především ekonomická výhodnost, technické důvody - zajištění celistvosti interiéru, použití shodných materiálů, koordinace s dalšími profesemi např. nátěry podlah lze provést až po dokončení restaurování stropu. Dalším důvodem neoddělitelnosti prací je termín realizace čištění stropu a dodržení záruk za provedené práce stropě i dalších částech interiéru.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst. 5 - jedná se o dodatečně požadované práce, které nemění celkovou povahu zakázky		
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	3 044 951,10	Kč
	21%DPH	639 439,73	Kč
	celkem	3 684 390,83	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	3 044 951,10	Kč
	21%DPH	639 439,73	Kč
	celkem	3 684 390,83	Kč
vliv na termín dokončení:	Vzhledem k velkému rozsahu restaurátorského zásahu nelze tyto práce dokončit v původním smluvním termínu 30. 6. 2022. Jedná se o práci, která je podmíněna posunem termínu dodatkem č. 7 ke smlouvě.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Nemá vliv.		
vyjádření AD:	S řešením dle restaurátorských záměrů souhlasíme, zvolený postup považujeme za vhodný.		
vyjádření TDS:	Navrhované vícepráce jsou ve věcné souvislosti a souladu s restaurátorskými záměry.		
vyjádření objednatele:	Objednatel požaduje dodatečné práce - čištění a drobné retuše historického renesančního stropu dle zkoušek čištění provedených restaurátorem A. Černým včetně návrhu restaurátorského záměru. Sanace dřevokazného hmyzu a následné vyčištění stropu povede ke zlepšení jeho stavebně technického stavu a ke zvýšení estetického působení v interiéru. Vyčištění stropu tak zvýší atraktivitu objektu pro návštěvníky.		
vyjádření orgánů památkové péče:	Práce mohou být zahájeny až po vydání závazného stanoviska krajského úřadu.		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za AD:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za TDS:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za objednatele:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-009.T NKP státní zámek Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO - část nad rámec pův	
O:	SO.01	Starý hrad
R:	D.1.1c	Restaurování místností SO-01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				3 044 951,10		
7	REST-301a.2	Restaurování podhledu stropu místnosti 301a	m2	207,45000	14 678,00	3 044 951,10	Vlastní	Indiv

stav: polychromní dřevěný kazetový podhled zavěšený na stropních trámech

návrh: průzkum stavu stropu a upevnění obvodových lišt; zkouška čištění; plošné vyčištění; z líce provedené ošetření proti dřevokaznému hmyzu, zejména v místech nálezu napadení; případné vyspravení vybraných prasklin; lokální barevné retuše v místech, která nepůjdou vyčistit, případně kde došlo k destrukci malby; závěrečná konzervace

Celkem	3 044 951,10
---------------	---------------------

ZMĚNOVÝ LIST

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497	číslo ZL:	109
smlouva:	3016H1200003		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana		
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín III, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín		
název ZL:	DEKORATIVNÍ ŠTÍT EX/37.Š		
dotčené st. objekty:	Zahrada, starý hrad, jižní průčelí		
předmět změny:	Zpevnění cihelného podkladu štukových prvků dekorativního štítu EX/37.Š (zahradní fasáda starého hradu).		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Štít je bohatě zdoben štukovou výzdobou, jejíž modelace vychází z tvarovaných cihel, tj. vystupující cihly upravené do potřebných tvarů jsou překryty a dotvarovány omítkou. Rovné plochy mezi štukovými prvky byly ještě v 50. letech 20. století zdobeny sgrafitovou výzdobou. Při úpravách v 70. letech byl celý štít překryt jednobarevnou cementovou omítkou. PD předpokládala nahrazení cementových omítek na hladkých plochách omítkami vápennými, aby mohla být obnovena sgrafitová výzdoba. Na zdobných prvcích, které sejevily v dobrém stavu, měly být provedeny pouze dílčí zásahy, zpevnění omítek a injektování dutin. Po instalaci lešení a provedení podrobný průzkum bylo zjištěno, že cementové omítky svou neprodyšností způsobily rozsáhlou degradaci cihelného podkladu včetně zdobných štukových prvků. Musí být provedena jejich kompletní rekonstrukce, nikoli jen dílčí oprava. Tvarované cihly bude nutné zpevnit, doplnit, případně vyměnit za nové, tvarově uzpůsobené originálu. Jednotlivé štukové prvky bude nutné přesně zkopírovat podle posledního stavu, případně korigovat dle dobových fotografií. Pracem proto musí předcházet detailní dokumentace těchto dřívě neznámých profilací. Zdivo bude poté zpevněno organokřemičitany a po technologické pauze opravováno.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Dekorativní štít není přístupný ze země. Před instalací lešení nebylo možné jeho stav podrobně zkontrolovat.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Štít je přístupný pouze z lešení. Vzhledem k tomu, že na zahradní fasádě starého hradu je lešení řešeno kvůli opravám fasád dle PD, oddělení prací bylo neefektivní a neekonomické.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst. 6 - jedná se o nálezové situace, které nemohly být předpokládány. Zadavatel během zpracování PD nemohl projektantovi zpřístupnit štít objektu pro detailní průzkum, neboť projektová dokumentace byla zpracovávána za plného provozu objektu a bez lešení nebylo možno provést detailní průzkum. Jedná se o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
záporná hodnota změny	bez DPH	-23 456,80	Kč
	21%DPH	-4 925,93	Kč
	celkem	-28 382,73	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	572 815,83	Kč
	21%DPH	120 291,32	Kč
	celkem	693 107,15	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	549 359,03	Kč
	21%DPH	115 365,39	Kč
	celkem	664 724,42	Kč
vliv na termín dokončení:	Vzhledem k velkému rozsahu restaurátorského zásahu nelze tyto práce dokončit v původním smluvním termínu 30. 6. 2022. Jedná se o práci, která je podmíněna posunem termínu dodatkem č. 7 ke smlouvě.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Nemá vliv.		
vyjádření AD:	S řešením dle restaurátorského záměru souhlasíme, zvolený postup považujeme za vhodný.		
vyjádření TDS:	Navrhované práce jsou ve věcné souvislosti a souladu s restaurátorským záměrem.		
vyjádření objednatele:	Dekorativní štít tvoří dominantu zámku při pohledu z turisticky hojně navštěvovaného náměstí. Jeho úprava je nezbytná. Bez opravy cihelného podkladu štítu by hrozilo poškození obnovované výzdoby štítu.		
vyjádření orgánů památkové péče:	Souhlasíme s navrženou změnou. Postup při realizaci bude odpovídat schválenému restaurátorskému záměru.		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	VOLNÁ PŘÍLOHA: Restaurátorský záměr
příloha č.3	

za zhotovitele:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za AD:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za TDS:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za objednatele:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-009.T1NKP státní zámek Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO - část dotace
O:	SO.06 Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady
R:	D.6.1.20 Tabulky uměleckých a uměleckořemeslných prvků na vnějším plášti

ODPOČTY za zcela či částečně neprováděné práce:

-23 456,80

- injektáž dutin, prasklin
- zpevnění omítek v místech narušení
- lokální retuš pomocí vápenných lazur

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	EX/37.Š	DEKORATIVNÍ ŠTÍT Š 12000 mm V 9000 mm	ks	-0,10000	234 567,97	-23 456,80

PŘÍPOČTY za opravu tvarovaného zdiva

572 815,83

24a	EX/37a.Š	Cihelný podklad DEKORATIVNÍHO ŠTÍTU EX/37.Š	ks	1,00000	572 815,83	572 815,83
-----	----------	---	----	---------	------------	------------

- zpevnění, oprava, doplnění, výměna tvarovaného zdiva za nové uzpůsobené originálu

ZMĚNOVÝ LIST

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497	číslo ZL: 110	
smlouva:	3016H1200003		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 - Malá Strana		
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín III, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín		
název ZL:	Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů z důvodu prodloužení termínu realizace		
dotčené st. objekty:	VRN		
předmět změny:	Navýšení části vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů o ekvivalent odpovídající 5 měsícům prodloužení termínu realizace díla.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Termín realizace díla bude prodloužen z 28 měsíců na 33 měsíců. VRN je nutno navýšit o poměrnou část tak, aby zhotovitel mohl práce nadále zajišťovat a řídit.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Prodloužení termínu je důsledkem nálezových situací, zejména na krovech a dekorativním štítu EX/37.Š. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohl objednatel zjistit před realizací díla, a které bránily provádění díla dohodnutým způsobem. Objednatel musel v jejich důsledku zajistit provedení dalších průzkumů a prací za účelem zajištění podkladů pro úpravu projektové dokumentace tak, aby odpovídala zjištěnému skutečnému stavu v místě provádění díla.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Náklady na zajišťování a řízení prací nelze oddělit a smluvně zadat u jiného dodavatele.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst. 6 - změna vznikla z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat		
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 515 003,77	Kč
	21%DPH	318 150,79	Kč
	celkem	1 833 154,56	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 515 003,77	Kč
	21%DPH	318 150,79	Kč
	celkem	1 833 154,56	Kč
vliv na termín dokončení:	Náklady ZL jsou vyvolány prodloužením termínu realizace díla.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Nemá vliv.		
vyjádření AD:	nerelevantní		
vyjádření TDS:	Navýšení VRN poměrově odpovídá smluvnímu rozpočtu.		
vyjádření objednatele:	Vzhledem k tomu, že při naceňování rozpočtu bylo výkazem výměr pevně určeno procento pro výpočet VRN a uchazeč výši VRN určoval změnou základu pro výpočet, bylo pro výpočet změnového listu použito poměrové navýšení procenta pro výpočet VRN. Tento způsob výpočtu rovněž vyhovuje způsobu vykazování výdajů vůči poskytovateli dotace.		
vyjádření orgánů památkové péče:	nerelevantní		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za AD:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za TDS:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
za objednatele:	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	TS-2019-009.T1 NKP státní zámek Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO - část dotace					
O:	VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
R:	VN-01-09 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN	Vedlejší náklady				1 315 126,18	
1	005121 R	Zařízení staveniště	%	0,28571	521 956,59	149 128,22
2	005124010R	Koordinační činnost	%	0,03571	32 651 861,08	1 165 997,96
3	SHP	Operativní stavebně historický průzkum	%	0,00000	823 045,50	0,00
Díl: ON	Ostatní náklady				199 877,59	
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	%	0,00000	109 739,40	0,00
5	005122 R	Provozní vlivy	%	0,05357	1 755 830,40	94 059,83
6	005123 R	Územní vlivy	%	0,05357	1 536 351,60	82 302,36
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,00000	1 097 394,00	0,00
8	00622	Stavba - dočasný informační panel - celková velikost 5,1 x 2,4 m	ks	0,00000	17 338,18	0,00
9	0623	Časosběrný filmový dokument	celek	0,17857	131 687,28	23 515,40
Celkem					1 515 003,77	