

ROZPOČET

Stavba: 03 Dětské hřiště Jelenice - gumová dlažba pod skluzavku a kolotoč

Objekt:

Objednatel: Město Česká Třebová

Zhotovitel: KLEJCHSTAV s.r.o

Místo: Česká Třebová

Datum: 28. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

242 470,00

42,986

1	111101101	Vytýčení stavby - zaměření	ks	1,000		0,000
2	12220110	Odkopání a příprava plochy k pokládce	m2	30,000		0,000
3	132301101	Hloubení rýh na pokládku obrubníků	m	40,000		0,000
4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000		0,000
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin	m3	8,000		0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000		0,000
7	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	10,000		21,600
8	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	5,000		9,900
9	662558	Obsypání a terénní úpravy	ks	1,000		0,000

2

Zakládání

172 200,00

11,486

10	636611132	Pokládka dlažby z recyklované pryže tl 43 mm barevná kladená do štěrkopískového lože tl 30 mm	m2	30,000		2,972
11	21651060	Zámková dlažba ELASTON-ELTEC PUZZLE 43mm - barva dle dostupnosti	m2	30,000		0,030
12	659556	Spotřební materiál	spr.	1,000		0,000
13	659566	Pokládka geotextilie pod dlažbu	m2	50,000		0,000
14	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	50,000		0,010
15	65965	Řezání dlažby	spr.	1,000		0,000
16	21651060	Gumový obrubník 100x25x4 - barva dle dostupnosti	ks	50,000		0,050
17	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000		8,425
18	256565	Beton CP15	m3	3,000		0,000

vrn

Vedlejší rozpočtové náklady

32 350,00

0,001

22	00300	Náklady na zřízení staveniště		1,000		0,000
23	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, pojištění stavby	...	1,000		0,000
28	220110641	Označení a vytýčení staveniště ochrannými prvky	kus	1,000		0,001
24	58655	Režijní náklady, ostatní práce	ks	1,000		0,000

998

Přesun hmot

16 500,00

0,000

25	081002000	Doprava materiálu, sypkých hmot+složení	ks	1,000		0,000
26	08110020	Doprava osob	ks	1,000		0,000
27	998018001	Přesun hmot ruční	ks	1,000		0,000

Celkem

274 820,00

42,987