


## Položkový rozpočet

Zakázka: **SÚS JMK - rekonstrukce el. rozváděčů v administrativní budově Blansko**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,** IČ: **70932581**  
**příspěvková organizace kraje** DIČ: **CZ70932581**  
**Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno**

Zhotovitel: **Elektro Brevex, s.r.o.** IČ: **03667308**  
**Husova 309/14** DIČ: **CZ03667308**  
**680 01 Boskovice**

Vypracoval: 

**Cena celkem bez DPH**

**129 140,00 CZK**

v **Boskovicích** dne

**07 -06- 2022**

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

**rekonstrukce a výměna hlavního el. rozváděče (HR)  
 výměna výzbroje patrových el. rozváděčů (R1, R2)  
 objekt - administrativní budova SÚS JMK Blansko, Komenského 2**

OBJEKT HR - hlavní rozváděč v elektrorozvodně					
Poř. č.	Popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
1.	Hlavní Jistič 125A přívodní kabel AYKY 4x35mm <sup>2</sup> - ze spodu	ks	1,00		
2.	Svodič přepětí kombinovaný TNC 255 přepětíová ochrana -- pro soustavu TNC, max Uc 255V	ks	1,00		
3.	Jistič B32/3 rozváděč R1 -- AYKY 4x10mm <sup>2</sup> z horní strany rozváděč R2 -- AYKY 4x10mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	2,00		
4.	Jistič B32/3 rozváděč RMS1 -- CYKY 5x6mm <sup>2</sup> z horní strany rozváděč RMS2 -- CYKY 5x6mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	2,00		
5.	Jistič B10/1 Soumrakový spínač pro V.O. -- CYKY 5x1,5mm <sup>2</sup> z horní strany (ovl. stykačů V.O.)	ks	2,00		
6.	Jistič B16/3 V.O. -- 3x ( AYKY 4x6mm <sup>2</sup> ) přes stykače (3x) -- ze spodu	ks	3,00		
7.	Stykač instalační 230VAC 25A V.O.	ks	3,00		
8.	SPÍNAČ SOUMRAKOVÝ V.O. --	ks	1,00		
9.	Jistič B10/1 E2S -- CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	1,00		
10.	Jistič B16/1 Server-- CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	1,00		
11.	Jistič B10/1 sv. kotelna -- CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	1,00		
12.	Jistič B6/1 sv. a zás. archiv -- AYKY 2x2,5mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	12,00		
13.	Jistič B25/3 vrátnice -- AYKY 4x6 mm <sup>2</sup> ze spodu	ks	1,00		
14.	Jistič B10/3 MR1 kotelna -- CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	1,00		
15.	Jistič C32/3 RMS - DAIA -- CYKY 5x6 mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	1,00		
16.	Jistič B25/3 RDZ dílna značkaři -- CYKY 5x4 mm <sup>2</sup> z horní strany	ks	1,00		
17.	Jistič B10/1 osv. a zás. po budově -- 7x CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> , 7x z horní strany	ks	7,00		
18.	Jistič B16/3 rezerva + vývodka z horní strany	ks	1,00		
19.	Jistič B25/3 rezerva + vývodka z horní strany	ks	1,00		
20.	Jistič B16/1 rezerva + vývodka z horní strany	ks	1,00		
21.	Ocelová skříň na omítku ( přisazená) 1000x600x250 D+M	ks	1,00		
22.	Doplnění plechu na kabelovém kanálu D+M	ks	1,00		
23.	Zednické zapravení Omítka sanační pro zapravení spodní části zdi v suterénu (10m <sup>2</sup> )	kpl	1,00		
24.	Pomocný a podružný materiál	kpl	1,00		
25.	Elektromontážní práce	kpl	1,00		

OBJEKT R1 - patrový rozváděč 1.NP					
Poř. č.	Popis	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
26.	Hlavní vypínač 50A kabel AYKY 4x35mm <sup>2</sup>	ks	1,00		
27.	Přepětíová ochrana B+C	ks	1,00		
28.	Proudový chránič 40/4/003	ks	1,00		
29.	Jistič B16/1 zás. kanceláře 1.NP	ks	4,00		
30.	Jistič B10/1 zás. kanceláře 1.NP	ks	4,00		

31.	Jistič B6/1 sv. kanceláře 1.NP	ks	9,00
32.	Zákryt rozváděče plastový vč. popisu	kpl	1,00
33.	Pomocný a podružný materiál	kpl	1,00
34.	Elektromontážní práce	kpl	1,00

OBJEKT R2 - patrový rozváděč 2.NP			
Pol. č.	Popis	MJ	počet MJ
35.	Hlavní vypínač 50A kabel AVKY 4x35mm <sup>2</sup>	ks	1,00
36.	Přepěťová ochrana B+C	ks	1,00
37.	Proudový chránič 40/4/003	ks	1,00
38.	Jistič B16/1 zás. kanceláře 1.NP	ks	1,00
39.	Jistič B10/1 zás. kanceláře 1.NP	ks	6,00
40.	Jistič B6/1 sv. kanceláře 1.NP	ks	13,00
41.	Zákryt rozváděče plastový vč. popisu	ks	1,00
42.	Pomocný a podružný materiál	kpl	1,00
43.	Elektromontážní práce	kpl	1,00

OSTATNÍ			
	Popis	MJ	počet MJ
44.	Kompletace, dokumentace, výchozí revize	kpl	1,00

**CELKEM bez DPH**

**129 140,00**

07-06-2022