

Soupis provedených prací

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Objednávka č. 22/635400046, požadavek č. 10 - oprava 5 odsazených kabelů TCEKPFLEY (km 335,000) v žst. Karviná

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

103 287,00 Kč

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník ÚOŽI				
29	K	7590525041	Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 100 párů	m	8,000		
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	100,000		
45	K	7590525576	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	9,000		
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	34,000		
111	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	8,000		
134	M	7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	9,000		
139	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	17,000		
171	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	50,000		
172	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	25,000		
173	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	25,000		
		02	ÚRS				
5	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,000		
6	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložním výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,000		
29	K	460752112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	30,000		
53	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	8,000		
		03	VRN				
1	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	40,000		
6	K	990100600R	Doprava	km	112,000		

Za zhotovitele dne: 29.06.2022

Za objednatele dne: 29.6.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2813094

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69743671-3803-438c-b529-cfb627312891

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2022 08:08:03



1aabd39a-730c-4578-9faa-8aae0246c622