

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Kozí hřbet

KSO:
Místo: k.ú. Ketkovice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
MK stav-invest s.r.o. Příčná 405 675 55 Hrotopice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 29378478
DIČ: CZ29378478

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 103 652,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 103 652,40	231 767,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 335 419,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

27.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

10.6.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Kozí hřbet

Místo: k.ú. Ketkovice

Datum: 16.05.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MK stav-invest s.r.o. Příčná 405 675 55 Hrotovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 103 652,40	1 335 419,40
1	LC	1 058 652,40	1 280 969,40
2	VRN	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kozí hřbet

Objekt:

1 - LC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MK stav-invest s.r.o. Příčná 405 675 55 Hrotovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

29378478

DIČ:

CZ29378478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 058 652,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 058 652,40	21,00%	222 317,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 280 969,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

27.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

10.6.2022

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kozí hřbet

Objekt:

1 - LC

Místo:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MK stav-invest s.r.o. Příčná 405 675 55 Hrotovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 058 652,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 058 652,40

D 1

Zemní práce

230 732,85

1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 550,000	2,78	4 309,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

VV Odstranění travin v místech vozovky a jejím okolí

VV "TR1 km 0,000 - 0,775 - obě strany" 1*775*2 1 550,000

VV Součet 1 550,000

2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	150,000	108,00	16 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

VV "likvidace náletových dřevin"

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	537,880	95,80	51 528,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV odkop pro zajištění požadovaných rozměrů

VV "C02 km 0,000 - 0,775 - obě strany" 775*0,5*0,4*2 310,000

VV Mezisoučet 310,000

VV odvodňovací příkop

VV "P0 km 0,000 - 0,250 (0,3+0,9)/2*0,6" 0,36*250 90,000

VV "P1 km 0,277 - 0,350 (0,3+0,9)/2*0,6" 0,36*73 26,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"P2 km 0,373 - 0,478 (0,3+0,9)/2*0,6" 0,36*105		37,800		
	VV		"P3 km 0,503 - 0,538 (0,3+0,9)/2*0,6" 0,36*35		12,600		
	VV		"P4 km 0,580 - 0,750 (0,3+0,9)/2*0,6" 0,36*170		61,200		
	VV		přikopa se odvodní do porostu pomocí odvodňovacích per, vytvořených před nájezdem				
	VV		Mezisoučet		227,880		
	VV		Součet		537,880		
16	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	38,000	372,00	14 136,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm				
	VV		38		38,000		
	VV		Součet		38,000		
17	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	8,000	705,00	5 640,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
18	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 130,00	3 390,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
19	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 780,00	8 900,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
8	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 009,500	24,10	96 628,95
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		"úprava stávajícího povrchu"				
	VV		"C2 km 0,000 - 0,775" 3,6*775*1,05		2 929,500		
	VV		Mezisoučet		2 929,500		
	VV		"úprava povrchů stávajících nájezdů"				
	VV		"N1 km 0,149 - vpravo" 22		22,000		
	VV		"N2 km 0,162 - vlevo" 21		21,000		
	VV		"N3 km 0,221 - vpravo" 52		52,000		
	VV		"N4 km 0,352 - vpravo" 52		52,000		
	VV		"N5 km 0,356 - vlevo" 47		47,000		
	VV		"N6 km 0,425 - vlevo" 38		38,000		
	VV		"N7 km 0,491 - vpravo" 96		96,000		
	VV		"N8 km 0,558 - vpravo" 45		45,000		
	VV		"N9 km 0,558 - vlevo" 26		26,000		
	VV		"N10 km 0,754 - vpravo" 52		52,000		
	VV		"N11 km 0,775 - vpravo" 93		93,000		
	VV		"N12 km 0,775 - vlevo" 92		92,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		636,000		
	VV		"úprava povrchů skládek"				
	VV		"S1 km 0,190 - 0,264 - vpravo" 6*74		444,000		
	VV		Mezisoučet		444,000		
	VV		Součet		4 009,500		
9	K	RP63	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění.	kus	60,000	500,00	30 000,00
	PP		Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.				
	VV		"pařezy 30" 20		20,000		
	VV		"pařezy 50" 35		35,000		
	VV		"pařezy 70" 3		3,000		
	VV		"pařezy 90" 2		2,000		
	VV		Součet		60,000		
D	5		Komunikace pozemní				698 281,50
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 846,750	154,00	592 399,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"obrusná vrstva - celkem 1769,505t"				
	VV		"C1 km 0,000 - 0,790"3,4*775*1,05		2 766,750		
	VV		Mezisoučet		2 766,750		
	VV		"zpevnění nájezdů" 636		636,000		
	VV		Mezisoučet		636,000		
	VV		"zpevnění skládek dřeva" 444		444,000		
	VV		Mezisoučet		444,000		
	VV		Součet		3 846,750		
11	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 604,000	20,50	53 382,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2				
	VV		Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace				
	VV		lomovými výsivkami fr. 0-4mm - celkem 54,970t				
	VV		Součástí položky je je např.: vodorovná doprava kameniva fr. 0-4mm, v kvalitě dle PD,				
	VV		zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaného				
	VV		sklonu, atd.				
	VV		"zakalení obrusné vrstvy"				
	VV		"C1 km 0,000 - 0,775" 3,2*775*1,05		2 604,000		
	VV		Součet		2 604,000		
12	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	2 100,00	52 500,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice - 1,413t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice,				
	VV		tl. plechu 5mm, D 400 (40 tun), obsyp, hutnění, zabudování, odvodňovací rýha, atd.				
	VV		"SV1 km 0,000-0,790, délka svodnice 5m" 5*5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
	D	998	Přesun hmot				129 638,05
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 825,888	71,00	129 638,05
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kozí hřbet

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MK stav-invest s.r.o. Příčná 405 675 55 Hrotopice

IČ:

29378478

DIČ:

CZ29378478

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

27.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

10.6.2022

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kozí hřbet

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

MK stav-invest s.r.o. Příčná 405 675 55 Hrotopice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D		OST	Ostatní					45 000,00
1	K	VRN 1	Zařízení staveniště, včetně všechnákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		včetně všech nákladů za jeho zřízení, provoz, likvidaci, projednáním potřebných ploch					
	VV		pro zařízení staveniště, skládku materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků,					
	VV		a úpravy povrchů po likvidaci staveniště					
	VV		1		1,000			
2	K	VRN 2	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		oprava do původního stavu, včetně ploch skládek					
	VV		1		1,000			
3	K	VRN 3	Fotodokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		před zahájením, v průběhu, zakrývané kce, dokončená stavba					
	VV		v rozlišení a kvalitě pro tisk					
	VV		1		1,000			