

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/20

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019 - 2022 u SSZT Jihlava

| | | | |
|--------------|--|--------|-------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 27. 6. 2022 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 229 214,21 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 229 214,21 | 48 134,98 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 277 349,19 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

Ing. Václav
Mrtka

Ing. Michal
Volek

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|-------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | zítko |
|-----------------|---------|-----------------|-------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/20

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019 - 2022 u SSZT Jihlava

Místo: Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 229 214,21 | 277 349,19 |
| 09 | Rozpočet | 229 214,21 | 277 349,19 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019 - 2022 u SSZT Jihlava

Objekt:

09 - Rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 214,21

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 229 214,21 | 21,00% | 48 134,98 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

277 349,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019 - 2022 u SSZT Jihlava

Objekt:

09 - Rozpočet

Místo:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

229 214,21

OST - Ostatní

189 306,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 908,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2019 - 2022 u SSZT Jihlava

Objekt:

09 - Rozpočet

Místo:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

229 214,21

| D | OST | Ostatní | | | | | 189 306,11 |
|----|-----|------------|---|---|---|---|------------|
| 1 | M | 7593320147 | Prvky Pojistka zástrčková 0,16A (CV719039009) | ■ | ■ | ■ | 303,06 |
| 2 | M | 7593311050 | Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082) | ■ | ■ | ■ | 2 683,56 |
| 3 | M | 7593320129 | Prvky Pojistka zástrčková 1A (CV719039002) | ■ | ■ | ■ | 263,34 |
| 4 | M | 7593320102 | Prvky Pásek zdř.pro zástrč.poj. 1,0A (CV719029002) | ■ | ■ | ■ | 455,64 |
| 5 | M | 7593311040 | Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081) | ■ | ■ | ■ | 1 904,00 |
| 6 | K | 7590587090 | Demontáž drátové formy | ■ | ■ | ■ | 25 748,80 |
| 7 | K | 7590555136 | Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 | ■ | ■ | ■ | 5 810,20 |
| 8 | K | 7590555142 | Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 | ■ | ■ | ■ | 12 351,90 |
| 9 | K | 7492751050 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 19 - 24-ti žilových do 4 mm2 | ■ | ■ | ■ | 2 215,40 |
| 10 | K | 7492751022 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tru | ■ | ■ | ■ | 1 394,04 |
| 11 | K | 7590555074 | Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zap | ■ | ■ | ■ | 1 525,70 |
| 12 | K | 7593317360 | Demontáž stojanu P 67 ze stojanové řady | ■ | ■ | ■ | 2 769,25 |
| 13 | K | 7593315120 | Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení | ■ | ■ | ■ | 2 351,25 |
| 14 | K | 7593315106 | Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely | ■ | ■ | ■ | 3 448,50 |
| 15 | K | 7593315140 | Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí | ■ | ■ | ■ | 3 991,90 |
| 16 | K | 7593007022 | Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého | ■ | ■ | ■ | 8 151,00 |
| 17 | K | 7593315150 | Montáž police do releového stojanu | ■ | ■ | ■ | 594,61 |
| 18 | K | 7499151020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | ■ | ■ | ■ | 14 579,84 |
| 19 | K | 7598095445 | Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné | ■ | ■ | ■ | 32 600,00 |
| 20 | K | 7593315410 | Montáž propojovacího kabelu mezi deskami - včetně zapojení a označení | ■ | ■ | ■ | 373,68 |
| 21 | K | 7593315425 | Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení | ■ | ■ | ■ | 1 705,44 |
| 22 | K | 7593317010 | Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení | ■ | ■ | ■ | 2 131,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 7498150515 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč | ■ | ■ | ■ | 12 540,00 |
| 24 | K | 7598095515 | Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné | ■ | ■ | ■ | 29 600,00 |
| 25 | K | 7598095560 | Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej | ■ | ■ | ■ | 19 813,20 |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 908,10

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|---|---|-----------|
| 26 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | ... | ■ | ■ | 15 000,00 |
| 27 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | ■ | ■ | 8 000,00 |
| 28 | K | 9901001000 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km | ■ | ■ | ■ | 8 819,80 |
| 29 | K | 9902201000 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km | ■ | ■ | ■ | 8 088,30 |