



S004P01K2HKF

Položkový rozpočet stavbystavba: **21169 ZŠ u Červených Domků**

Práce nad rámec SoD

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SBD, spol. s r.o.

IČO: 26967731

U Elektrárny 1/3030

DIČ: CZ26967731

695 23

Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-382 474,36
PSV			966 210,69
MON			-41 140,00
Vedlejší náklady			-23 821,50
Ostatní náklady			150 000,00
Celkem			668 774,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	668 774,83 CZK
Základní DPH	21 %	140 442,71 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**809 217,54 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
90	VCP a MP č.1	0,00	1 409 783,63	296 054,56	1 705 838,19	211
01	VCP na střeších přístřešků I	0,00	211 805,21	44 479,09	256 284,30	32
02	Výlez na půdu	0,00	8 607,20	1 807,51	10 414,71	1
03	VCP na střeších přístřešků II	0,00	180 159,35	37 833,46	217 992,81	27
04	VCP na střeších přístřešků III	0,00	199 639,29	41 924,25	241 563,54	30
05	VCP opravy slaboproudých rozvodů a systémů	0,00	63 040,00	13 238,40	76 278,40	9
06	VCP Malířské práce	0,00	88 825,54	18 653,36	107 478,90	13
07	Zabezpečení a bednění oken	0,00	60 149,98	12 631,50	72 781,48	9
08	Zednické zapravení po montáži oken na spojovacích krčcích	0,00	68 963,42	14 482,32	83 445,74	10
09	Vyklizení keramického materiálu (záchodů, pisoárů a umyvadel) ze	0,00	9 800,00	2 058,00	11 858,00	1
10	Nakládka demontovaných oken ze spojovacích krčků	0,00	3 200,00	672,00	3 872,00	0
11	Dveře u výtahu a WC	0,00	21 508,00	4 516,68	26 024,68	3
12	MP - podlahy, brána	0,00	-126 131,68	-26 487,65	-152 619,33	-19
13	Svody pavilonů - záměna	0,00	85 706,65	17 998,40	103 705,05	13
14	Obloukové vazníky - doplnění příhradové konstrukce	0,00	559 908,29	117 580,74	677 489,03	84
15	Odpočet za užívání veřejných ploch Oprava fasády MV3 a SD3	0,00	-40 000,00	-8 400,00	-48 400,00	-6
16	Odpočet hromosvodu Oprava fasády MV3 a SD3	0,00	-61 146,00	-12 840,66	-73 986,66	-9
17	Odpočet neprovedených položek oplocení	0,00	-11 304,30	-2 373,90	-13 678,20	-2
18	Střecha tělocvičny - změny materiálu a technologických postupů	0,00	-97 228,12	-20 417,91	-117 646,03	-15
19	VCP MALÍŘSKÉ PRÁCE - TĚLOCVIČNA ZŠ ČERVENÉ	0,00	103 340,80	21 701,57	125 042,37	15
20	Úprava a upevnění větracích komínků na hlavních střeších	0,00	80 940,00	16 997,40	97 937,40	12
91	VCP a MP č.2	0,00	-741 008,80	-155 611,85	-896 620,65	-111
01a	Změny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky - MP	0,00	-1 396 678,49	-293 302,48	-1 689 980,97	-209
01b	změny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky VCP	0,00	655 669,69	137 690,63	793 360,32	98
Celkem za stavbu		0,00	668 774,83	140 442,71	809 217,54	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
-------	-------	----------	--	--------	---

	Alarm tělocvična	HSV			10 210,00	2
_2	Telefonní ústředna, tel.vrátníky - pavilon.č.1	HSV			25 618,00	4
_3	Anténní systém - pavilon č.2	HSV			14 740,00	2
_4	Přístupový systém ISIC - levý příchod žáků pod krčkem	HSV			6 244,00	1
_5		HSV			4 120,00	1
_9	Montáž celkem po slevě 10%	HSV			2 108,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 949,14	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 954,60	4
62b	Úpravy povrchů vnější - SD3	HSV			59 616,50	9
62c	Úpravy povrchů vnější - U1 zelený	HSV			-27 231,75	-4
62cde	Úpravy povrchů vnější - U1, U2, U3	HSV			-344 474,64	-52
62d	Úpravy povrchů vnější - U2 červený	HSV			-27 231,75	-4
62e	Úpravy povrchů vnější - U3 modrý	HSV			-27 231,75	-4
62k	Úpravy povrchů vnější - krčky	HSV			165 398,60	25
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-150 960,52	-23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 764,00	4
94b	Lešení a stavební výtahy - SD3	HSV			-275 503,20	-41
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 170,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 796,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 042,11	1
99cde	Staveništní přesun hmot - U1, U2, U3	HSV			-627,77	0

711	Izolace proti vodě	PSV			-111 093,00	
713	Izolace tepelné	PSV			261 993,37	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			80 940,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			770 929,21	115
762p	Konstrukce tesařské - podbití pavilony	PSV			86 936,19	13
764	Konstrukce klempířské	PSV			120 844,20	18
764b	Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011	PSV			209 659,69	31
764b	Konstrukce klempířské - SD3	PSV			-52 402,80	-8
764c	Konstrukce klempířské - U1 zelený	PSV			-156 397,81	-23
764d	Konstrukce klempířské - U2 červený	PSV			-156 397,81	-23
764e	Konstrukce klempířské - U3 modrý	PSV			-156 397,81	-23
764k	Konstrukce klempířské - krčky	PSV			118 840,63	18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			29 455,20	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 755,70	1
767a	Konstrukce zámečnické - MV3	PSV			26 981,54	4
767b	Konstrukce zámečnické - SD3	PSV			9 100,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			-106 631,68	-16
784	Malby	PSV			128 096,34	19
799	Ostatní	PSV			-145 000,00	-22
M21	Elektromontáže	MON			-51 146,00	-8
M21a	Elektromontáže - MV3	MON			3 770,00	1

	Elektromontáže - SD3	MON			6 236,00	1
	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 056,07	3
D96	Vedlejší náklady	VN			-23 821,50	-4
VN	Ostatní náklady	ON			150 000,00	22
ON						
	Cena celkem				668 774,83	100

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	01	VCP na střeších přístřešků I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 762 Konstrukce tesařské						138 749,05	
1	R_4742790T00	montáž krovu pl 120cm2	bm	459,50000			CN
		U1 : 85		85,00000			
		U2 : 187,25		187,25000			
		U3 : 187,25		187,25000			
2	R_4711603T00	montáž kontralatí 4/6	bm	584,80000			SOD
		U1 : 95,2		95,20000			
		U2 : 244,8		244,80000			
		U3 : 244,8		244,80000			
3	R_4711607T00	hraněné řezivo	m3	3,03000			SOD
		U1 : 0,51		0,51000			
		U2 : 1,26		1,26000			
		U3 : 1,26		1,26000			
Díl: 764b Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011						8 580,00	
4	R_4711627T00	hák 400	ks	44,00000			SOD
		U1 : 8		8,00000			
		U2 : 18		18,00000			
		U3 : 18		18,00000			
Díl: VN Vedlejší náklady						8 536,50	
5	100	Náklady na přesun hmot	%	10,50000			CN
		U1, U2, U3 : 3*3,5		10,50000			
Díl: 764b Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011						12 845,40	
6	R_4711641T00	montáž kl.prvků	kpl	1,00000			N
		U1 - 2080,- : 1		1,00000			
		U2 - 4680,- :					
		U3 - 4680,- :					
7	R_4711642T00	spojovací materiál	kpl	1,00000			N

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	01	VCP na střeších přístřešků I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		U1 - 325,- : 1		1,00000			
		U2 - 325,- :					
		U3 - 325,- :					
8	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	209,95000			SOD
						43 094,26	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
9	R_4711608T00	laty střešní 4/6	m3	1,68000			SOD
		U1 : 0,26		0,26000			
		U2 : 0,7		0,70000			
		U3 : 0,7		0,70000			
10	R_4711611T00	spojovací materiál	m3	4,68000			SOD
		U1 : 0,76		0,76000			
		U2 : 1,96		1,96000			
		U3 : 1,96		1,96000			
11	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 704,24850			SOD
Celkem						211 805,21	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	02	Výlez na půdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 607,20	
1	766624999R00	Montáž + výroba výlezu na půdu rozměr 75/65 cm	kus	4,00000			CN
2	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	84,80000			RTS

Celkem	8 607,20
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	03	VCP na střechách přístřešků II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
						35 796,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
1	767392802	Demontáž krytín střech z plechů, šroubovaných	m2	50,50000			SOD
				U1 : 50,5	50,50000		
2	762342811	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	50,50000			SOD
				U1 : 50,5	50,50000		
3	762342814	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	50,50000			SOD
				U1 : 50,5	50,50000		
4	R_4803534T00	demontáž krytiny k dalšímu použití	m2	541,00000			CN
				U1 : 120,0	120,00000		
				U2 : 170,5	170,50000		
				U3 : 170,5	170,50000		
				SD3 : 80,0	80,00000		
5	R_4803535T00	odstranění tepelné izolace	hod	35,00000			CN
				U1 : 5,0	5,00000		
				U2 : 10,0	10,00000		
				U3 : 10,0	10,00000		
				SD3 : 10,0	10,00000		
						2 518,97	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
6	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,19423			SOD
7	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,19423			SOD
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,19423			SOD
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,88450			SOD
						25 350,00	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
10	R_4711607T00	hraněné řezivo	m3	2,00000			SOD
				U1 : 0,5	0,50000		
				U2 : 0,5	0,50000		
				U3 : 0,5	0,50000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	03	VCP na střeších přístřešků II

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
	SD3 : 0,5		0,50000			

Díl: VN	Vedlejší náklady				6 237,00
----------------	-------------------------	--	--	--	-----------------

11/100	Náklady na přesun hmot	kč	6 237,00000		
	U1 : 1547		1 547,00000		
	U2 : 2679		2 679,00000		
	U3 : 962		962,00000		
	SD3 : 1049		1 049,00000		

Díl: 762	Konstrukce tesářské				106 720,28
-----------------	----------------------------	--	--	--	-------------------

12/R_4711611T00	spojovací materiál	m3	8,47800		
	U1 : 2,31		2,31000		
	U2 : 4,25		4,25000		
	U3 : 0,708		0,70800		
	SD3 : 1,21		1,21000		

13/R_4803574T00	kotvení vazníku /svorník, chemie/	ks	87,00000		
	U1 : 18		18,00000		
	U2 : 69		69,00000		
	U3 : 0				
	SD3 : 0				

14/R_4803575T00	kotvení vazníku /BOVA 100/100/	ks	87,00000		
	U1 : 18		18,00000		
	U2 : 69		69,00000		
	U3 : 0				
	SD3 : 0				

15/R_4803577T00	hřebík konvexní	bal	4,00000		
	U1 : 1		1,00000		
	U2 : 1		1,00000		
	U3 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	03	VCP na střechách přístřešků II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		SD3 : 1		1,00000			
16	R_4803578T00	záv.tyč M10	ks	87,00000			DD
		U1 : 18		18,00000			
		U2 : 69		69,00000			
		U3 : 0					
		SD3 : 0					
17	R_4803579T00	matka M10	ks	87,00000			DD
18	R_4803580T00	podložka M10	ks	87,00000			DD
19	R_4803581T00	BOVA 100/100	ks	87,00000			DD
20	R_4803582T00	chemická kotva	ks	6,00000			DD
		U1 : 2		2,00000			
		U2 : 4		4,00000			
		U3 : 0					
		SD3 : 0					
21	R_4803590T00	montáž krovu pl 120cm2-roznašecí trám 16/5	bm	70,00000			N
		U1 : 0					
		U2 : 0					
		U3 : 27,5		27,50000			
		SD3 : 42,5		42,50000			
22	R_4803591T00	montáž krovu pl 144cm2-sloupky 12/12	bm	56,00000			N
		U1 : 0					
		U2 : 0					
		U3 : 20,0		20,00000			
		SD3 : 36,0		36,00000			
23	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,93500			DD
		U1 : 1,62		1,62000			
		U2 : 2,975		2,97500			

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	03	VCP na střeších přístřešků II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		U3 : 0,496		0,49600			
		SD3 : 0,844		0,84400			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3 537,10	
24	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs	t	2,19423	[REDACTED]		SOD
Celkem						180 159,35	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	04	VCP na střeších přístřešků III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: VN Vedlejší náklady						11 405,00	
1	100	Náklady na přesun hmot	kč	11 405,00000			CN
		U1 : 2588,0		2 588,00000			
		U2 : 2588,0		2 588,00000			
		U3 : 2588,0		2 588,00000			
		SD3 : 3641,0		3 641,00000			
Díl: 764b Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011						188 234,29	
2	R_4803600T00	šrouby spojovací	ks	225,00000			SOD
		U1 : 50		50,00000			
		U2 : 50		50,00000			
		U3 : 50		50,00000			
		SD3 : 75		75,00000			
3	R_4803601T00	šrouby do dřeva	ks	350,00000			SOD
		U1 : 80		80,00000			
		U2 : 80		80,00000			
		U3 : 80		80,00000			
		SD3 : 110		110,00000			
4	R_4803602T00	těsnění dolní	bm	13,00000			SOD
		U1 : 3		3,00000			
		U2 : 3		3,00000			
		U3 : 3		3,00000			
		SD3 : 4		4,00000			
5	R_4803603T00	těsnění horní	bm	13,00000			SOD
		U1 : 3		3,00000			
		U2 : 3		3,00000			
		U3 : 3		3,00000			
		SD3 : 4		4,00000			

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	04	VCP na střechách přístřešků III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
6	R_4803604T00	těsnění klinové v 35mm	bm	18,00000			N
		U1 : 4		4,00000			
		U2 : 4		4,00000			
		U3 : 4		4,00000			
		SD3 : 6		6,00000			
7	R_4803605T00	Lomanco BIB 12	ks	9,00000			N
		U1 : 2		2,00000			
		U2 : 2		2,00000			
		U3 : 2		2,00000			
		SD3 : 3		3,00000			
8	R_4803606T00	manžeta M9 241-520	ks	9,00000			N
		U1 : 2		2,00000			
		U2 : 2		2,00000			
		U3 : 2		2,00000			
		SD3 : 3		3,00000			
9	R_4803607T00	stahovací pásek	ks	9,00000			N
		U1 : 2		2,00000			
		U2 : 2		2,00000			
		U3 : 2		2,00000			
		SD3 : 3		3,00000			
10	R_4803608T00	Pu tmel	ks	18,00000			N
		U1 : 4		4,00000			
		U2 : 4		4,00000			
		U3 : 4		4,00000			
		SD3 : 6		6,00000			
11	R_4803609T00	latě střešní 4/6	bm	44,00000			N
		U1 : 10,0		10,00000			

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	04	VCP na střeších přístřešků III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		U2 : 10,0		10,00000			
		U3 : 10,0		10,00000			
		SD3 : 14,0		14,00000			
12	R_4803610T00	výlez na střechu 600*600 RAL 3011 alt.3009	ks	4,00000			
		U1 : 1		1,00000			
		U2 : 1		1,00000			
		U3 : 1		1,00000			
		SD3 : 1		1,00000			
13	R_4803611T00	podkladní plech 700/2500	ks	9,00000			
		U1 : 2		2,00000			
		U2 : 2		2,00000			
		U3 : 2		2,00000			
		SD3 : 3		3,00000			
14	R_4803612T00	montáž Lomamco hlavíc	ks	9,00000			
		U1 : 2		2,00000			
		U2 : 2		2,00000			
		U3 : 2		2,00000			
		SD3 : 3		3,00000			
15	R_4803613T00	montáž výlezu	ks	4,00000			
		U1 : 1		1,00000			
		U2 : 1		1,00000			
		U3 : 1		1,00000			
		SD3 : 1		1,00000			
16	R_4803614T00	úprava krytiny	kpl	4,00000			
		U1 : 1		1,00000			
		U2 : 1		1,00000			
		U3 : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	04	VCP na střechách přístřešků III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		SD3 : 1		1,00000			
17	R_4803615T00	dotřih krytiny	bm	18,00000			CN
		U1 : 4,0		4,00000			
		U2 : 4,0		4,00000			
		U3 : 4,0		4,00000			
		SD3 : 6,0		6,00000			
18	R_4711642T00	spojovací materiál	kpl	4,00000			CN
19	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 844,53000			SOD
Celkem						199 639,29	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	05	VCP opravy slaboproudých rozvodů a systémů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
						10 210,00	
Díl: 1		Alarm tétlocvična					
1	Pol_0001	sběrníkový přídavný zálohovaný napájecí zdroj se signalizací	ks	1,00000			CN
2	Pol_0002	záložní bezúdržbový akumulátor	ks	1,00000			CN
3	Pol_0003	expander - rozšiřující modul zón (čidel) pro zabezpeč.ústřednu	ks	1,00000			CN
4	Pol_0004	pohybové čidlo PIR digitální	ks	1,00000			CN
5	Pol_0005	odpojení / napojení, naprogramování systému na PCO MĚP Hodonín	kpl	1,00000			CN
6	Pol_0006	konektory, spojovací aj. nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000			CN
7	Pol_0007	oživení a naprogramování systému	soubor	1,00000			CN
						25 618,00	
Díl: 2		Telefonní ústředna, tel.vrátníky - pavilon.č.1					
8	Pol_0008	ATEUS-9151104W 2N@ IP Force, dveřní interkom, 4 tl., bez kam.	ks	1,00000			CN
9	Pol_0009	konektory, spojovací aj. nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000			CN
10	Pol_0010	oživení a naprogramování systému	soubor	1,00000			CN
						14 740,00	
Díl: 3		Anténní systém - pavilon č.2					
11	Pol_0011	anténní pozinkovaný stožár	ks	1,00000			CN
12	Pol_0012	AL průchodka přes pichovou střešní krytinu	ks	1,00000			CN
13	Pol_0013	ucpávkaPVC stožár	ks	1,00000			CN
14	Pol_0014	širokopásmová anténa ALCAD LTE	ks	2,00000			CN
15	Pol_0015	širokopásmový anténní zesilovač ALCAD	ks	1,00000			CN
16	Pol_0016	napájecí externí zdroj pro širokopásmový anténní zesilovač	ks	1,00000			CN
17	Pol_0017	kanálový slučovač	ks	1,00000			CN
18	Pol_0018	kabel koaxiální nízko útlumový	ks	25,00000			CN
19	Pol_0019	konektory, spojovací aj. nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000			CN
20	Pol_0020	oživení systému, naladění TV, aj.	soubor	1,00000			CN

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	05	VCP opravy slaboproudých rozvodů a systémů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 4 Přístupový systém ISIC - levý příchod žáků pod krčkem						6 244,00	
21	Pol_0021	přístupová čtečka ISIC venkovní	ks	1,00000			CN
22	Pol_0022	venkovní povětmostní stříška pro přístupovou čtečku ISIC	ks	1,00000			CN
23	Pol_0023	konektory, spojovací aj. nespecifikovaný materiál	kpl	1,00000			CN
24	Pol_0024	oživení a naprogramování systému	soubor	1,00000			CN
						4 120,00	
Díl: 5							
25	Pol_0025	nespecifikované odborné práce během rekonstrukce (hod)	soubor	10,00000			CN
						2 108,00	
Díl: 9 Montáž celkem po slevě 10%							
26	Pol_0026	Aktualizace technické dokumentace	soubor	1,00000			CN
27	Pol_0027	PPV 1%	soubor	1,00000			CN
28	Pol_0028	Doprava 3,6% z dodávky materiálu	soubor	1,00000			CN
Celkem						63 040,00	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	06	VCP Malířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 880,00	
1	952901111	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,00000			SOD
Díl: 784		Malby				78 945,54	
2	7844969259R00	Odstranění plísní 2x nátěr - izolace stěn	m2	14,00000			D
		Zlutý pavilon :					
		Družina třída : 3,0		3,00000			
		Výtvarná výchova : 3,0		3,00000			
		Kabinet výtvarné výchovy : 0					
		Tř. fyziky : 2,0		2,00000			
		kabinet fyziky : 1,0		1,00000			
		Tř. chemie : 0					
		Kabinet chemie : 0					
		Modrý pavilon :					
		Kabinet : 3,0		3,00000			
		Třída 1 : 2,0		2,00000			
		Třída 2 : 0					
		Pavilon zelený : 0					
3	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	63,00000			D
		Modrý pavilon - kabinet : 63,0		63,00000			
4	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	659,20000			D
5	784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	659,20000			D
		583,2		583,20000			
		76,0		76,00000			
6	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	583,20000			D

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	06	VCP Maliřské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------

Žlutý pavilon :

Družina třída : 27,0	27,00000
Výtvarná výchova : 58,0	58,00000
Kabinet výtvarné výchovy : 9,0	9,00000
Tř. fyziky : 44,2	44,20000
kabinet fyziky : 9,0	9,00000
Tř. chemie : 74,0	74,00000
Kabinet chemie : 9,0	9,00000

Modrý pavilon :

Kabinet : 63,0	63,00000
Třída 1 : 132,0	132,00000
Třída 2 : 154,0	154,00000

Pavilon zelený : 4,0

4,00000

7	784114222	Malba, maliřský latex, barva, bez penetrace, 2 x	m2	76,00000		OD
---	-----------	--	----	----------	--	----

Žlutý pavilon :

Družina třída : 38,0	38,00000
Výtvarná výchova : 38,0	38,00000

8	784011222	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	80,00000		OD
---	-----------	--	----	----------	--	----

9	78449210099	Linkování, výška do 5 m	hod	1,00000		CN
---	-------------	-------------------------	-----	---------	--	----

Žlutý pavilon :

Družina třída : 1,0	1,00000
---------------------	---------

Celkem	88 825,54
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S: 21169	ZŠ u Červených Domků
O: 90	VCP a MP č.1
R: 07	Zabezpečení a bednění oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 762 Konstrukce tesařské						60 149,98	
1	763612131RT5x	M.obložení oken z desek do tl.18mm,na sraz.šroubo. vč. dodávky desky OSB	m2	75,60000			CN
		Krčky + pavilony : 32*1,3*1,0		41,60000			
		14*2,0*1,0		28,00000			
		6*1,0*1,0		6,00000			
2	762495000R00x	Spojovací a ochranné prostř. obložení oken	m2	75,60000			RTS
3	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,72803			RTS
Celkem						60 149,98	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	08	Zednické zapravení po montáži oken na spojovacích krčcích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						39 949,14	
1	078844111	Úprava ostění otvoru při opravách omlutím	m2	49,44200			SOD
		Krčček mezi žlutým a kuchyní - zapravení stropu 21,6 + 14,6 mb : (21,6+14,6)*0,15		5,43000			
		- zapravení podlahy 21,6 + 14,6 mb : (21,6+14,6)*0,05		1,81000			
		- zapravení ostění 3 x 2,31 mb : 3*2,31*0,15		1,03950			
		Oprava stěny výtlahu mezi stropem a stěnou 9,75mb : 9,75*0,15		1,46250			
		Krčček mezi žlutým a modrým - zapravení stropu 21mb + 16 mb : (21,0+16,0)*0,15		5,55000			
		- zapravení podlahy 21mb + 16 mb : (21,0+16,0)*0,05		1,85000			
		- zapravení ostění 3 x 2,3 mb : 3*2,3*0,15		1,03500			
		- zapravení čelních stěn 3,25mb x 2mb : 3,25*2*0,15		0,97500			
		Krčček mezi modrým a červeným - zapravení stropu 2 x 21,2mb : 2*21,2*0,15		6,36000			
		- zapravení podlahy 2 x 21,2 mb : 2*21,2*0,05		2,12000			
		- zapravení ostění 4 x 2,3 mb : 4*2,3*0,15		1,38000			
		- oprava čelních stěn krčku 3,1mb x 2 ks : 3,1*2*0,15		0,93000			
		Krčček mezi červeným a zeleným - zapravení stropu 21,2 mb x 2ks : 21,2*2*0,15		6,36000			
		- zapravení podlahy 21,2mb x 2 ks : 21,2*2*0,05		2,12000			

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	08	Zednické zapravení po montáži oken na spojovacích krčcích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		- oprava čelních stěn pavilonů 3,1mb x 2 ks : 3,1*2*0,15		0,93000			
		- zapravení ostění 4 x 2,3mb : 4*2,3*0,15		1,38000			
		Krčcek mezi zeleným a tělocvičnou - zapravení stropu 16mb x 2 ks : 16,0*2*0,15		4,80000			
		- zapravení podlahy 16 mb x 2 ks : 16,0*2*0,05		1,60000			
		- zapravení ostění 2,3mb x 4 ks : 2,3*4*0,15		1,38000			
		- oprava čelních stěn pavilonů 3,1mb x 2ks : 3,1*2*0,15		0,93000			

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				28 764,00
2 941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	199,75000		RTS
	21,6+14,6+9,75+21,0+16,0+21,2+21,2+21,2+21,2+16,0+16,0		199,75000		
	6,0				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				250,28
3 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,31561		RTS

Celkem	68 963,42
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	09	Vyklizení keramického materiálu (záchodů, pisoárů a umyvadel) ze všech pavilonů odvoz a likv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 800,00	
1	9790811999	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku včetně naložení	soubor	1,00000	[REDACTED]		CN

Celkem	9 800,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	10	Nakládka demontovaných oken ze spojovacích krčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
						3 200,00	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
	19790811998	Nakládání sutí a vybour. hmot	soubor	1,00000	[REDACTED]		CN

Celkem	3 200,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	11	Dveře u výtahu a WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				20 848,00	
1	7666700199	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2,00000			CN
2	6118152991	CPL JAV, obložková záruben, P, EI30 DP3, záves EI30 DP3 nikl	kus	1,00000			CN
3	6118152992	CPL JAV, obložková záruben, P, JKobložka6,	kus	1,00000			CN
4	611657091	CPL JAV, dveře SMART 1, P, PZ 72, EI30 DP3, JK falc, jednokřídle,	kus	1,00000			CN
5	6116012092	CPL JAV, dveře SMART 1, P, PZ 72, JK falc,	kus	1,00000			CN
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				660,00	
6	7676491999	Montáž doplňků dveří, samozavírače	kus	1,00000			CN

Celkem	21 508,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	12	MP - podlahy, brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 776 Podlahy povlakové						-105 774,90	
1	776511820	Oprava PVC podlah - odstranění podlah, úprava podkladu, doplnění OSB deskou, nalepení nového PVC	m2	-87,78000			OD
				-87,78000			
				-125,4+37,62			

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-19 500,00	
2	R_4700744T00	Brána dvoukřídlá jeklová zelená panelová výplň v.203cm š.360cm FAB	ks	-1,00000			OD
Díl: 776 Podlahy povlakové						-856,78	
3	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-1 057,74900			

Celkem	-126 131,68
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	13	Svody pavilonů - záměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
						85 706,65	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
1	764454202	Odpadní trouby z Pz lak. plechu, kruhové, D 100 mm	m	-144,00000			SOD
		-36,0*4		-144,00000			
2	764908110	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm v ostatních barvách	m	144,00000			RTS
		36,0*4		144,00000			
3	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,11808			RTS
Celkem						85 706,65	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	14	Obloukové vazníky - doplnění příhradové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						7 356,80	
1	711212312	Penetrace podkladů weberpodklad halt	m2	88,00000			RTS
				11,0*8	88,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-104 000,00	
2	7637321193R00	Výroba a montáž obloukových vazníků	ks	-8,00000			SOD
				-2*4	-8,00000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						16 597,80	
3	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	22,00000			RTS
4	602011193	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	22,00000			RTS
5	602015187	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm (plocha)	m2	22,00000			RTS
				11,0*2	22,00000		
6	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	24,00000			RTS
				12,0*2	24,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 783,00	
7	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů	t	8,50000			RTS
Díl: 762 Konstrukce tesařské						500 865,64	
8	763612221	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,spanky, OBLOUKOVÉ ŠTÍTY vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	176,00000			S
				11,0*2*8	176,00000		
9	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	492,32000			S
				(46,33+76,75)*4	492,32000		
10	6051582491R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x200 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	3,25600			RTS
				0,74*4*1,1	3,25600		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	14	Obloukové vazníky - doplnění příhradové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
11	60515832	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x140mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	4,70800			RTS
				1,07*4*1,1		4,70800	

Díl: 764		Konstrukce klempířské				132 305,05
12	764813280	Lemování zdi lak.Pz, rš 900 mm	m	94,00000		RTS
				23,5*4	94,00000	
13	764817133	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	104,00000		RTS
				26,0*4	104,00000	
14	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,64382		RTS
Celkem						559 908,29

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	15	Odpočet za užívání veřejných ploch Oprava fasády MV3 a SD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: VN Vedlejší náklady						-40 000,00	
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Oprava fasády MV3 a SD3	Soubor	-1,00000			SOD
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Oprava fasády MV3 a SD3	Soubor	-1,00000			SOD

Celkem	-40 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	16	Odpočet hromosvodu Oprava fasády MV3 a SD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: M21 Elektromontáže						-22 848,00	
	1	210220111		Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	-45,00000	SOD
	2	900 R21		HZS - elektromontéra (montáž stávajících úhelníků + oprava podpěr)	h	-20,00000	SOD
	3	R21		Spotřební materiál pro opravu hromosvodu (kotevní materiál)	kplt	-5,00000	SOD
	4	35444180		Drát 8 AlMgSi T/4	m	-45,00000	SOD
	5	R21		Spotřební materiál pro opravu hromosvodu (kotevní materiál, svorky atd.)	kplt	-1,00000	SOD
Díl: VN Vedlejší náklady						-5 000,00	
	6	005231010R		Revize (hromosvod)	Soubor	-1,00000	SOD
Díl: M21 Elektromontáže						-28 298,00	
	7	210220101		Montáž vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	-42,00000	OD
	8	210220301		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	-15,00000	OD
	9	650111761		Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdíva	kus	-5,00000	OD
	10	900 R21		HZS - elektromontéra	h	-14,00000	OD
	11	35441445		Podpěra vedení do zdíva	kus	-42,00000	OD
	12	35441830		Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	-5,00000	OD
	13	35441840		Držák ochranného úhelníku DOJa-25 do zdíva	kus	-10,00000	OD
	14	35441846		Štítek označení	kus	-5,00000	OD
	15	35441850		Svorka univerzální SU	kus	-7,00000	OD
	16	35441905		Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	-7,00000	OD
	17	35441925		Svorka zkušební	kus	-7,00000	OD
	18	35444180		Drát 8 AlMgSi T/4	m	-42,00000	OD
	19	R21		Spotřební materiál pro opravu hromosvodu (kotevní materiál)	kplt	-5,00000	OD
Díl: VN Vedlejší náklady						-5 000,00	

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	16	Odpočel hromosvodu Oprava fasády MV3 a SD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
20	005231010R	Revize (hromosvod)	Soubor	-1,00000			SOD

Celkem	-61 146,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	17	Odpočet neprovedených položek oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 767						-11 304,30	
Konstrukce zámečnické							
	1/767911822	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	-105,0000			SOD
	2/914993003	Demontáž sloupků a podstavců	kus	-42,0000			SOD

Celkem	-11 304,30
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	18	Střecha tělocvičny - změny materiálu a technologických postupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 9						-150 960,52	
		Ostatní konstrukce, bourání					
1	Pol_0001	Zaštrkovanie strechy, do v=50mm	m2	-282,13000			SOD
2	Pol_0002	Štrk fr.16-32	t	-32,00000			SOD
3	Pol_0003	Doprava štrku + vyloženie na strechu	sub	-1,00000			SOD
4	Pol_0004	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2 , v ploche pod štrk	m2	-282,00000			SOD
5	Pol_0005	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2, zvislo do v=0,4m	m2	-5,00000			SOD
6	Pol_0006	Geotextília, 300g/m2	hmo2	-315,70000			SOD
Díl: 711						-111 093,47	
		Izolace proti vodě					
7	Pol_0019	Realizácia penetračného náteru ALP penetral	m2	-298,96000			SOD
8	Pol_0020	ALP penetral	kg	-89,69400			SOD
9	Pol_0021	Montáž povlakovej krytiny plochy do 30°, NAIP, celoplošne	m2	-282,13000			SOD
10	Pol_0022	Montáž povlakovej krytiny zvislo, atiky, NAIP celoplošne atika	m2	-16,85000			SOD
11	Pol_0023	asfaltový pás - parotes G200S4	m2	-351,15500			SOD
12	Pol_0024	Montáž PVC fólie do 30°, PVC folia, hr.1,5mm, vodor.	m2	-282,13000			SOD
13	Pol_0025	Montáž PVC fólie hr. 1,5mm , kotvením zvislo	m2	-42,86000			SOD
14	Pol_0026	Fatrafol 810, hr. 1,5mm alt. Bauder U15	m2	-430,57000			SOD
15	Pol_0027	Koľva - teleskop + vrut do betonu	ks	-700,00000			SOD
16	Pol_0028	Montáž PVC fólie s plsťou lepením vodorovne	m2	-429,00000			SOD
17	Pol_0029	Alkorplan s plsťou, hr.3,2mm	m2	-501,93000			SOD
18	Pol_0030	PUK lepidlo	kg	-132,00000			SOD
19	Pol_0031	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2 , v ploche	m2	-282,13000			SOD
20	Pol_0032	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2, zvislo do v=0,4m	m2	-35,30000			SOD
21	Pol_0033	Geotextília, 300g/m2	kmu2	-314,97000			SOD
22	Pol_0034	Detail, vinovec	sku	-8,00000			SOD

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	18	Střecha tělocvičny - změny materiálu a technologických postupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
23	Pol_0035	Detail,kužei	s	-2,00000			DD
24	Pol_0036	Zálievka 900 g	ks	-8,00000			DD
25	Pol_0037	Čistič 750g	ks	-2,00000			DD
26	R_4907104T00	d+m ELASTEK SPECIAL DEKOR	m2	850,00000			N
		500,0+350,0		850,00000			
27	R_4907105T00	d+m GLASTEK STICKER	m2	850,00000			N
28	R_4907106T00	d+m GLASTEK AL 40 MINERAL	m2	850,00000			N
29	R_4907107T00	d+m Dekprimer nátěr	m2	800,00000			N
		450,0+350,0		800,00000			
30	R_4907108T00	d+m OSB deska 22	m	122,00000			N
		60,0+62,0		122,00000			

261 993,37

Díl: 713		Izolace tepelné					
31	Pol_0039	Montáž TI doskami EPS,2 vrstvy,vodorovne	m2	-282,13000			DD
32	Pol_0040	EPS 100S rovné dosky 2x1m hr.80mm x2	m2	-575,55000			DD
33	Pol_0041	PUR pena , pištoľová - dočasné uchytienie EPS	ks	-20,00000			DD
34	Pol_0042	Presun hmot pre izol.striech do 15m	%	-5,00000			DD
35	R_4907112T00	polystyren EPS 100S	m3	150,00000			N
		90,0+60,0		150,00000			
36	R_4907113T00	pokládka polystyrenu 2 vrstvy	m2	750,00000			N
		450,0+300,0		750,00000			
37	R_4907114T00	d+m PUK lepidlo	ks	80,00000			N
		50+30		80,00000			
38	R_4907115T00	doprava, přesun hmot, spoj. materiál, režijní výdaje	kpl	1,00000			N

-97 167,50

Díl: 764		Konstrukce klempířské					
39	Pol_0053	Kútová lišta,vnútorná, Vyplanií,r.š.70mm,D+M	m	-86,00000			DD
40	Pol_0054	Stenová lišta, Vyplanií,r.š. 70mm,D+M	m	-32,00000			DD
41	Pol_0055	Okapová lišta, Vyplanií, do r.š. 250mm D+M	m	-148,00000			DD

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	18	Střecha tělocvičny - změny materiálu a technologických postupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
42	Pol_0056	Montáž kačírkových listů 40 - 90 mm, dl. 2,0 m	m	-30,50000			SOD
43	Pol_0057	Pretmelenie stenových listů, PU tmel D+M	m	-64,00000			SOD
44	Pol_0058	Štrková lišta, Topwet TW KL 90 (2m)	ks	-16,00000			SOD
45	R_4907110T00	d+m atika KJG	m	32,00000			CN
46	R_4907123T00	d+m závětná lišta KJG	m	20,00000			CN
47	R_4907111T00	doprava, přesun hmot, spoj. materiál, režijní výdaje	kpl	1,00000			CN

Celkem	-97 228,12
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	19	VCP MALÍŘSKÉ PRÁCE - TĚLOCVIČNA ZŠ ČERVENÉ DOMKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 290,00	
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	140,00000			SOD
Díl: 784		Malby				49 150,80	
2	7844969259R00	Izolace stěn	m2	77,00000			CN
		Kabinet : 20,0		20,00000			
		WC 2x : 10,0		10,00000			
		Hlavní chodba : 32,0		32,00000			
		Tělocvična : 15,0		15,00000			
3	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	114,00000			SOD
		Kabinet : 30,0		30,00000			
		WC 2x : 15,0		15,00000			
		Hlavní chodba : 54,0		54,00000			
		Tělocvična : 15,0		15,00000			
4	784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	491,00000			SOD
		Kabinet : 66,0+30,0		96,00000			
		WC 2x : 26,0+15,0		41,00000			
		Hlavní chodba : 80,0+54,0		134,00000			
		Tělocvična : 85,0+120,0+15,0		220,00000			
5	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	377,00000			SOD
		Kabinet : 66,0		66,00000			
		WC 2x : 26,0		26,00000			
		Hlavní chodba : 80,0		80,00000			
		Tělocvična : 85,0+120,0		205,00000			
6	784011222	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	140,00000			SOD
7	78449210099	Sádrování, stěrkování	hod	4,00000			CN
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 900,00	

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	90	VCP a MP č.1
R:	19	VCP MALÍŘSKÉ PRÁCE - TĚLOCVIČNA ZŠ ČERVENÉ DOMKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
8	59596001099R	Dodávkakazet podhledů 600x600x19 mm + montáž	m2	90,00000	[REDACTED]	[REDACTED]	CN

Celkem	103 340,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 21169	ZŠ u Červených Domků
O: 90	VCP a MP č.1
R: 20	Úprava a upevnění větracích komínků na hlavních střechách všech pavilónů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				80 940,00	
1	R_4954680T00	Montáž a dopojení kanalizace	kus	30,00000			CN
2	R_4954681T00	Materiál na odvětrání - plast	kus	30,00000			CN
3	R_4954682T00	Vyztužení komínku - dřevo	kus	30,00000			CN

Celkem	80 940,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	91	VCP a MP č.2
R:	01a	Zněny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 62c		Úpravy povrchů vnější - U1 zelený	-27 231,75				
	1	601015187 Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	-66,50000			SOD
Díl: 62cde		Úpravy povrchů vnější - U1, U2, U3	-344 474,64				
	2	078844111 Úprava ostění otvoru při opravách	m2	-426,33000			SOD
Díl: 62d		Úpravy povrchů vnější - U2 červený	-27 231,75				
	3	601015187 Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	-66,50000			SOD
Díl: 62e		Úpravy povrchů vnější - U3 modrý	-27 231,75				
	4	601015187 Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	-66,50000			SOD
Díl: 62k		Úpravy povrchů vnější - krčky	-27 781,40				
	5	622454111 Oprava vnějších omítek do 10 %	m2	-107,50000			SOD
	6	622412313 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikonový	m2	-54,80000			SOD
	7	621412313 Nátěr podhledů vnějších silikonový	m2	-52,70000			SOD
Díl: 94b		Lešení a stavební výtahy - SD3	-275 503,20				
	8	941941032 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	-1 120,00000			SOD
	9	941941192 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	-2 240,00000			SOD
	10	941941832 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 30 m	m2	-1 120,00000			SOD
	11	998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	-20,58000			SOD
Díl: 99cde		Staveništní přesun hmot - U1, U2, U3	-627,77				
	12	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-2,13165			SOD
Díl: 764b		Konstrukce klempířské - SD3	-52 402,80				
	13	764817163 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm (2 x oblouk)	m	-36,00000			SOD
	14	764908110 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	-30,20000			SOD
	15	764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm (2 x oblouk)	m	-36,00000			SOD
Díl: 764c		Konstrukce klempířské - U1 zelený	-156 397,81				

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	91	VCP a MP č.2
R:	01a	Zněny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
16	764816127	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech,	m	-207,36000			SOD
17	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,42716			SOD
Díl: 764d Konstrukce klempířské - U2 červený						-156 397,81	
18	764816127	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech,	m	-207,36000			SOD
19	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,42716			SOD
Díl: 764e Konstrukce klempířské - U3 modrý						-156 397,81	
20	764816127	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech,	m	-207,36000			SOD
21	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,42716			SOD
Díl: 799 Ostatní						-145 000,00	
22	904	Hzs-zkousky Revize výtahu a komplexní zkouška, drobné opravy	soubor	-1,00000			SOD

Celkem	-1 396 678,49
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	91	VCP a MP č.2
R:	01b	změny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 62b Úpravy povrchů vnější - SD3						59 616,50	
1	622324114xR00	Izolace stěn obloek, EPS tl. 140 mm, bez PÚ	m2	22,00000			RTS
2	622324112xR00	Izolace římsy, EPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	23,75000			RTS
				47,5*0,5	23,75000		
3	711212312	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	45,75000			RTS
				22,0+23,75	45,75000		
4	622397199xR00	Plátování KZS,plocha do 0,25 m2	kus	22,00000			RTS
Díl: 62k Úpravy povrchů vnější - krčky						193 180,00	
5	622319132	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	107,50000			RTS
6	978041110	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	107,50000			RTS
7	602015187	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	107,50000			RTS
8	602011193	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	107,50000			RTS
9	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	107,50000			RTS
10	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	107,50000			RTS
11	784011221	Zakrytí předmětů (parapety) včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	45,00000			RTS
12	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	270,00000			RTS
				90,0*3,0	270,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 008,83	
13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,31307			RTS
Díl: 762p Konstrukce tesařské - podbití pavilony						86 936,19	
14	762441112	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	76,00000			RTS
				47,5*0,4*4	76,00000		
15	762343101	Montáž roštu	m	570,00000			RTS

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	91	VCP a MP č.2
R:	01b	změny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		47,5*3*4		570,00000			
16	60510000	Lať střešní SM 30 x 50 mm, 3 až 5 m	m	627,00000			RTS
		570,0*1,1		627,00000			
17	762395009xR00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	soubor	4,00000			RTS
18	998762102	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,36025			RTS
Díl: 764k		Konstrukce klempířské - krčky				118 840,63	
19	764816125xRT2	Oplechování parapetů krčků RS 250	m	180,00000			RTS
20	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	86,00000			RTS
21	622318660	Výztužná stěrka na parapet z EPS, XPS	m2	45,00000			RTS
		180,0*0,25		45,00000			
22	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,53415			RTS
Díl: 767a		Konstrukce zámečnické - MV3				26 981,54	
23	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	24,80000			RTS
		19,6+5,2		24,80000			
24	767222220	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc. konstr	m	24,80000			RTS
25	767590120	Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	366,04800			RTS
		24,8*1,2*12,3		366,04800			
26	767590840xR00	Demontáž roštu	m2	29,76000			RTS
		24,8*1,2		29,76000			
27	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,21000			RTS
Díl: 767b		Konstrukce zámečnické - SD3				9 100,00	
28	767 R01	Oprava stříšky vstupu družiny SD3	klp	1,00000			CN
Díl: M21a		Elektromontáže - MV3				3 770,00	
29	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	5,00000			CN
30	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	5,00000			CN

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	91	VCP a MP č.2
R:	01b	změny nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: M21b		Elektromontáže - SD3				6 236,00	
31	R_4706466T00	demontáž svítidel (zatečených vodou, poškozených)	ks	5,00000			CN
32	R_4706467T00	montáž nových svítidel	ks	5,00000			CN
33	R_4706471T00	svítidlo LED OLGA(10W)	ks	3,00000			CN
Díl: ON		Ostatní náklady				150 000,00	
34	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce pavilon - U1, U2, U3 + krčky	soubor	3,00000			N

Celkem	655 669,69
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání