



Městský úřad Rosice ①	
Č.j.:	
Došlo:	27. 04. 2017
Počet listů:	11
Podpis:	[redacted]
Počet příloh v listinné podobě/počet listů:	7/33
Počet a druh příloh v elektronické podobě:	



VHS BŘECLAV s. r. o.  
Fügnerova 1161/1  
690 64 BŘECLAV



MURSP00AQK1T

## Smlouva o dílo č. 05711/2017

na dodávku díla, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník,  
§§ 2586 - 2635 v úplném znění

### I. Smluvní strany – identifikační údaje

#### 1.1 Objednatel: Město Rosice

sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Jednající: Mgr. Jaroslav Světlík - starosta

technický dozor objednatele: [redacted]

tel., fax: [redacted]

IČ: 00282481

DIČ: CZ00282481

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [redacted]

#### 1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318

jednající Ing. Josefem B e n d l e m , jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

- Ing. Josef Bendl, jednatel

- [redacted] na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- [redacted] vedoucí výroby

- [redacted] vedoucí technické skupiny

- [redacted] – stavbyvedoucí

IČ : 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: [redacted]

### II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo s názvem:

„Rosice - oprava komunikace ul. Sklářská“

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací „Oprava komunikace ul. Sklářská, Rosice“, v Rosicích, kraj Jihomoravský, které jsou blíže popsány a specifikovány v zadávací dokumentaci a oboustranně schváleném položkovém rozpočtu.

Jedná se o opravu komunikace v délce 132 m, vybudování odvodnění komunikace, tj. 5 dešťových vpustí. Součástí nabídky je zabezpečení vytyčení sítí, geodetické zaměření skutečného stavu a veškeré potřebné zkoušky.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací dokumentaci pro realizaci stavby jedenkrát v tištěné podobě, jedenkrát v elektronické podobě.

Rozsah prací, kvalitativní a technické podmínky jsou dány výkazem výměr, a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a dle obecně závazných norem.

2.3 Součástí díla není:

- o řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

### III. Doba a místo plnění

3.1

Termín zahájení prací:

květen 2017

Termín dokončení prací:

srpen 2017

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené práce na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem dokončení uvedeným v této smlouvě.

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.4 Místo plnění: město Rosice, ulice Sklářská, kraj Jihomoravský.

### IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo jako cena maximální, obsahující veškeré nutné náklady k bezvadnému dokončení díla. Při objednatelem požadované změně oproti rozpočtu bude po vzájemné dohodě upravena podle stavu skutečně provedených prací. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících.

#### 4.2 Rozpis ceny:

○ Cena celkem bez DPH	Kč	1 144 341,73
○ DPH ve výši 21 %	Kč	240 311,76
○ Cena celkem včetně DPH	Kč	1 384 653,49

4.3 Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy o dílo pořizuje pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně a k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku ze strany objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud budou předmětem víceprací položky neuvedené ve smluvním rozpočtu, budou tyto oceněny dle aktuálního ceníku RTS a pokud to není možné, budou oceněny podle zhotovitelem navržených cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude dohodnuta i případná změna termínu dokončení díla.

#### V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohy na provádění díla.

5.2 Objednatel bude hradit na účet zhotovitele skutečně provedené práce na základě technickým dozorem objednatele odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedených prací a převzetí řádně realizované části stavby měsíčními fakturami - daňovými doklady. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet, který je nedílnou součástí SOD.

5.3 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele se zaplacením faktur, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho předání a převzetí objednatelem.

5.4 Splatnost faktury je **30 dní**. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

#### VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, v termínu nejpozději do pěti dnů před zahájením prací řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací dokumentaci pro realizaci stavby, a to jedno vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinnosti.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště tvoří nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

## **VII. Provádění a předání díla**

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla do sedmi dnů před sjednaným termínem dokončení a zároveň zápisem do stavebního deníku uvede datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis případných zjištěných vad a způsob a termín jejich odstranění.

7.4 Splněním dodávky díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek soutěže bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla.

## **VIII. Ochrana životního prostředí**

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

## **IX. Záruka, reklamace**

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** od sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

## **X. Změna smlouvy**

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních partnerů.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným, statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“.

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.



10.3 Právní vztahy touto smlouvou o dílo neupraveny se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla oprávněně reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý i započatý den prodlení.

11.3 Zhotovitel má právo na úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur (daňových dokladů) ze strany objednatele, a to ve výši maximálně 0,05 % z výše účtované platby.

## XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy o dílo a Občanského zákoníku budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně i věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

12.3 Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

12.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady č. 68/2017 ze dne 18.04.2017

V Rosicích

Mgr. Jaroslav Světlík


Za objednatele  
razítko a podpis



V Břeclavi dne 25.4.2017

Ing. Josef B e

Za zhotovitele  
razítko a podpis



## 06. Výkaz výměr

Název stavby:		Rosice - oprava ulice sklářské		Doba výstavby:		město Rosice				
Druh stavby:		oprava		Začátek výstavby:		Projektant: Matula, PK, Šumavská 15, Brno, 602 00				
Lokalita:		Rosice u Brna		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne: 7.2.2017		Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	85 890,00			962,61
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	165,00	50,00	0,00	8 250,00	0,14	0,14	22,77 RTS II / 2016
		165		165,00						
		RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.								
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžení	m2	200,00	50,00	0,00	10 000,00	0,42	0,42	83,40 RTS II / 2016
		200		200,00						
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	192,00	30,00	0,00	5 760,00	0,44	0,44	84,48 RTS II / 2016
		165+27		192,00						
		RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.								
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	200,00	40,00	0,00	8 000,00	0,66	0,66	132,00 RTS II / 2016
		200		200,00						
		RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.								
5	113107645R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.45 cm	m2	610,00	60,00	0,00	36 600,00	0,99	0,99	603,90 RTS II / 2016
		610		610,00						
		RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.								
6	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	40,00	150,00	0,00	6 000,00	0,22	0,22	8,80 RTS II / 2016
		40		40,00						
7	113202111R00	Výhrání obrub obrubníků silničních	m	188,00	60,00	0,00	11 280,00	0,15	0,15	27,26 RTS II / 2016
		188		188,00						
13		Hloubené vykopávky				0,00	2 400,00			0,00
8	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4. do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,00	300,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
		2*4 výkop pro vpustí		8,00						
		RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštář, uchránění pracoviště a ochranu výkopisté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovňání dna výkopu.								
17		Konstrukce ze zemin				0,00	800,00			0,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	10,00	80,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
		2*5 zásyp jam po vpustech, použití vybouraného kameniva		10,00						
		RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.								
18		Povrchové úpravy terénu				702,74	20 475,26			0,01





Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtění tl. 4 cm	m2	39,00	204,00	1 394,60	6 561,40	0,07	2,88	RTS II / 2016	
		39		39,00							
		RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.									
27	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtění	m2	11,40	20,00	0,00	228,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		2,8+5,8 drážková dl.		8,60							
		2,8 hmatová dl.		2,80							
		RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.									
28	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtění	m2	8,60	27,00	0,00	232,20	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		2,8+5,8 drážková dl.		8,60							
		RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.									
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	130,00	80,00	733,26	9 666,74	0,00	0,04	RTS II / 2016	
		130		130,00							
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	38,00	90,00	249,47	3 170,53	0,00	0,01	RTS II / 2016	
		38		38,00							
83	Potrubí z trub kameninových										
31	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	15,00	1 096,00	5 799,84	10 640,16	0,46	6,87	RTS II / 2016	
		15 přípojky vpustí		15,00		5 799,84	10 640,16		6,87	RTS II / 2016	
		RTS komentář: V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svíslé přemístění, naložení přebytku po zásepě na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásep rýhy sypaninou se zhutněním.									
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	16,00	700,00	4 299,95	6 900,05	0,43	6,90	RTS II / 2016	
		16		16,00							
33	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	5 110,00	20 038,34	5 511,66	3,06	15,30	RTS II / 2016	
		včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV		5,00							
		5		5,00							
		RTS komentář: Položka je určena pro zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodání: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanovi b) podkladního prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku.									
34	899201111R00	Osazení mříží s rámem do 50 kg	kus	5,00	227,00	25,26	1 109,74	0,00	0,02	RTS II / 2016	
		5		5,00							
		RTS komentář: Položka je určena pro osazení mříží včetně rámu a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanovi. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.									
91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách										
35	919735111R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	3,50	51,00	96,36	82,14	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		3,5		3,50							
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.									
36	919723212R00	Zaliti spáry asfaltovou zálitkou za tepla	m	3,50	22,00	22,26	54,74	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		3,5		3,50							
37	916111111R00	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry	m	14,30	47,00	195,47	476,63	0,03	0,48	RTS II / 2016	
		14,3 užití původních kostek		14,30							
38	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	39,00	142,00	3 677,92	1 860,08	0,12	4,77	RTS II / 2016	
		5,2*2+14,3*2 užití původních kostek		39,00							
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	324,00	200,00	39 177,40	25 622,60	0,19	60,91	RTS II / 2016	
		195+70+4+3+25+27		324,00							

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku.									
97		Protážení otvorů a ostatní bourací práce									
40	976044311R00	Vybourání beton obrub šachet prům. nad 0,03 m2	m	15,00	122,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,10	1,49	RTS II / 2016
		2,5*6 dešťové vpusti		15,00							
		RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
M46		Zemní práce při montážích									
41	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	86,00	16,00	197,61	1 178,39	1 376,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		včetně dodávky osiva									
		72+14		86,00							
S		Přesuny suti									
42	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	930,10	130,00	1 134,16	137 737,49	136 871,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
		8,8+22,77+84,48+132+603,9+83,4-(0,4821+4,7662)		930,10		1 134,16	119 779,06	120 913,22	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.									
43	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 720,41	0,10	0,00	372,04	372,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
		930,1017*4 odvoz do 10 km		3 720,41							
44	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	28,75	130,00	0,00	3 736,85	3 736,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
		27,26+1,485		28,75							
45	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	28,75	0,10	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
		28,745		28,75							
46	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	8,80	100,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		8,8		8,80							
		RTS komentář: Položka je určena pro suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).									
47	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	28,75	100,00	0,00	2 874,50	2 874,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
		27,26+1,485		28,75							
		RTS komentář: Položka je určena pro suti o velikosti kusu nad 30x30 cm.									
48	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	22,77	100,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		22,77		22,77							
		RTS komentář: Položka je určena pro suti o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).									
49	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suti	t	78,15	100,00	0,00	7 815,17	7 815,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
		83,4-0,4821-4,7662 kamenné kostky		78,15							
50	10364200	Ostatní materiál	m3	10,80	380,00	86 548,62	20 833,25	107 381,87	1,67	71,50	RTS II / 2016
		Ornice - nákup		10,80		4 104,00	0,00	4 104,00		18,04	RTS II / 2016
		72*0,15									
		RTS komentář: Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.									
51	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	182,81	126,00	23 034,06	0,00	23 034,06	0,13	23,95	RTS II / 2016
		185-2,8-1,2		181,00							
		;ztrátě 1%; 1,81		1,81							
52	59245267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,83	195,00	551,46	0,00	551,46	0,13	0,37	RTS II / 2016
		2,8		2,80							
		;ztrátě 1%; 0,028		0,03							
		RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená									
53	59245040	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6	m2	1,20	485,00	582,00	0,00	582,00	0,14	0,16	RTS II / 2016
		1,2		1,20							
		RTS komentář: Impregnace Protect System IN									
54	59245264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	2,83	313,00	885,16	0,00	885,16	0,18	0,50	RTS II / 2016
		2,8		2,80							

