

Objednávka prací a materiálu

 objednávka vystavená pro období: **do 30.09.2022**

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1565/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: Pirell s.r.o.

Příloha dílčí obj. č.: 22/635320066

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za PO I: 9 484 428,84						
49	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m ³	150,000		
58	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m ³	40,000		
60	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m ³	40,000		
62	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m ²	150,000		
68	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	20,000		
73	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	1,000		
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	300,000		
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	1 794,000		
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	277,000		
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	216,000		
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	106,000		
107	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	200,000		
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	400,000		
113	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletu a pryžových podložek	kus	600,000		
119	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	kus	600,000		
146	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,200		
150	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,100		
158	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,300		
172	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	150,000		
232	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	200,000		
234	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	200,000		
236	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	100,000		
240	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	20,000		
267	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	600,000		
302	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000		
327	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	500,000		
334	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	100,000		
344	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,000		
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 000,000		
352	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 000,000		
378	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	1 000,000		
531	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	45,000		
537	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	45,000		
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	10,000		

548	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	10,000
596	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	80,000
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m ²	150,000
603	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m ²	150,000
621	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	50,000
655	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	25,000
656	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	1,000
663	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m ²	150,000
696	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m ³	15,000
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m ³	15,000
702	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m ³	150,000
706	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m ²	2 000,000
729	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	25,000
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	450,000
746	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	150,000
748	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	60,000
759	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	60,000
775	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	240,000
779	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R1(145)	kus	480,000
849	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	75,000
852	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	3,000
853	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	3,000
854	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	38,000
874	5963131000	Přechod pro pěší dřevěný z fošen	m	3,000
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	60,000
883	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	50,000
886	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	10,000
888	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	25,000
891	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	1,000
893	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus	1,000
894	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	1,000
896	5964105010	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000	kus	1,000
897	5964105020	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200	kus	1,000
930	5964133005	Geotextilie separační	m ²	300,000
963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	200,000
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	250,000
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	40,000
990	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
7	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	160,000
10	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	160,000
14	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km	200,000
19	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	2 000,000
21	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	80,000