

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 16.3.2022, který byl nedílnou součástí nabídky dodavatele včetně projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu .pdf.

V Praze dne:

Ve Zlíně dne: 16.3.2022

Objednatel:
ČR - GŘC

Zhotovitel:

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.03.16 20:04:09 +01'00'

.....
[redacted]
ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

.....
název společnosti
[redacted] jednatel
PRUKON GROUP s.r.o.



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce střelnice SSP Bochoř	Objednatel:	ČR Generální ředitelství cel	IČ/DIČ:	71214011/
Druh stavby:	střelnice	Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Příbyslavice	IČ/DIČ:	03493598/CZ03493598
Lokalita:	Bochoř	Zhotovitel:	PRUKON GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	09935797/CZ0935797
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2021	Položek:	59
JKSO:	802 43	Zpracoval:		Datum:	30.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	765 014,64	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		43 825,28
	Montáž	491 633,94	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	31 366,09	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	270 401,91				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	59 052,59				Ostatní		0,00
	Montáž	19 247,41				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		314 000,00						
Přesun hmot a sutí		240 547,65						
ZRN celkem		2 191 264,24	DN celkem		21 912,64	NUS celkem		43 825,28
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		109 563,21
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 366 565,38
Základ 21%	2 366 565,38	DPH 21%	496 978,73	Celkem včetně DPH	2 863 544,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.16

20:04:30 +01'00'



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce střelnice SSP Bochoř		Objednatel:	ČR Generální ředitelství cel		
Druh stavby:	střelnice		Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice		
Lokalita:	Bochoř		Zhotovitel:	PRUKON GROUP s.r.o.		
Zpracoval:			Zpracováno dne:	30.05.2021		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Lapač	502 092,74	222 099,51	724 192,25	166,61
01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 476,50	2 476,50	0,00
01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	21 569,00	21 569,00	0,00
01	13	Hloubené vykopávky	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00
01	16	Přemístění výkopku	0,00	26 271,75	26 271,75	0,00
01	17	Konstrukce ze zemin	0,00	10 117,00	10 117,00	0,00
01	27	Základy	12 085,10	5 464,90	17 550,00	21,06
01	762	Konstrukce tesařské	23 157,64	12 282,36	35 440,00	1,13
01	999VD	Konstrukce lapače	466 850,00	136 430,00	603 280,00	144,42
02		Boční clona	144 790,03	128 207,47	272 997,50	61,99
02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00
02	13	Hloubené vykopávky	0,00	28 635,00	28 635,00	0,00
02	27	Základy	75 215,99	9 849,01	85 065,00	39,22
02	31	Zdi podpěrné a volné	69 574,04	66 863,46	136 437,50	22,77
03		Obslužná pěšina	70 869,28	159 100,72	229 970,00	61,89
03	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00
03	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	11 722,50	11 722,50	0,00
03	16	Přemístění výkopku	0,00	7 762,50	7 762,50	0,00
03	17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00
03	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00
03	56	Podkladní vrstvy komunikací	23 431,22	4 828,78	28 260,00	52,34
03	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných	47 438,06	85 061,94	132 500,00	9,55
04		Čelní clony	146 661,60	268 592,10	415 253,70	4 606,95
04	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	970,20	970,20	0,00
04	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 217,50	3 217,50	0,00
04	27	Základy	13 352,56	2 037,44	15 390,00	15,14
04	762	Konstrukce tesařské	8 208,45	243 119,55	251 328,00	0,28
04	M004VD	Balistické obklady a clony	125 100,59	19 247,41	144 348,00	4 591,54
05		Střeškový přístřešek A	218 151,58	157 061,91	375 213,49	92,19
05	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	16 256,00	16 256,00	0,00
05	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 509,22	3 509,22	0,00
05	13	Hloubené vykopávky	0,00	17 276,16	17 276,16	0,00
05	16	Přemístění výkopku	0,00	7 760,78	7 760,78	0,00
05	17	Konstrukce ze zemin	0,00	6 143,93	6 143,93	0,00
05	27	Základy	53 147,71	6 251,54	59 399,25	45,94
05	31	Zdi podpěrné a volné	7 626,49	2 741,51	10 368,00	7,61
05	766	Konstrukce truhlářské	0,00	15 000,00	15 000,00	2,03
05	98	Demolice	377,38	82 122,78	82 500,15	28,60
05		Ostatní materiál	157 000,00	0,00	157 000,00	8,00
06		Střeškový přístřešek B	164 418,09	9 219,21	173 637,30	16,41
06	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	558,80	558,80	0,00
06	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	429,00	429,00	0,00
06	13	Hloubené vykopávky	0,00	7 099,50	7 099,50	0,00
06	27	Základy	7 418,09	1 131,91	8 550,00	8,41
06		Ostatní materiál	157 000,00	0,00	157 000,00	8,00

Celkem: 2 191 264,24



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce střelnice SSP Bochoř	Objednatel:	ČR Generální ředitelství cel	IČ/DIČ:	71214011/
Druh stavby:	střelnice	Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice	IČ/DIČ:	03493598/CZ03493598
Lokalita:	Bochoř	Zhotovitel:	PRUKON GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	09935797/CZ09935797
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2021	Položek:	59
JKSO:	802 43	Zpracoval:		Datum:	30.05.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN		1,00	2 191 264,24	21 912,64

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	2 191 264,24	43 825,28
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				43 825,28

Celkem VRN	65 737,93
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
projektční a inženýrská činnost		5,00	2 191 264,24	109 563,21
geologický průzkum	0,00			0,00
balistika	0,00			0,00
Celkem ORN				109 563,21



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce střelnice SSP Bochoř	Doba výstavby:	185 dní	Objednatel:	ČR Generální ředitelství cel
Druh stavby:	střelnice	Začátek výstavby:		Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Příbravice
Lokalita:	Bochoř	Konec výstavby:	30.11.2021	Zhotovitel:	PRUKON GROUP s.r.o.
JKSO:	802 43	Zpracováno dne:	30.05.2021	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
01			Lapač				502 092,74	222 099,51	724 192,25		166,61		
01	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	2 476,50	2 476,50		0,00		
1	01	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod čelní clonou, s přemístěním do 50 m	m2	9,75	254,00	0,00	2 476,50	2 476,50	0,00	0,00	RTS I / 2021	
01	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	21 569,00	21 569,00		0,00		
2	01	122301102R00	Odkopávky nezapažené valu lapače v hor. 4 do 1000 m3	m3	28,00	560,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
3	01	122301109R00	Příplatek za lepiřnost - odkopávky v hor. 4	m3	37,75	156,00	0,00	5 889,00	5 889,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Do mých jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.													
01	13		Hloubené vykopávky				0,00	7 488,00	7 488,00		0,00		
4	01	132301210R00	Hloubení rýh základů lapače š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,75	768,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.													
01	16		Přemístění výkopku				0,00	26 271,75	26 271,75		0,00		
5	01	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	76,15	345,00	0,00	26 271,75	26 271,75	0,00	0,00	RTS I / 2021	
01	17		Konstrukce ze zemín				0,00	10 117,00	10 117,00		0,00		
6	01	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	75,50	134,00	0,00	10 117,00	10 117,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.													
01	27		Zaklady				12 085,10	5 464,90	17 550,00		21,06		
7	01	271531114R00	Podklad lapače z kameniva drceného 8-16 mm	m3	9,75	1 800,00	12 085,10	5 464,90	17 550,00	2,16	21,06	RTS I / 2021	
01	762		Konstrukce tesářské				23 157,64	12 282,36	35 440,00		1,13		
8	01	60515993	Hranol čelního prahu lapače 20x20 cm	m3	2,04	11 000,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,55	1,12	RTS I / 2021	
9	01	762123130R00	Montáž čelního prahu lapače	m	20,00	650,00	717,64	12 282,36	13 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratí se doporučuje ve výši 10%. Položka je určena pro montáž stěn a příček výšky do 4 m.													
01	999VD		Konstrukce lapače				466 850,00	136 430,00	603 280,00		144,42		
10	01	020PO2750800	Panel lapače opěrný L 4500x1800x1500	ks	16,00	22 900,00	366 400,00	0,00	366 400,00	4,00	64,00	vlastní	
11	01	020PO2750801	Panel lapače opěrný L rohový	ks	1,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	6,50	6,50	vlastní	
12	01	979084113R00	Závaz lapače pískem	t	110,00	1 410,00	77 550,00	77 550,00	155 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
13	01	999MBP01VD	Usazení L-panelů lapače	m	16,00	3 680,00	0,00	58 880,00	58 880,00	4,62	73,92	RTS/2021	
02			Boční clona				144 790,03	128 207,47	272 997,50		61,99		
02	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	22 860,00	22 860,00		0,00		
14	02	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, pod clonou s přemístěním do 50 m	m2	90,00	254,00	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
02	13		Hloubené vykopávky				0,00	28 635,00	28 635,00		0,00		
15	02	998001011R00	Přesun hmot	t	10,80	1 200,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
16	02	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,50	950,00	0,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.													
02	27		Zaklady				75 215,99	9 849,01	85 065,00		39,22		
17	02	271531114R00	Podklad základů boční clony z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,50	1 800,00	1 859,25	840,75	2 700,00	2,16	3,24	RTS I / 2021	
18	02	274315222R00	Základový pas boční clony z betonu prostého tř. C 8/10	m3	14,25	5 780,00	73 356,75	9 008,25	82 365,00	2,53	35,98	RTS I / 2021	
02	31		Zdi podpěrné a volné				69 574,04	66 863,46	136 437,50		22,77		
19	02	31112020RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm	m2	73,75	1 850,00	69 574,04	66 863,46	136 437,50	0,31	22,77	RTS I / 2021	
RTS komentář: Uložení tvárnice ztraceného bednění, dodávka a provedení závlivky betonem. Bez dodávky tvárnice. Případné uložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.													
03			Obslužná pěšina				70 869,28	159 100,72	229 970,00		61,89		
03	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	22 860,00	22 860,00		0,00		
20	03	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	90,00	254,00	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
03	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	11 722,50	11 722,50		0,00		
21	03	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	22,50	365,00	0,00	8 212,50	8 212,50	0,00	0,00	RTS I / 2021	
22	03	122301109R00	Příplatek za lepiřnost - odkopávky v hor. 4	m3	22,50	156,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Do mých jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.													
03	16		Přemístění výkopku				0,00	7 762,50	7 762,50		0,00		
23	03	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,50	345,00	0,00	7 762,50	7 762,50	0,00	0,00	RTS I / 2021	
03	17		Konstrukce ze zemín				0,00	3 015,00	3 015,00		0,00		
24	03	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	22,50	134,00	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.													
03	21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	23 850,00	23 850,00		0,00		
25	03	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	90,00	265,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
03	56		Podkladní vrstvy komunikací				23 431,22	4 828,78	28 260,00		52,34		
26	03	564251111R00	Podklad makadam po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	90,00	158,00	12 035,54	2 184,46	14 220,00	0,30	27,32	RTS I / 2021	
27	03	569851111R00	Zpevnění pěšiny šlérkordit tloušťky 15 cm	m2	90,00	156,00	11 395,69	2 644,31	14 040,00	0,28	25,02	RTS I / 2021	
03	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždičkových (předlažby)				47 438,06	85 061,94	132 500,00		9,55		
28	03	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	106,00	1 250,00	47 438,06	85 061,94	132 500,00	0,09	9,55	RTS I / 2021	
RTS komentář: Položka je určena pro montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, rozhodující pro volbu položky je třída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.													
04			Čelní clony				146 661,60	268 592,10	415 253,70		4 606,95		
04	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	970,20	970,20		0,00		
29	04	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod čelní clonou, s přemístěním do 50 m	m2	3,96	245,00	0,00	970,20	970,20	0,00	0,00	RTS I / 2021	
04	13		Hloubené vykopávky				0,00	3 217,50	3 217,50		0,00		
30	04	131301110R00	Hloubení základových pater. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,95	650,00	0,00	3 217,50	3 217,50	0,00	0,00	RTS I / 2021	
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.													
04	27		Zaklady				13 352,56	2 037,44	15 390,00		15,14		
31	04	271531114R00	Podklad základových pater z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,45	1 800,00	557,77	252,23	810,00	2,16	0,97	RTS I / 2021	
32	04	274311511R00	Beton základ, pater prokl. kamenem C 12/15	m3	4,50	3 240,00	12 794,79	1 785,21	14 580,00	3,15	14,17	RTS I / 2021	
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do přípravné konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.													
04	762		Konstrukce tesářské				8 208,45	243 119,55	251 328,00		0,28		
33	04	762712110R00	Montáž čelní clony	m	108,80	2 310,00	8 208,45	243 119,55	251 328,00	0,00	0,28	RTS I / 2021	
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel. Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel. V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratí se doporučuje ve výši 8%.													
04	M004VD		Balistické obklady a clony				125 100,59	19 247,41	144 348,00		4 591,54		
34	04	004BC01001VC	Balistická clona čelní TBO 04	m2	54,00	1 450,00	59 052,59	19 247,41	78 300,00	85,00	4 590,00	vlastní	
35	04	605158664	sloup čelní clony masivní KVH Si 160x160 mm l=5m	m3	0,76	21 500,00	16 291,84	0,00	16 291,84	0,50	0,38	RTS I / 2021	
RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH Vizualně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce													
36	04	605158664	Stavební masivní dřevo KVH Vizualně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce										
nosník čelní clony masivní KVH Si 160x160 mm l=5m				m3	1,84	21 500,00	39 628,80	0,00	39 628,80	0,50	0,92	RTS I / 2021	
RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH Vizualně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce													
37	04	605158664	Stavební masivní dřevo KVH Vizualně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce										
závětrovací opěra sloupu čelní clony masivní KVH Si 160x160 mm l=5m				m3	0,47	21 500,00	10 127,36	0,00	10 127,36	0,50	0,24	RTS I / 2021	
RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH Vizualně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce													
05			Střeškový přístřešek A				218 151,58	157 061,91	375 213,49		92,19		
05	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	16 256,00	16 256,00		0,00		
38	05	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod přístřeškem A s přemístěním do										

RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polišťami, udržování pracoviště a ochranu výkopisté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přeseškání a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

05	16	Přemístění výkopku				0,00	7 760,78	7 760,78	0,00	
41	05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,50	345,00	0,00	7 760,78	7 760,78	0,00
05	17	Konstrukce ze zemín				0,00	6 143,93	6 143,93	0,00	
42	05	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	22,50	134,00	0,00	3 014,33	3 014,33	0,00
43	05	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	05	174101102R00	Zásyp základů přístřešku A se z hutněním	m3	3,84	815,00	0,00	3 129,60	3 129,60	0,00
		RTS komentář:	Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.							
		RTS komentář:	Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci.							
05	27	Základy				53 147,71	6 251,54	59 399,25	45,94	
45	05	271531114R00	Podklad lapače z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,84	1 800,00	2 274,48	1 028,52	3 303,00	2,16
46	05	274315222R00	Základový pas boční clony z betonu prostého tř. C 8/10	m3	10,23	2 970,00	27 046,88	3 321,37	30 368,25	2,53
47	05	273321116R00	Železobeton zákl. desky přístřešku A z cem.portlandských C 16/20	m3	6,40	4 020,00	23 826,36	1 901,64	25 728,00	2,53
		RTS komentář:	Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.							
05	31	Zdi podpěrné a volné				7 626,49	2 741,51	10 368,00	7,61	
48	05	318261211RT1	Zdivo základů přístřešku A ztracené bednění +,bet.záliv,tl.200	m2	19,26	540,00	7 626,49	2 741,51	10 368,00	0,40
		RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových tvárců, náklady na výplň betonem C 20/25 a na vložení a dodávku betonářské oceli. V položce není zakalkulována stříška plotového zdiva a pomocné lešení. Stříška se oceňuje položkami 345 26-122. Výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o. Chvátkovice 594 779 00 Olomouc							
05	766	Konstrukce truhlářské				0,00	15 000,00	15 000,00	2,03	
49	05	766900040RA0	Demontáž stávajícího střešního přístřešku A	m2	120,00	125,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,02
		RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,017 t/m2 konstrukce.							
05	98	Demolice				377,38	82 122,78	82 500,15	28,60	
50	05	981512113R00	Demolice stávající podlahové desky přístřešku A, beton prostý	m3	12,00	1 250,00	377,38	14 622,62	15 000,00	2,38
51	05	998001011R00	Odvoz a likvidace sutí z podlahy přístřešku A	t	28,60	2 360,00	0,00	67 500,15	67 500,15	0,00
05		Ostatní materiál				157 000,00	0,00	157 000,00	8,00	
52	05	000SP010VD	Střešní přístřešek A 16x4 m celokovový včetně montáže	ks	1,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	8,00
06		Střešní přístřešek B				164 418,09	9 219,21	173 637,30	16,41	
06	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	558,80	558,80	0,00	
53	06	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod základovou patkou, s přemístěním do 50 m	m2	2,20	254,00	0,00	558,80	558,80	0,00
06	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	429,00	429,00	0,00	
54	06	122301109R00	Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 4	m3	2,75	156,00	0,00	429,00	429,00	0,00
		RTS komentář:	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.							
06	13	Hloubené výkopky				0,00	7 099,50	7 099,50	0,00	
55	06	131301110R00	Hloubení základových patek přístřešku B. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,75	768,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
		RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polišťami, udržování pracoviště a ochranu výkopisté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přeseškání a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.							
56	06	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	5,25	950,00	0,00	4 987,50	4 987,50	0,00
06	27	Základy				7 418,09	1 131,91	8 550,00	8,41	
57	06	271531114R00	Podklad základových patek z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,25	1 800,00	309,87	140,13	450,00	2,16
58	06	274311511R00	Beton základ. patek prokl. kamenem C 12/15	m3	2,50	3 240,00	7 108,21	991,79	8 100,00	3,15
		RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.							
06		Ostatní materiál				157 000,00	0,00	157 000,00	8,00	
59	06	000SP010VD	Střešní přístřešek B 16x4 m celokovový včetně montáže	ks	1,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	8,00
Celkem:							2 191 264,24			

Poznámka:



Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce stělnice SSP Bochoř				Objednatel:	ČR Generální ředitelství cel		
Druh stavby:	stělnice				Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice		
Lokalita:	Bochoř				Zhotovitel:	PRUKON GROUP s.r.o.		
Zpracoval:					Zpracováno dne:	30.05.2021		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava	
1	01	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod čelní clonou, s přemístěním do 50 m	m2	16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75	RTS I /	2021
2	01	122301102R00	Odkopávky nezapažené valu lapače v hor. 4 do 1000 m3	m3		28,00	RTS I /	2021
3	01	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3		37,75	RTS I /	2021
					28	28,00		
					16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75		
4	01		RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.					
			132301210R00 Hloubení rýh základů lapače š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75	RTS I /	2021
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.					
5	01	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3		76,15	RTS I /	2021
					28	28,00		
					16*2+3,2*2	38,40		
					16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75		
6	01	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3		75,50	RTS I /	2021
					28	28,00		
					28	28,00		
					16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75		
					16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75		
			RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.					
7	01	271531114R00	Podklad lapače z kaméniva drceného 8-16 mm	m3	16*2*0,25+3,5*2*0,25	9,75	RTS I /	2021
8	01	60515993	Hranol čelního prahu lapače 20x20 cm	m3	0,2*0,6*17	2,04	RTS I /	2021
9	01	762123130R00	Montáž čelního prahu lapače	m	0,2*0,6*17	2,04	RTS I /	2021
			RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%. Položka je určena pro montáž stěn a příček výšky do 4 m.					
10	01	020PO2750800	Panel lapače opěrný L 4500x1800x1500	ks	14 + 2	16,00	vlastní	
11	01	020PO2750801	Panel lapače opěrný L rohový	ks	1	1,00	vlastní	
12	01	979084113R00	Závoz lapače pískem	t		110,00	RTS I /	2021
					4,5*2,5*16/2	90,00		
					0,5*2,5*16	20,00		
13	01	999MBP01VD	Usazení L-panelů lapače		16	16,00	RTS/2021	
14	02	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm,pod clonou s přemístěním do 50 m	m2	30*3	90,00	RTS I /	2021
15	02	998001011R00	Přesun hmot	t	10,8	10,80	RTS I /	2021
16	02	1323011010R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,5*30*1,1	16,50	RTS I /	2021
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.					
17	02	271531114R00	Podklad základů boční clony z kaméniva drceného 8-16 mm	m3	30*0,5*0,1	1,50	RTS I /	2021
18	02	274315222R00	Základový pas boční clony z betonu prostého tř. C 8/10	m3	29,5*0,5-0,5	14,25	RTS I /	2021
19	02	311112020RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm	m2	29,5*2,5	73,75	RTS I /	2021
			RTS komentář: Uložení tvárnice ztraceného bednění, dodávka a provedení zálivky betonem. Bez dodávky tvárnice. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.					
20	03	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	30*3	90,00	RTS I /	2021
21	03	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	30*3*0,25	22,50	RTS I /	2021
22	03	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	30*3*0,25	22,50	RTS I /	2021
			RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.					
23	03	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	30*3*0,25	22,50	RTS I /	2021
24	03	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	30*3*0,25	22,50	RTS I /	2021
			RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.					
25	03	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	30*3	90,00	RTS I /	2021
26	03	564251111R00	Podklad makadama pro zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30*3	90,00	RTS I /	2021
27	03	569851111R00	Zpevnění pěšiny šterkodrtí tloušťky 15 cm	m2	30*3	90,00	RTS I /	2021
28	03	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	2*53	106,00	RTS I /	2021
			RTS komentář: Položka je určena pro montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, rozhodující pro volbu položky je třída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
29	04	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod lčelní clonou, s přemístěním do 50 m	m2	0,2*1*1*9*2	3,96	RTS I /	2021
30	04	131301110R00	Hloubení základových pater, jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,5*0,5*1,1*9*2	4,95	RTS I /	2021
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.					
31	04	271531114R00	Podklad základových pater z kaméniva drceného 8-16 mm	m3	0,5*0,5*0,1*9*2	0,45	RTS I /	2021
32	04	274311511R00	Beton základ, pater prokl. kamenem C 12/15	m3	0,5*0,5*1*9*2	4,50	RTS I /	2021
			RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.					
33	04	762712110R00	Montáž čelní clony	m	17*3,2*2	108,80	RTS I /	2021
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.Tyto práce se oceňují položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel.V položce rovněž nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.					
34	04	004BC01001VC	Balistická clona čelní TBO 04	m2	2*18*1,5	54,00	vlastní	
35	04	605158664	sloup čelní clony masivní KVH Si 160x160 mm l=5m	m3	0,16*0,16*3,7*4*2	0,76	RTS I /	2021
			RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH Vizuální nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce					
36	04	605158664	nosník čelní clony masivní KVH Si 160x160 mm l=5m	m3	18*2*2*0,16*0,16	1,84	RTS I /	2021
			RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH Vizuální nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce					
37	04	605158664	zavětrovací opěra sloupů čelní clony masivní KVH Si 160x160 mm l=5m	m3	0,16*0,16*2,3*4*2	0,47	RTS I /	2021
			RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH Vizuální nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrk) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce					
38	05	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod lřístřeškem A s přemístěním do 50 m	m2	16*4	64,00	RTS I /	2021
39	05	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3		22,50	RTS I /	2021
					0,75*4,2*1,1	3,47		
					0,5*4,2*1,1	2,31		
					2*15,2*0,5*1,1	16,72		
			RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.					
40	05	132301210R00	Hloubení rýh základů přístřešku A š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3		22,50	RTS I /	2021
					0,75*4,2*1,1	3,47		
					0,5*4,2*1,1	2,31		
					2*15,2*0,5*1,1	16,72		
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.					
41	05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3		22,50	RTS I /	2021
					0,75*4,2*1,1	3,47		
					0,5*4,2*1,1	2,31		

42	05	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	2*15,2*0,5*1,1	16,72	RTS I / 2021
					0,75*4,2*1,1	22,50	
					0,5*4,2*1,1	3,47	
					2*15,2*0,5*1,1	2,31	
						16,72	
			RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
43	05	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	0,75*4,2*1,1	22,50	RTS I / 2021
					0,5*4,2*1,1	3,47	
					2*15,2*0,5*1,1	2,31	
						16,72	
			RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
44	05	174101102R00	Zásyp základů přístřešku A se zhutněním	m3	(16+16+3,2+3,2)*0,5*0,2	3,84	RTS I / 2021
			RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorech vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci.				
45	05	271531114R00	Podklad lapače z kameniva drceného 8-16 mm	m3		1,84	RTS I / 2021
					0,75*4,2*0,1	0,32	
					0,5*4,2*1,0,1	0,00	
					2*15,2*0,5*0,1	1,52	
46	05	274315222R00	Základový pas boční clony z betonu prostého tř. C 8/10	m3	0,75*4,2*0,5	10,23	RTS I / 2021
					0,5*4,2*0,5	1,58	
					2*15,2*0,5*0,5	1,05	
					16*4*0,1	7,60	
47	05	273321116R00	Železobeton zákl. desky přístřešku A z cem.portlandských C 16/20	m3	16*4*0,1	6,40	RTS I / 2021
			RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.				
48	05	318261211RT1	Zdivo základů přístřešku A ztracené bednění +, bet.záliv, tl.200	m2	(16+16+3,2+3,2)*0,5	19,20	RTS I / 2021
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových tvárců, náklady na výplň betonem C 20/25 a na vložení a dodávku betonářské oceli. V položce není zakalkulována stříška plotového zdiva a pomocné lešení. Stříška se oceňuje položkami 345 26-122. Výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o.				
			Chválkovice 594 779 00 Olomouc				
49	05	766900040RA0	Demontáž stávajícího střešního přístřešku A	m2	(20+20+4+4)*2,5	120,00	RTS I / 2021
			RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,017 t/m2 konstrukce.				
50	05	981512113R00	Demolice stávající podlahové desky přístřešku A, beton prostý	m3	20*4*0,15	12,00	RTS I / 2021
51	05	998001011R00	Odvoz a likvidace suti z podlahy přístřešku A	t		28,60	RTS I / 2021
52	05	000SP010VD	Střešnický přístřešek A 16x4 m celokovový včetně montáže	ks	1	1,00	vlastní
53	06	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm pod základovou patkou, s přemístěním do 50 m	m2	0,2*1,1*10	2,20	RTS I / 2021
54	06	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	0,5*0,5*1,1*10	2,75	RTS I / 2021
			RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.				
55	06	131301110R00	Hloubení základových patek přístřešku B. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,5*0,5*1,1*10	2,75	RTS I / 2021
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopového stěku proti srážkové vodě z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napaďavek, urovnání dna výkopu.				
56	06	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,5*0,5*1,1*10	5,25	RTS I / 2017
					0,5*0,5*1*10	2,75	
					0,5*0,5*1*10	2,50	
57	06	271531114R00	Podklad základových patek z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,5*0,5*0,1*10	0,25	RTS I / 2021
58	06	274311511R00	Beton základ. patek prokl. kamenem C 12/15	m3	0,5*0,5*1*10	2,50	RTS I / 2021
			RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.				
59	06	000SP010VD	Střešnický přístřešek B 16x4 m celokovový včetně montáže	ks	1	1,00	vlastní

Poznámka:

Položkový rozpočet doplněk

Název stavby:

stavba „012V21300 1704“

Název SO:

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AREÁLU SSP BOCHOŘ-STŘELNICE

Datum zpracování :

26.02.2022

Poř. číslo pol.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				
				dodávky		montáže		celkem
				jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
	74 Elektroinstalace							
1	Rozvaděč	ks	1	18 500,00	18 500,00	2 500,00	2 500,00	21 000,00
2	Hlavní vypínač	ks	1	550,00	550,00	450,00	450,00	1 000,00
3	Jistič C 16/3	ks	2	650,00	1 300,00	160,00	320,00	1 620,00
4	Jistič C25/3	ks	2	750,00	1 500,00	160,00	320,00	1 820,00
5	Chráníč proudový	ks	1	1 558,42	1 558,42	250,00	250,00	1 808,42
6	Vkládací lišta LV 40x40	ks	50	560,00	28 000,00	150,00	7 500,00	35 500,00
7	Kabel CYKY 3x2,5 J	m	120	40,00	4 800,00	36,00	4 320,00	9 120,00
8	Kabel CYKY 3x1,5	m	40	23,00	920,00	38,00	1 520,00	2 440,00
9	Ochranné pospojování CY 6 ZŽ	m	100	88,00	8 800,00	65,00	6 500,00	15 300,00
10	Spínač č. 1	ks	2	450,00	900,00	180,00	360,00	1 260,00
11	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	ks	2	700,00	1 400,00	250,00	500,00	1 900,00
12	Krabice venkovní komplet	ks	18	150,00	2 700,00	100,00	1 800,00	4 500,00
13	Svítilno stropní LED 4x18W včetně trubic	ks	8	4 230,00	33 840,00	450,00	3 600,00	37 440,00
14	Svítilno venkovní s čidlem pohybu včetně žárovky	ks	5	5 120,00	25 600,00	450,00	2 250,00	27 850,00
15	Chráníčka PE	m	20	60,00	1 200,00	55,00	1 100,00	2 300,00
16	Fólie výstražná	m	50	18,00	900,00	10,00	500,00	1 400,00
17	Montážní materiál	spr	1	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
18	Výchozí revize elektro	dílo	1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	Doprava materiálů	celkem	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	74 celkem				148 668,42		43 790,00	192 458,42
	59 Kryty pozemních komunikací							
1	Panel zatravňovací	m2	178	426,00	75 828,00	343,00	61 054,00	136 882,00

2	Zásyp panelů zeminou	m3	7,12	135,00	961,20	650,00	4 628,00	5 589,20
3	Doprava materiálu	celkem	1		0,00		0,00	142 471,20
	59 celkem							
	63 Podlahy a podlahové konstrukce							
1	Podlahová protidrazová krytina	m2	65	1 006,00	65 390,00	271,00	17 615,00	83 005,00
2	Doprava materiálu	celkem	1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	63 celkem							89 505,00
Celkem bez DPH								424 434,62
DPH 21 %								89 131,27
Celkem s DPH								513 565,89

Ve Zlíně dne 16.03.2022

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2022.03.16 20:04:53
+01'00'

[REDACTED]
jednatel společnosti

Elektronický podpis jednatele