

**Dodatek č.1**

**Ke SMLouvĚ O Dílo č. MULNCJ 4370/2017/OSM  
ev. č. DS201700175**

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)  
na akci: „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
pí Jitka Bažantová [REDACTED]  
pí Dana Lávicová [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednatelem  
IČ: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C vložka 19455

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Roman Hodek – výr. ředitel e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]  
Zdeněk Pejša – ředitel ZIS e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]  
František Herejk – stavbyvedoucí e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v původním projektu nebylo počítáno s propojením odpadů z jednotlivých objektů obsahující zrušení a zasypání septiků, a napojení čerpadel v jímkách na vnitřní rozvody el. energie. U Pavilonu A byla zjištěna jiná poloha stávající vodovodní šachty oproti zakreslení v projektu, šachta je umístěna před objektem v terase, vodovodní přípojka pro tento objekt musí být proto vedena v jiné trase než plánovaný souběh s kanalizační přípojkou.

Při jednání se zástupcem Sčvk a.s. panem Tesaříkem byl vznesen dodatečný požadavek na vybudování nové šachty s biofiltrem v místě napojení na gravitační kanalizaci v ul. Parašutistů kvůli eliminaci možného zápachu. Splnění je podmínkou pro souhlas s napojením na veřejnou kanalizaci. Zvýšení objemu prací musí být zohledněno i v termínu ukončení stavby.

Nacenení výše uvedených víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č.1.

Navýšení ceny o dílo o **200.824,88 Kč bez DPH**, tj. **242.998,11 Kč vč. DPH** bylo odsouhlaseno radou města dne 27.03.2017 pod URM č. 106/2017/3.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 4370/2017/OSM, ev. č. DS201700175 takto:

## **Článek 2, Výchozí podklady a údaje, bod 2.2 se mění a nově zní**

### 2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“

2.2.2 Místo stavby: Areál výstaviště v Lounech

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 16.01.2017  
ukončení: 12.05.2017

Doba realizace stavby bude 103 kalendářních dnů od zahájení stavby (v rozmezí 6.4-11.4. a 5.5.-7.5 probíhají v areálu kulturní a sportovní akce, stavební práce nemohou probíhat, tato doba se do realizace nezapočítává).

## **Článek 8, Cena díla, bod 8.2 se mění a nově zní**

### 8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>1.479.624,88 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>310.721,22 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>1.790.346,11 Kč</b>

#### **Slovy:**


**jedemilionsedmsetdevadesáttisíctřistačtyřicetšestkorunčeskýchjedenáct haléřů**

DPH uhradí/odvede objednatel, neboť pro předmět díla bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Lounech dne: 21.04.2017



za zhotovitele  
Ing. Jiří Benda   Ing. Jan Egermayer  
jednatelé

V Lounech dne: 27.04.2017



za objednatele:  
Město Louny  
Radovan Šabata  
starosta města

Město  
LOUNY

-55-

## CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n16631Vr4 - Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště - vícepráce

## 001 - úprava stávajících septiků

## 001 - úprava stávajících septiků

001	001		vybourání stropů septiků		14 012,09
002	002	997002611	nakládání suti a vybouraných hmot		686,70
003	003	460600061	odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km		2 070,20
004	004	460600071	příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km		1 920,80
005	005	997221825	poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)		3 696,90
006	006		propojení potrubí přes septiky + napojení na Čs		31 864,00
007	007		zásyp septiků stávající zeminou		14 412,21
<b>Součet za 001 - úprava stávajících septiků</b>					<b>68 662,90</b>
<b>Celkem 001 - úprava stávajících septiků</b>					<b>68 662,90</b>

## 002 - elektroinstalace

## 1 - Elektromontáže

002	210120451		jistič 3-pólový bez krytu do 25A		114,81
003	210190001		rozvaděč KAEDRA 6 modulů IP65		167,14
004	210810016		CYKY-CYKY m 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2,5) 750 V (VU)		306,00
005	215012110		lišta vkladací s víčkem 20mm		1 170,60
<b>Součet za 1 - Elektromontáže</b>					<b>1 758,55</b>

## 2 - Výchozí revize elektro

001	320410001		Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot. rev.zp.do 50 tis.mont.		1 848,45
<b>Součet za 2 - Výchozí revize elektro</b>					<b>1 848,45</b>

## 3 - Materiály

001	02961		CYKY 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2,5)		555,45
002	13004		lišta el.instalační vkladací LV 24x22		464,55
003	34462		rozvaděč KAEDRA 6 modulů IP65		665,34
004	41106		L7 16/3/B		532,27
005			Profes 5,00%		50,99
<b>Součet za 3 - Materiály</b>					<b>2 268,60</b>

## 4 - Práce v HZS

001			Montážní práce		5 017,14
<b>Součet za 4 - Práce v HZS</b>					<b>5 017,14</b>

## 5 - Ostatní

001			Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu		198,74
002			podružný materiál 5,00%		113,42
003			GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu		103,50
<b>Součet za 5 - Ostatní</b>					<b>415,66</b>
<b>Celkem 002 - elektroinstalace</b>					<b>11 308,40</b>

## 003 - elektroinstalace 2

## 1 - Elektromontáže

001	210120451		jistič 3-pólový bez krytu do 25A		459,24
002	210190001		rozvaděč KAEDRA 6 modulů IP65		668,56
003	210810016		CYKY-CYKY m 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2,5) 750 V (VU)		918,00
004	215012110		lišta vkladací s víčkem 20mm		3 511,80
<b>Součet za 1 - Elektromontáže</b>					<b>5 557,60</b>

## 2 - Výchozí revize elektro

001	320410001		Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot. rev.zp.do 50 tis.mont.		7 393,80
<b>Součet za 2 - Výchozí revize elektro</b>					<b>7 393,80</b>

## 3 - Materiály

001	210120451		jistič 3-pólový bez krytu do 25A		459,24
002	210190001		rozvaděč KAEDRA 6 modulů IP65		668,56
003	210810016		CYKY-CYKY m 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2,5) 750 V (VU)		918,00
004	215012110		lišta vkladací s víčkem 20mm		3 511,80
<b>Součet za 3 - Materiály</b>					<b>5 557,60</b>

## CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001	02961	CYKY 5Cx2,5mm2 (CYKY 5J2,5)			2 221,80
002	13004	lišta el.instalační vkladací LV 24x22			1 858,20
003	34462	rozvaděč KAEDRA 6 modulů IP65			2 661,36
004	41106	L7 16/3/B			2 129,08
005		Prořez 5,00%			203,96
<b>Součet za 3 - Materiály</b>					<b>9 074,40</b>
<b>4 - Práce v HZS</b>					
001		Montážní práce			20 068,56
<b>Součet za 4 - Práce v HZS</b>					<b>20 068,56</b>
<b>5 - Ostatní</b>					
001		Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu			724,12
002		podružný materiál 5,00%			453,58
003		GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu			377,04
<b>Součet za 5 - Ostatní</b>					<b>1 554,84</b>
<b>Celkem 003 - elektroinstalace 2</b>					<b>43 649,20</b>
<b>004 - kanalizační šachta s biofiltrem včetně propojení</b>					
001e	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3			8 945,38
001b	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			335,46
001c	151101101R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl. do 2m			20,24
001d	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			11,44
001e	151101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			1 069,02
001f	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m			1 932,05
001g	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku			99,00
001h	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			11 508,28
001i	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			1 103,10
001j	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4			692,66
001k	583311013	Kamenivo těžené frakce 0/2 - písek			2 157,47
001l	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm			625,87
001m	mat	871365221	Kanalizační potrubí z PVC-tuhost třídy SN8 DN250 - dodávka		6 536,86
001n	871353121	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250		542,08
001o	D+M		Dodávka a montáž šachty vč.úpravy dna		24 582,63
001p	D+M		Dodávka a montáž biofiltru		33 721,12
002	002		Propoj tlakové kanalizace d 63 do šachty - řad A2		-27 747,72
<b>Součet za 004 - kanalizační šachta s biofiltrem včetně propojení</b>					<b>66 134,93</b>
<b>005 - přípočet protlaku</b>					
001	141721101R00		Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4		11 069,45
<b>Součet za 005 - přípočet protlaku</b>					<b>11 069,45</b>
<b>CELKEM Stavba: n16631Vr4 - Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště - vícepráce</b>					<b>200 824,88</b>

**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	200 824,88	42 173,23	242 998,11	53
<b>CELKEM</b>		<b>200 824,88</b>	<b>42 173,23</b>	<b>242 998,11</b>	