

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: [REDACTED]

DODAVATEL:

ENVIROX s.r.o.
IČ: 24824968
DIČ: CZ24824968
Roháčova 145/14
13000 PRAHA

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 16.06.2022

OBJEDNÁVKA č. 2068/22

Objekty: MERHAUTOVA 936/49, MERHAUTOVA 937/51

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy dešťových vpustí ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: **484 706,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 31.07.2022

ve [REDACTED]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 27-06-2022 [REDACTED]

Položkový rozpočet

Zakázka: VZMR na provedení opravy dešťových vpustí v BD Merhautova 49,51 v Brně
Místo: Merhautova 49-51, Brno

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Sever IČ: 44992785
 Bratislavská 70 DIČ:
 601 47 Brno

Zhotovitel: ENVIROX s.r.o. IČ: 24824968
 Roháčova 145/14 DIČ: CZ24824968
 130 00 Praha 3

Vypracoval: Patrik Štecha

Rozpis ceny	Celkem
HSV	347 820,35
PSV	1 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	135 686,00
Celkem	484 706,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	484 706,35 CZK
Základní DPH	21 %	101 788,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH **586 494,00 CZK**


 v Brně _____


14.06.2022

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			82 719,10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 400,00
5	Komunikace	HSV			200 100,00
8	Trubní vedení	HSV			18 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 449,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 152,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 200,00
ON	Ostatní náklady	ON			135 686,00
Cena celkem					484 706,35



Položkový rozpočet

S:	VZMR na provedení opravy dešťových vpustí v BD Merhautova 49,51 v Brně
O:	Merhautova 49-51, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				82 719,10
1	139600013RA0	Ruční výkop v homině 4	m3	3,65000	2 520,00	9 198,00
2	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4, strojně	m3	11,00000	860,00	9 460,00
3	162100010RAC	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km	m3	8,50000	845,00	7 182,50
4	167101201R00	Nakládání výkopku	m3	8,50000	1 100,00	9 350,00
5	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 15 km, kontejnerem 7 t	t	13,60000	1 346,00	18 305,60
6	5	Sanace maltovou směsí Ergelit	kpi	1,00000	6 823,00	6 823,00
7	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	14,00000	1 600,00	22 400,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 400,00
8	328151111R00	Montáž sklepního světlíku z plastu	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl: 5		Komunikace				200 100,00
9	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	87,00000	2 300,00	200 100,00
Díl: 8		Trubní vedení				18 000,00
10	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 449,25
11	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 15 cm, ručně	m3	1,20000	7 100,00	8 520,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,65000	845,00	12 379,25
13	2	Likvidace asfaltu a betonu včetně dopravy	t	13,50000	1 300,00	17 550,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 152,00
14	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	2,40000	480,00	1 152,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 200,00
15	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů	m2	4,00000	300,00	1 200,00
Díl: ON		Ostatní náklady				135 686,00
16	3	Doprava servisního vozu	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
17	6	Přejezdové pláty pronájem	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00
18	28695981R	Konus DN 1000/625	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00
19	611000211R	Světlík pochozí ACO 150x150x70 cm,tahokov, sklepní, GFK, rošt 1660x700 mm	kus	4,00000	24 800,00	99 200,00
20	28695971R	Prstenec DN 1000 včetně žebříku a těsnění v. 345mm	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
21	592238740R	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpustí DN 500, 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,00000	820,00	3 280,00
22	592238710R	TBV-Q 45/30 SH skruž dešťové vpustí DN 450, 450/295x50	kus	4,00000	540,00	2 160,00
23	592238715R	TBV-Q 45/45 SO 15 PVC skruž vpustí DN 450, 450/450x50 s odtokem DN 150 mm PVC	kus	2,00000	900,00	1 800,00
24	592238706R	TBV-Q 45/6 VP vyrovnávací prstenec	kus	6,00000	251,00	1 506,00

